
CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENZA
Università degli studi di Bergamo
Area Infrastrutture - Settore Infrastrutture
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marta Sabbatini

RTP DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Studio Altieri S.p.A.
Coordinamento progettuale ed integrazioni specialistiche, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche & PM
Ing. Alessandro Artuso

Project Coordinator & CDE Manager (Giovane professionista)
Ing. Filippo Bee

BIM Manager
Geom. Marika Riccobene

Progettazione architettonica
Arch. Andrea Chiarolini
Arch. Laura Von Dellemann

Esperto in sistemi edilizi
Ing. Andrea Sbalchiero

Progettazione ambientale
Ing. Laura Dalla Valle

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Geom. Moreno Gazzetto

MANDANTI

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Progettazione strutturale
Ing. Romj Friso
Ing. Domenico D'Anza

Energo S.r.l.

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio
Arch. Denis Zuin

Dott. Geol. Paolo Cornale Geologo

TITOLO DEL DOCUMENTO:

GENERALE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE STRUTTURALI

SCALA -

CODICE:

Commessa	Fase	Disciplina	Set	Livello	Numero	Revisione
C1088	E	GE	BOQ	00	110	R00

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
R00	19.10.2026	Emissione	C.F.	D.D.	R.F.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	2 Edificio Principale (SpCat 2) **1 Generale (Cat 1)** **102 Demolizioni - Rimozioni (SbCat 2)**							
1 / 104 NP-STR-12	Esecuzione di indagini strutturali propedeutiche alla determinazione del numero e della posizione delle barre d'armatura all'interno di elementi in c.a., previa rimozione dell'eventuale intonaco e del copriferro. La lavorazione comprende e compensa: - Per quanto riguarda la scarifica del copriferro, la rimozione dell'intonaco e del copriferro nell'area interessata e nelle sue immediate vicinanze fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe; - Per quanto riguarda la prova pacometrica, la scansione sistematica dell'area interessata e dalle sue immediate vicinanze per la determinazione della posizione di tutte le armature longitudinali e delle staffe, con segnatura grafica diretta sul manufatto dell'andamento dei ferri rilevati mediante marker indelebile o vernice spray; - L'individuazione e la marcatura geometrica dei punti "liberi" ottimali per i successivi carotaggi strutturali, in conformità alle disposizioni della Direzione Lavori; - L'utilizzo di ogni attrezzatura (pacometro, martello demolitore, ecc.), nonché la manodopera specializzata. manodopera per esecuzione di indagine diagnostica non distruttiva superficiale (per realizzazione sett isp. 20cm, controparetti sp.15cm, controventi, piastre chiusura giunto, shock transmitter)		8000,00			8´000,00		
	SOMMANO a corpo					8´000,00	43,90	351´200,00
	2 Piano Secondo Interrato (Cat 2) **101 Scavi e rinterri (SbCat 1)**							
2 / 249 LOM261.OC .EEA.Mc09. A6401.Na00 0.0050.-	OPERA: Trincea di terra generico; impiego: interno. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; trasporto all'esterno del materiale di risulta: carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. OP Trincea di terra generico; impiego: interno. RM Terreno di terra generico LV Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; trasporto all'esterno del materiale di risulta: carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. RP Martello demolitore; peso [kg] < 50							
	scavo all'interno di edificio (volume magrone)		4,70			4,70		
	scavo all'interno di edificio (volume magrone)		44,75			44,75		
	scavo all'interno di edificio (volume magrone)		22,63			22,63		
	scavo all'interno di edificio (volume magrone)		5,47			5,47		
	SOMMANO 1 m³					77,55	123,98	9´614,65
3 / 258 A01.007.015	Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale							
	sovrapprezzo scavo in ambienti chiusi e sotteranei		4,70			4,70		
	sovrapprezzo scavo in ambienti chiusi e sotteranei		44,75			44,75		
	sovrapprezzo scavo in ambienti chiusi e sotteranei		22,63			22,63		
	sovrapprezzo scavo in ambienti chiusi e sotteranei		5,47			5,47		
	A R I P O R T A R E					77,55		360´814,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					77,55		360´814,65
	SOMMANO mc					77,55	13,47	1´044,60
4 / 259 A01.007.025. a	Compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonchè per scavo a campione: valutato a mc di scavo							
	sovvraprrezzo scavo in presenza di acqua		4,70			4,70		
	sovvraprrezzo scavo in presenza di acqua		44,75			44,75		
	sovvraprrezzo scavo in presenza di acqua		22,63			22,63		
	sovvraprrezzo scavo in presenza di acqua		5,47			5,47		
	SOMMANO mc					77,55	39,40	3´055,47
	102 Demolizioni - Rimozioni (SbCat 2)							
5 / 32 NP-STR-11	Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia preservando le armature , compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato. Voce prezzo desunta da Prezziario Veneto 2026 - articolo:VEN26-01.05.010.c							
	demolizione pilastri		5,18			5,18		
	SOMMANO m³					5,18	689,30	3´570,57
6 / 179 B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici							
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano secondo interrato							
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano secondo interrato		21,96			21,96		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano secondo interrato		21,14			21,14		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano secondo interrato		18,54			18,54		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano secondo interrato		19,14			19,14		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano secondo interrato		20,13			20,13		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano secondo interrato		20,74			20,74		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano secondo interrato		25,38			25,38		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano secondo interrato		9,00			9,00		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano secondo interrato		20,41			20,41		
	SOMMANO mq					176,44	16,84	2´971,25
7 / 187 VEN26-01.0 6.005.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE							
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm -							
	A R I P O R T A R E							371´456,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							371´456,54
	piano secondo interrato	10	20,13	0,020	2,500	10,07		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo interrato	10	21,96	0,020	2,500	10,98		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo interrato	10	21,14	0,020	2,500	10,57		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo interrato	10	18,54	0,020	2,500	9,27		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo interrato	10	19,14	0,020	2,500	9,57		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo interrato	10	20,41	0,020	2,500	10,21		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo interrato	10		0,020	2,500	0,50		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo interrato	10	20,74	0,020	2,500	10,37		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo interrato	10	25,38	0,020	2,500	12,69		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo interrato	10	9,00	0,020	2,500	4,50		
	SOMMANO t*km					88,73	0,32	28,39
	103 Trasporti e conferimento in discarica (SbCat 3)							
8 / 186 VEN26-01.06.007.a	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia							
	A R I P O R T A R E							371´484,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							371´484,93
	ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione							
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		20,13	0,020	2,500	1,01		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		21,96	0,020	2,500	1,10		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		21,14	0,020	2,500	1,06		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		18,54	0,020	2,500	0,93		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		19,14	0,020	2,500	0,96		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		20,41	0,020	2,500	1,02		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo interrato			0,020	2,500	0,05		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		20,74	0,020	2,500	1,04		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		25,38	0,020	2,500	1,27		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		9,00	0,020	2,500	0,45		
	SOMMANO t					8,89	21,51	191,22
9 / 250 VEN26-01.06.005.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE							
	trasporto terreno di risulta	10	4,70		1,800	84,60		
	trasporto terreno di risulta	10	44,75		1,800	805,50		
	trasporto terreno di risulta	10	22,63		1,800	407,34		
	trasporto terreno di risulta	10	5,47		1,800	98,46		
	SOMMANO t*km					1´395,90	0,32	446,69
10 / 251 VEN26-01.06.007.d1	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla							
	A RIPORTARE							372´122,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							372´122,84
	normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero							
	conferimento in discarica terreno di risulta		4,70		1,800	8,46		
	conferimento in discarica terreno di risulta		44,75		1,800	80,55		
	conferimento in discarica terreno di risulta		22,63		1,800	40,73		
	conferimento in discarica terreno di risulta		5,47		1,800	9,85		
	SOMMANO t					139,59	18,34	2´560,08
	105 Fondazione (calcestruzzo, casseri, acciaio) (SbCat 5)							
11 / 201 LOM261.OC .EEA.Pa10.A 6415.J0001.0 000.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15 | esposizione [classe] = X0 | consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con gru. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere in betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 32,5 R; adatto per interventi parziali e limitate quantità. OP Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15 | esposizione [classe] = X0 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere in betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 32,5 R; adatto per interventi parziali e limitate quantità. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere. LV Getto con gru. RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 |							
	A R I P O R T A R E							374´682,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							374′682,92
	sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. magrone in fondazione		4,70			4,70		
	magrone in fondazione		44,75			44,75		
	magrone in fondazione		22,63			22,63		
	magrone in fondazione		5,47			5,47		
	SOMMANO 1 m³					77,55	250,92	19′458,85
12 / 202 LOM261.OC .EEA.Pa10.E 5100.J0001.0 265.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. OP Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. platea di fondazione sp.50cm		25,23			25,23		
	platea di fondazione sp.50cm		65,36			65,36		
	platea di fondazione sp.50cm		30,59			30,59		
	platea di fondazione sp.50cm		89,34			89,34		
	platea di fondazione sp.50cm		25,11			25,11		
	platea di fondazione sp.50cm		29,04			29,04		
	platea di fondazione sp.50cm		144,31			144,31		
	platea di fondazione sp.60cm		15,58			15,58		
	platea di fondazione sp.60cm		33,20			33,20		
	platea di fondazione sp.60cm		12,18			12,18		
	platea di fondazione sp.60cm		16,16			16,16		
	platea di fondazione sp.60cm		30,41			30,41		
	platea di fondazione sp.60cm		14,56			14,56		
	platea di fondazione sp.60cm		50,75			50,75		
	platea di fondazione sp.60cm		34,98			34,98		
	platea di fondazione sp.60cm		27,86			27,86		
	platea di fondazione sp.60cm		20,87			20,87		
	platea di fondazione sp.60cm		5,31			5,31		
	platea di fondazione sp.60cm		25,01			25,01		
	SOMMANO 1 m³					695,85	234,09	162′891,53
13 / 203 LOM261.OC .EEA.Pa04.A 6600.Na000. 0015.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. OP Reinterro di terra generico. RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo							
	A R I P O R T A R E							557′033,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							557′033,30
	d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. RP Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. SPECIFICHE TECNICHE: trainato. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.							
	riempimento tout venant		0,25			0,25		
	riempimento tout venant		0,28			0,28		
	riempimento tout venant		18,75			18,75		
	SOMMANO 1 m³					19,28	27,60	532,13
14 / 204 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 9700.Sb017. 0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.							
	armatura calcestruzzo platea sp.50cm		25,23		150,000	3′784,50		
	armatura calcestruzzo platea sp.50cm		65,36		150,000	9′804,00		
	armatura calcestruzzo platea sp.50cm		30,59		150,000	4′588,50		
	armatura calcestruzzo platea sp.50cm		89,34		150,000	13′401,00		
	armatura calcestruzzo platea sp.50cm		25,11		150,000	3′766,50		
	armatura calcestruzzo platea sp.50cm		29,04		150,000	4′356,00		
	armatura calcestruzzo platea sp.50cm		144,31		150,000	21′646,50		
	armatura calcestruzzo platea sp.60cm		15,58		150,000	2′337,00		
	armatura calcestruzzo platea sp.60cm		33,20		150,000	4′980,00		
	armatura calcestruzzo platea sp.60cm		12,18		150,000	1′827,00		
	armatura calcestruzzo platea sp.60cm		16,16		150,000	2′424,00		
	armatura calcestruzzo platea sp.60cm		30,41		150,000	4′561,50		
	armatura calcestruzzo platea sp.60cm		14,56		150,000	2′184,00		
	armatura calcestruzzo platea sp.60cm		50,75		150,000	7′612,50		
	armatura calcestruzzo platea sp.60cm		34,98		150,000	5′247,00		
	armatura calcestruzzo platea sp.60cm		27,86		150,000	4′179,00		
	armatura calcestruzzo platea sp.60cm		20,87		150,000	3′130,50		
	armatura calcestruzzo platea sp.60cm		5,31		150,000	796,50		
	armatura calcestruzzo platea sp.60cm		25,01		150,000	3′751,50		
	SOMMANO 1 kg					104′377,50	1,67	174′310,42
15 / 205 NP-STR-01	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Sovrapprezzo ai calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione per aumento della classe di lavorabilità SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Per impiego di inerti con Dmax mm 16. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.08.02.z							
	sovrapprezzo calcestruzzo platea sp.50cm		25,23			25,23		
	sovrapprezzo calcestruzzo platea sp.50cm		65,36			65,36		
	sovrapprezzo calcestruzzo platea sp.50cm		30,59			30,59		
	sovrapprezzo calcestruzzo platea sp.50cm		89,34			89,34		
	sovrapprezzo calcestruzzo platea sp.50cm		25,11			25,11		
	sovrapprezzo calcestruzzo platea sp.50cm		29,04			29,04		
	sovrapprezzo calcestruzzo platea sp.50cm		144,31			144,31		
	A R I P O R T A R E					408,98		731′875,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					408,98		731′875,85
	sovrapprezzo calcestruzzo platea sp.60cm		15,58			15,58		
	sovrapprezzo calcestruzzo platea sp.60cm		33,20			33,20		
	sovrapprezzo calcestruzzo platea sp.60cm		12,18			12,18		
	sovrapprezzo calcestruzzo platea sp.60cm		16,16			16,16		
	sovrapprezzo calcestruzzo platea sp.60cm		30,41			30,41		
	sovrapprezzo calcestruzzo platea sp.60cm		14,56			14,56		
	sovrapprezzo calcestruzzo platea sp.60cm		50,75			50,75		
	sovrapprezzo calcestruzzo platea sp.60cm		34,98			34,98		
	sovrapprezzo calcestruzzo platea sp.60cm		27,86			27,86		
	sovrapprezzo calcestruzzo platea sp.60cm		20,87			20,87		
	sovrapprezzo calcestruzzo platea sp.60cm		5,31			5,31		
	sovrapprezzo calcestruzzo platea sp.60cm		25,01			25,01		
	SOMMANO m³					695,85	8,87	6′172,19
16 / 206 LOM261.LP. EEA.Pa03.A 1015.Sb001. 0005.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni puntuali. Incluso: disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni puntuali. Incluso: disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni puntuali. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. cassaforma platea di fondazione sp.60cm		267,99		0,600	160,79		
	SOMMANO 1 m²					160,79	19,38	3′116,11
17 / 207 NP-STR-04	Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 26 mm e profondità fino a 30 cm, eseguiti con trapano a rotazione/ rotopercussione, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro fino a 24 mm. Voce prezzo desunta da prezziario Emilia Romagna 2026: articolo B02.013.045.b 2 inghisaggi diametro 24 passo 40cm in platea sp.50cm * (par.ug.=(639,09/0,4)+1)	1599	2,00		0,600	1′918,80		
	2 inghisaggi diametro 24 passo 40cm in platea sp.60cm * (par.ug.=333,64/0,4+1)	835	2,00		0,600	1′002,00		
	SOMMANO m					2′920,80	36,31	106′054,25
	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio) (SbCat 6)							
18 / 105 NP-STR-07	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | setti| murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/ XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto per fasce non superiori a 50cm. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. OP Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | setti | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1.							
	A R I P O R T A R E							847′218,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							847′218,40
	SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV Getto per fasce da 50cm. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Voce prezzo desunta da prezziario Lombardia 2026 - articolo: LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.j							
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		3,06			3,06		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		3,29			3,29		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		3,17			3,17		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		2,78			2,78		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		2,87			2,87		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		3,02			3,02		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		1,35			1,35		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		3,81			3,81		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		1,53			1,53		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		3,11			3,11		
	calcestruzzo setti piano secondo interrato		2,70			2,70		
	calcestruzzo setti piano secondo interrato		2,70			2,70		
	calcestruzzo setti piano secondo interrato		3,04			3,04		
	calcestruzzo setti piano secondo interrato		3,75			3,75		
	calcestruzzo setti piano secondo interrato		2,70			2,70		
	calcestruzzo setti piano secondo interrato		2,70			2,70		
	calcestruzzo setti piano secondo interrato		2,58			2,58		
	calcestruzzo setti piano secondo interrato		4,02			4,02		
	calcestruzzo setti piano secondo interrato		3,83			3,83		
	calcestruzzo setti piano secondo interrato		3,75			3,75		
	calcestruzzo setti piano secondo interrato		3,30			3,30		
	calcestruzzo setti piano secondo interrato		3,84			3,84		
	calcestruzzo setti piano secondo interrato		3,84			3,84		
	calcestruzzo setti piano secondo interrato		3,71			3,71		
	calcestruzzo setti piano secondo interrato		3,77			3,77		
	calcestruzzo setti piano secondo interrato		2,23			2,23		
	calcestruzzo setti piano secondo interrato		3,07			3,07		
	calcestruzzo setti piano secondo interrato		3,04			3,04		
	calcestruzzo setti piano secondo interrato		2,73			2,73		
	calcestruzzo setti piano secondo interrato		3,30			3,30		
	calcestruzzo setti piano secondo interrato		1,28			1,28		
	calcestruzzo setti piano secondo interrato		2,70			2,70		
	calcestruzzo setti piano secondo interrato		2,36			2,36		
	calcestruzzo setti sp.20cm vasca - piano secondo interrato		1,23			1,23		
	calcestruzzo setti sp.20cm vasca - piano secondo interrato		3,50			3,50		
	calcestruzzo setti sp.20cm vasca - piano secondo interrato		3,50			3,50		
	calcestruzzo setti sp.20cm vasca - piano secondo interrato		1,24			1,24		
	calcestruzzo setti sp.30cm piano secondo interrato		12,59			12,59		
	calcestruzzo setti sp.30cm piano secondo interrato		11,71			11,71		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,35			0,35		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,40			0,40		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,48			0,48		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,28			0,28		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,40			0,40		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,28			0,28		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,48			0,48		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,35			0,35		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,40			0,40		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,28			0,28		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,48			0,48		
	A R I P O R T A R E					136,88		847′218,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					136,88		847´218,40
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,35			0,35		
	SOMMANO 1 m³					137,23	312,43	42´874,77
19 / 112 NP-STR-01	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Sovrapprezzo ai calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione per aumento della classe di lavorabilità SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Per impiego di inerti con Dmax mm 16. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.08.02.z							
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		3,06			3,06		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		3,29			3,29		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		3,17			3,17		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		2,78			2,78		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		2,87			2,87		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		3,02			3,02		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		1,35			1,35		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		3,81			3,81		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		1,53			1,53		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		3,11			3,11		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo interrato		2,70			2,70		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo interrato		2,70			2,70		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo interrato		3,04			3,04		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo interrato		3,75			3,75		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo interrato		2,70			2,70		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo interrato		2,70			2,70		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo interrato		2,58			2,58		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo interrato		4,02			4,02		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo interrato		3,83			3,83		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo interrato		3,75			3,75		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo interrato		3,30			3,30		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo interrato		3,84			3,84		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo interrato		3,84			3,84		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo interrato		3,71			3,71		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo interrato		3,77			3,77		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo interrato		2,23			2,23		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo interrato		3,07			3,07		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo interrato		3,04			3,04		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo interrato		2,73			2,73		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo interrato		3,30			3,30		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo interrato		1,28			1,28		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo interrato		2,70			2,70		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo interrato		2,36			2,36		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti sp.20cm vasca - piano secondo interrato		1,23			1,23		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti sp.20cm vasca - piano secondo interrato		3,50			3,50		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti sp.20cm vasca - piano secondo interrato		3,50			3,50		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti sp.20cm vasca - piano secondo interrato		1,24			1,24		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti sp.30cm - piano secondo interrato		12,59			12,59		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti sp.30cm - piano secondo interrato		11,71			11,71		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,35			0,35		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,40			0,40		
	A R I P O R T A R E					133,45		890´093,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					133,45		890´093,17
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,48			0,48		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,28			0,28		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,40			0,40		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,28			0,28		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,48			0,48		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,35			0,35		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,40			0,40		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,28			0,28		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,48			0,48		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,35			0,35		
	SOMMANO m³					137,23	8,87	1´217,23
20 / 119 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 9700.Sb017. 0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.							
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,48		200,000	96,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,35		200,000	70,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,48		200,000	96,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,28		200,000	56,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,40		200,000	80,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,35		200,000	70,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,48		200,000	96,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,28		200,000	56,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,40		200,000	80,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,28		200,000	56,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,40		200,000	80,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo interrato		0,35		200,000	70,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		3,11		150,000	466,50		
	armatura contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		1,53		150,000	229,50		
	A R I P O R T A R E					1´602,00		891´310,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´602,00		891´310,40
	armatura contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		3,06		150,000	459,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		3,17		150,000	475,50		
	armatura contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		2,78		150,000	417,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		2,87		150,000	430,50		
	armatura contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		3,29		150,000	493,50		
	armatura contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		3,81		150,000	571,50		
	armatura contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		1,35		150,000	202,50		
	armatura contropareti sp.15cm - piano secondo interrato		3,02		150,000	453,00		
	armatura setti sp.20cm - secondo piano interrato		3,75		120,000	450,00		
	armatura setti sp.20cm - secondo piano interrato		3,75		120,000	450,00		
	armatura setti sp.20cm - secondo piano interrato		3,30		120,000	396,00		
	armatura setti sp.20cm - secondo piano interrato		3,30		120,000	396,00		
	armatura setti sp.20cm - secondo piano interrato		1,28		120,000	153,60		
	armatura setti sp.20cm - secondo piano interrato		2,70		120,000	324,00		
	armatura setti sp.20cm - secondo piano interrato		3,83		120,000	459,60		
	armatura setti sp.20cm - secondo piano interrato		3,84		120,000	460,80		
	armatura setti sp.20cm - secondo piano interrato		3,84		120,000	460,80		
	armatura setti sp.20cm - secondo piano interrato		3,71		120,000	445,20		
	armatura setti sp.20cm - secondo piano interrato		3,77		120,000	452,40		
	armatura setti sp.20cm - secondo piano interrato		4,02		120,000	482,40		
	armatura setti sp.20cm - secondo piano interrato		3,04		120,000	364,80		
	armatura setti sp.20cm - secondo piano interrato		2,70		120,000	324,00		
	armatura setti sp.20cm - secondo piano interrato		2,70		120,000	324,00		
	armatura setti sp.20cm - secondo piano interrato		2,70		120,000	324,00		
	armatura setti sp.20cm - secondo piano interrato		2,70		120,000	324,00		
	armatura setti sp.20cm - secondo piano interrato		2,58		120,000	309,60		
	armatura setti sp.20cm - secondo piano interrato		2,36		120,000	283,20		
	armatura setti sp.20cm - secondo piano interrato		2,23		120,000	267,60		
	armatura setti sp.20cm - secondo piano interrato		3,07		120,000	368,40		
	armatura setti sp.20cm - secondo piano interrato		3,04		120,000	364,80		
	armatura setti sp.20cm - secondo piano interrato		2,73		120,000	327,60		
	armatura setti sp.30cm - piano secondo interrato		12,59		120,000	1´510,80		
	armatura setti sp.30cm - piano secondo interrato		11,71		120,000	1´405,20		
	armature calcestruzzo setti sp.20cm vasca - piano secondo interrato		1,23		120,000	147,60		
	armature calcestruzzo setti sp.20cm vasca - piano secondo interrato		3,50		120,000	420,00		
	armature calcestruzzo setti sp.20cm vasca - piano secondo interrato		1,24		120,000	148,80		
	armature calcestruzzo setti sp.20cm vasca - piano secondo interrato		3,50		120,000	420,00		
	SOMMANO 1 kg					17´669,70	1,67	29´508,40
21 / 126 LOM261.LP. EEA.Pa03.A 1015.Sb001. 0015.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.							
	casseri controparete sp.15cm - piano secondo interrato		2,50		3,600	9,00		
	casseri controparete sp.15cm - piano secondo interrato		7,05		3,600	25,38		
	casseri controparete sp.15cm - piano secondo interrato		6,10		3,600	21,96		
	casseri controparete sp.15cm - piano secondo interrato		2,90			2,90		
	casseri controparete sp.15cm - piano secondo interrato		6,00		3,600	21,60		
	A R I P O R T A R E					80,84		920´818,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					80,84		920′818,80
	casseri controparete sp.15cm - piano secondo interrato		5,68		3,370	19,14		
	casseri controparete sp.15cm - piano secondo interrato		5,50		3,370	18,54		
	casseri controparete sp.15cm - piano secondo interrato		6,10		3,600	21,96		
	casseri controparete sp.15cm - piano secondo interrato		5,95		3,600	21,42		
	casseri controparete sp.15cm - piano secondo interrato		6,10		3,600	21,96		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo interrato	2	4,00		3,370	26,96		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo interrato	2	4,00		3,370	26,96		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo interrato	2	4,51		3,370	30,40		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo interrato	2	5,57		3,370	37,54		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo interrato	2	4,00		3,370	26,96		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo interrato	2	4,00		3,370	26,96		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo interrato	2	4,51		3,370	30,40		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo interrato	2	5,60		3,600	40,32		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo interrato	2	5,68		3,370	38,28		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo interrato	2	5,57		3,370	37,54		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo interrato	2	5,90		3,370	39,77		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo interrato	2	5,90		3,370	39,77		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo interrato	2	4,20		3,370	28,31		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo interrato	2	6,70		3,370	45,16		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo interrato	2	6,70		3,370	45,16		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo interrato	2	5,50		3,370	37,07		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo interrato	2	5,60		3,370	37,74		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo interrato	2	4,00		3,370	26,96		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo interrato	2	4,10		2,880	23,62		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo interrato	2	4,56		3,370	30,73		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo interrato	2	4,51		3,370	30,40		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo interrato	2	4,05		3,370	27,30		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo interrato	2	1,90		3,370	12,81		
	casseri setti sp.30cm - piano secondo interrato	2	13,30		3,600	95,76		
	casseri setti sp.30cm - piano secondo interrato	2	12,82		3,600	92,30		
	casseri setti vasca sp.20cm - piano secondo interrato	2	7,60		2,300	34,96		
	casseri setti vasca sp.20cm - piano secondo interrato	2	2,70		2,300	12,42		
	casseri setti vasca sp.20cm - piano secondo interrato	2	7,60		2,300	34,96		
	casseri setti vasca sp.20cm - piano secondo interrato	2	2,70		2,300	12,42		
	SOMMANO 1 m²					1′213,80	22,26	27′019,19
22 / 127 NP-STR-05	FORNITURA E POSA IN OPERA LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO LAVORATE Con densità non minore di 30 kg/mc, di spessore da mm10 a mm 30, aventi la funzione di separare getti nuovi in conglomerato cementizio o epossidico da getti già induriti. Compresi e compensati nel prezzo taglio, eventuali oneri derivanti dalla presenza dei ferri di armatura preesistenti nel vecchio getto demolito. Compresa fornitura e posa in opera. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori. Valutata a metro quadro di superficie. Voce prezzo desunta da prezziario regione Veneto 2026- articolo:VEN26-04.05.28.a							
	casseri a perderecontropareti sp.15cm piano secondo interrato		5,95		3,600	21,42		
	casseri a perderecontropareti sp.15cm piano secondo interrato		6,10		3,600	21,96		
	casseri a perderecontropareti sp.15cm piano secondo interrato		6,10		3,600	21,96		
	casseri a perderecontropareti sp.15cm piano secondo interrato		5,50		3,370	18,54		
	casseri a perderecontropareti sp.15cm piano secondo interrato		5,68		3,370	19,14		
	casseri a perderecontropareti sp.15cm piano secondo interrato		6,00		3,600	21,60		
	casseri a perderecontropareti sp.15cm piano secondo interrato		2,90			2,90		
	casseri a perderecontropareti sp.15cm piano secondo interrato		6,10		3,600	21,96		
	casseri a perderecontropareti sp.15cm piano secondo interrato		7,05		3,600	25,38		
	casseri a perderecontropareti sp.15cm piano secondo interrato		2,50		3,600	9,00		
	SOMMANO mq					183,86	10,34	1′901,11
23 / 134	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria:							
	A R I P O R T A R E							949′739,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							949´739,10
LOM261.OC .EEA.Mc11. E0000.J0001. 0260.e	perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 91 ÷ 110. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. OP Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 91 ÷ 110. RM Sistema murario di conglomerato cementizio LV Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. RP Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato.							
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo interrato * (par.ug.=4,510011/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo interrato * (par.ug.=4,0500/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo interrato * (par.ug.=4,5100/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo interrato * (par.ug.=4,099966/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo interrato * (par.ug.=4,2000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo interrato * (par.ug.=4,5600/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo interrato * (par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo interrato * (par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo interrato * (par.ug.=12,822185/1,5)	9			0,230	2,07		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo interrato * (par.ug.=4,5100/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo interrato * (par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo interrato * (par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo interrato * (par.ug.=5,5000/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo interrato * (par.ug.=5,6000/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo interrato * (par.ug.=5,6000/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo interrato * (par.ug.=13,3000/1,5)	9			0,230	2,07		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo interrato * (par.ug.=6,7000/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo interrato * (par.ug.=6,7000/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo interrato * (par.ug.=5,899883/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo interrato * (par.ug.=1,895086/1,5)	1			0,230	0,23		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo interrato * (par.ug.=4,000007/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo interrato * (par.ug.=5,680011/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo interrato * (par.ug.=5,569946/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo interrato * (par.ug.=5,899884/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.30cm - piano secondo interrato * (par.ug.=12,822185/1,5)	9			0,230	2,07		
	fori per getto setti sp.30cm - piano secondo interrato * (par.ug.=13,3000/1,5)	9			0,230	2,07		
	A R I P O R T A R E					25,07		949´739,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,07		949′739,10
	SOMMANO 1 m					25,07	70,53	1′768,19
24 / 151 LOM261.LP. EEA.Pa03.A 1015.Sb001. 0025.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/ quadrata; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.							
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano secondo interrato		0,70		3,370	2,36		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano secondo interrato		0,80		3,370	2,70		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano secondo interrato		0,95		3,370	3,20		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano secondo interrato		0,80		3,370	2,70		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano secondo interrato		0,55		3,370	1,85		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano secondo interrato		0,95		3,370	3,20		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano secondo interrato		0,95		3,370	3,20		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano secondo interrato		0,70		3,370	2,36		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano secondo interrato		0,55		3,370	1,85		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano secondo interrato		0,70		3,370	2,36		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano secondo interrato		0,80		3,370	2,70		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano secondo interrato		0,55		3,370	1,85		
	SOMMANO 1 m²					30,33	24,09	730,65
25 / 158 B02.013.045. a	Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/ rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro fino a 16 mm							
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano secondo interrato	9	9,00		0,300	24,30		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano secondo interrato	9	25,38		0,300	68,53		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano secondo interrato	9	20,74		0,300	56,00		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano secondo interrato	9			0,300	2,70		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano secondo interrato	9	20,41		0,300	55,11		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano secondo interrato	9	19,14		0,300	51,68		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano secondo interrato	9	18,54		0,300	50,06		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano secondo interrato	9	21,14		0,300	57,08		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano secondo interrato	9	21,96		0,300	59,29		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano secondo interrato	9	20,13		0,300	54,35		
	A R I P O R T A R E					479,10		952′237,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					479,10		952′237,94
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano secondo interrato *(par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano secondo interrato *(par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano secondo interrato *(par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano secondo interrato *(par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano secondo interrato *(par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano secondo interrato *(par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano secondo interrato *(par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano secondo interrato *(par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano secondo interrato *(par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano secondo interrato *(par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano secondo interrato *(par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi in fondazione contropareti sp.15cm - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=7,049365/0,20)	35	2,00		1,300	91,00		
	inghisaggi in fondazione contropareti sp.15cm - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=2,5000/0,20)	13	2,00		1,300	33,80		
	inghisaggi in fondazione contropareti sp.15cm - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=6,1000/0,20)	31	2,00		1,300	80,60		
	inghisaggi in fondazione contropareti sp.15cm - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=2,9000/0,20)	15	2,00		1,300	39,00		
	inghisaggi in fondazione contropareti sp.15cm - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=6,0000/0,20)	30	2,00		1,300	78,00		
	inghisaggi in fondazione contropareti sp.15cm - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=5,6800/0,20)	28	2,00		1,300	72,80		
	inghisaggi in fondazione contropareti sp.15cm - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=5,5000/0,20)	28	2,00		1,300	72,80		
	inghisaggi in fondazione contropareti sp.15cm - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=6,1000/0,20)	31	2,00		1,300	80,60		
	inghisaggi in fondazione contropareti sp.15cm - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=5,9500/0,20)	30	2,00		1,300	78,00		
	inghisaggi in fondazione contropareti sp.15cm - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=6,099987/0,20)	30	2,00		1,300	78,00		
	inghisaggi in fondazione setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=4,0000/0,20)	20	2,00		1,000	40,00		
	inghisaggi in fondazione setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=4,0000/0,20)	20	2,00		1,000	40,00		
	inghisaggi in fondazione setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=4,5100/0,20)	23	2,00		1,000	46,00		
	inghisaggi in fondazione setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=5,56999/0,20)	28	2,00		1,000	56,00		
	inghisaggi in fondazione setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=4,0000/0,20)	20	2,00		1,000	40,00		
	inghisaggi in fondazione setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=4,0000/0,20)	20	2,00		1,000	40,00		
	inghisaggi in fondazione setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=4,5100/0,20)	23	2,00		1,000	46,00		
	inghisaggi in fondazione setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=5,6000/0,20)	28	2,00		1,000	56,00		
	inghisaggi in fondazione setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=5,5000/0,20)	28	2,00		1,000	56,00		
	inghisaggi in fondazione setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=6,7000/0,20)	34	2,00		1,000	68,00		
	inghisaggi in fondazione setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=6,7000/0,20)	34	2,00		1,000	68,00		
	inghisaggi in fondazione setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=5,6000/0,20)	28	2,00		1,000	56,00		
	A R I P O R T A R E					1′835,30		952′237,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1′835,30		952′237,94
	inghisaggi in fondazione setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=1,895086/0,20)	9	2,00		1,000	18,00		
	inghisaggi in fondazione setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=5,899883/0,20)	29	2,00		1,000	58,00		
	inghisaggi in fondazione setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=5,569946/0,20)	28	2,00		1,000	56,00		
	inghisaggi in fondazione setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=5,680011/0,20)	28	2,00		1,000	56,00		
	inghisaggi in fondazione setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=4,2000/0,20)	21	2,00		1,000	42,00		
	inghisaggi in fondazione setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=4,5600/0,20)	23	2,00		1,000	46,00		
	inghisaggi in fondazione setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=4,510011/0,20)	23	2,00		1,000	46,00		
	inghisaggi in fondazione setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=4,0500/0,20)	20	2,00		1,000	40,00		
	inghisaggi in fondazione setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=4,099966/0,20)	20	2,00		1,000	40,00		
	inghisaggi in fondazione setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=4,000007/0,20)	20	2,00		1,000	40,00		
	inghisaggi in fondazione setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=5,899884/0,20)	29	2,00		1,000	58,00		
	inghisaggi in fondazione setti sp.30 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=13,3000/0,20)	67	2,00		1,000	134,00		
	inghisaggi in fondazione setti sp.30 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano secondo interrato *(par.ug.=12,822185/0,20)	64	2,00		1,000	128,00		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo interrato *(par.ug.=3,6000/0,4)	9	2,00		0,700	12,60		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	A R I P O R T A R E					2′833,90		952′237,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2′833,90		952′237,94
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo interrato *(par.ug.=2,8800/0,4)	7	2,00		0,700	9,80		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.30 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo interrato *(par.ug.=3,6000/0,4)	9	2,00		0,700	12,60		
	inghisaggi laterali setti sp.30 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo interrato *(par.ug.=3,6000/0,4)	9	2,00		0,700	12,60		
	SOMMANO m					2′880,10	28,25	81′362,82
	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio) (SbCat 7)							
26 / 231 NP-STR-06	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: travi | corree | solette | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio classe di consistenza S5 preconfezionato. OP Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego:travi | corree | solette | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤32; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio classe di consistenza S5 RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Voce prezzo desunta da prezziario Lombardia 2026 - articolo: LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.j calcestruzzo soletta vasca sp.15 - piano secondo interrato		3,32			3,32		
	SOMMANO 1 m³					3,32	291,15	966,62
27 / 232 NP-STR-01	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Sovrapprezzo ai calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione per aumento della classe di lavorabilità SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Per impiego di inerti con Dmax mm 16. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.08.02.z sovrapprezzo calcestruzzo soletta vasca sp.15 - piano secondo interrato		3,32			3,32		
	SOMMANO m³					3,32	8,87	29,45
28 / 233 LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in							
	A R I P O R T A R E							1′034′596,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´034´596,83
	conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. armatura soletta vasca sp.15 - piano secondo interrato		3,32		120,000	398,40		
	SOMMANO 1 kg					398,40	1,67	665,33
29 / 234 LOM261.LP. EEA.Pa03.A 1015.Sb001. 0050.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. cassero fondo soletta vasca sp.15 - piano secondo interrato		22,62			22,62		
	cassero sponde soletta vasca sp.15 - piano secondo interrato		21,40		0,150	3,21		
	SOMMANO 1 m²					25,83	22,17	572,65
	108 Carpenteria metallica e trattamenti (SbCat 8)							
30 / 8 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 0005.Sb020. 0002.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. OP Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). RM Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di							
	A R I P O R T A R E							1´035´834,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´035´834,81
	sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. RP Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.							
	colonne HEB200- piano secondo interrato		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano secondo interrato		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano secondo interrato		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano secondo interrato		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano secondo interrato		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano secondo interrato		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano secondo interrato		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano secondo interrato		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano secondo interrato		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano secondo interrato		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano secondo interrato		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano secondo interrato		3,60		61,300	220,68		
	nuova scala in acciaio		0,05		7850,000	392,50		
	profili HEB200 controventi - piano secondo interrato		3,39		61,300	207,81		
	profili HEB200 controventi - piano secondo interrato		3,39		61,300	207,81		
	profili HEB200 controventi - piano secondo interrato		3,39		61,300	207,81		
	profili HEB200 controventi - piano secondo interrato		3,39		61,300	207,81		
	profili HEB200 controventi - piano secondo interrato		3,39		61,300	207,81		
	profili HEB200 controventi - piano secondo interrato		3,39		61,300	207,81		
	profili HEB200 controventi - piano secondo interrato		3,63		61,300	222,52		
	profili HEB200 controventi - piano secondo interrato		3,64		61,300	223,13		
	profili HEB200 controventi - piano secondo interrato		3,63		61,300	222,52		
	profili HEB200 controventi - piano secondo interrato		3,39		61,300	207,81		
	profili HEB200 controventi - piano secondo interrato		3,39		61,300	207,81		
	profili HEB200 controventi - piano secondo interrato		3,64		61,300	223,13		
	Parziale 1 kg					5´594,44		
	Piastrame e bulloneria 20%		0,20	5594,440		1´118,89		
	Parziale 1 kg					1´118,89		
	SOMMANO 1 kg					6´713,33	4,47	30´008,59
31 / 9 NP-STR-03	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.30.23.a							
			6713,33			6´713,33		
	SOMMANO kg					6´713,33	1,06	7´116,13
32 / 10 B.39.05.0050 .005	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI · CLASSE C2 Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici zincati vari, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C2, realizzata mediante: · fosfosgrassaggio ai Sali di ferro atto a rimuovere contaminanti organici, quali olii e residui da stoccaggio, e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire una migliore durata nel tempo; · lavaggio uno/due stadi con acqua di rete; · asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 120°C; · verniciatura eseguita in una cabina rivestita in materiale dielettrico con 12 pistole elettrostatiche funzionanti in automatico e una pistola per eventuali ritocchi di particolari difficoltosi, applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione poliestere TGIC Free per interni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.; ·							
	A R I P O R T A R E							1´072´959,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´072´959,53
	polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; · raffreddamento del manufatto. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni							
			6713,33			6´713,33		
	SOMMANO kg					6´713,33	1,10	7´384,66
33 / 200 B02.004.050. b	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro da 12 mm a 16 mm							
	tasselli diametro 16 attacco nuova scala *(par.ug.=4*4)	16			2,500	40,00		
	tasselli diametro 16 piede colonne controventi - piano secondo interrato	12	4,00		3,500	168,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano secondo interrato *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano secondo interrato *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano secondo interrato *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano secondo interrato *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano secondo interrato *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano secondo interrato *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano secondo interrato *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano secondo interrato *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano secondo interrato *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano secondo interrato *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano secondo interrato *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano secondo interrato *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	SOMMANO dm					424,00	8,83	3´743,92
34 / 208 LOM261.OC .ITA.Pa02.D 9715.Sb003. 0020.a	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo elettroforgiato | pannelli bordati; spessore [mm] = 2. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. OP Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo elettroforgiato | pannelli bordati; spessore [mm] = 2. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. RM Griglia pedonabile/carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo elettroforgiato | pannelli bordati; spessore [mm] = 2. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo LV Posa. Escluso: assistenza muraria.							
	grigliato scala - pianerottolo		1,00	1,100	45,000	49,50		
	scalini in grigliato scala *(lung.=0,3*1)	15	0,30		45,000	202,50		
	A R I P O R T A R E					252,00		1´084´088,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					252,00		1´084´088,11
	SOMMANO 1 kg					252,00	8,48	2´136,96
	3 Piano Primo Interrato (Cat 3)							
	102 Demolizioni - Rimozioni (SbCat 2)							
35 / 1 VEN26-01.4 0.092.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, costituita da puntelli metallici regolabili (cristi o similari), legname necessario per la ripartizione dei carichi, etc. e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Fino ad un altezza di ml. 3,50 dal piano di appoggio per la superficie effettivamente puntellata FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE							
	puntelli	2	3,00	10,000		60,00		
	SOMMANO m²					60,00	62,02	3´721,20
36 / 33 NP-STR-10	Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore preservando le armature compresi gli intonaci tradizionali e gli eventuali controsoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Solette, travi e rampa scala in conglomerato cementizio armato. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026- articolo: VEN26-01.05.012a							
	demolizione solette		41,94			41,94		
	SOMMANO m²					41,94	183,50	7´695,99
37 / 34 NP-STR-11	Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia preservando le armature , compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato. Voce prezzo desunta da Prezziario Veneto 2026 - articolo:VEN26-01.05.010.c							
	demolizione pilastri		4,61			4,61		
	demolizione travi		6,97			6,97		
	SOMMANO m³					11,58	689,30	7´982,09
38 / 180 B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici							
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano primo interrato		20,13			20,13		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano primo interrato		21,14			21,14		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano primo interrato		21,96			21,96		
	A R I P O R T A R E					63,23		1´105´624,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					63,23		1´105´624,35
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano primo interrato		15,59			15,59		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano primo interrato		17,10			17,10		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano primo interrato		9,90			9,90		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano primo interrato		20,75			20,75		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano primo interrato		20,56			20,56		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano primo interrato		9,00			9,00		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano primo interrato		21,96			21,96		
	SOMMANO mq					178,09	16,84	2´999,04
39 / 194 VEN26-01.06.005.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE							
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo interrato	10	20,13	0,020	2,500	10,07		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo interrato	10	21,14	0,020	2,500	10,57		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo interrato	10	21,96	0,020	2,500	10,98		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo interrato	10	15,59	0,020	2,500	7,80		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo interrato	10	17,10	0,020	2,500	8,55		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo interrato	10	9,90	0,020	2,500	4,95		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo interrato	10	20,75	0,020	2,500	10,38		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo interrato	10	20,56	0,020	2,500	10,28		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo interrato	10	9,00	0,020	2,500	4,50		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo interrato	10	21,96	0,020	2,500	10,98		
	SOMMANO t*km					89,06	0,32	28,50
	103 Trasporti e conferimento in discarica (SbCat 3)							
40 / 188 VEN26-01.06.007.a	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla							
	A R I P O R T A R E							1´108´651,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´108´651,89
	normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione							
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo interrato		20,13	0,020	2,500	1,01		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo interrato		21,14	0,020	2,500	1,06		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo interrato		21,96	0,020	2,500	1,10		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo interrato		15,59	0,020	2,500	0,78		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo interrato		17,10	0,020	2,500	0,86		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo interrato		9,90	0,020	2,500	0,50		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo interrato		20,75	0,020	2,500	1,04		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo interrato		20,56	0,020	2,500	1,03		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo interrato		9,00	0,020	2,500	0,45		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo interrato		21,96	0,020	2,500	1,10		
	SOMMANO t					8,93	21,51	192,08
	104 Shock trasmitter (SbCat 4)							
41 / 83 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 0005.Sb020. 0002.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di							
	A R I P O R T A R E							1´108´843,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´108´843,97
	antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. OP Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). RM Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. RP Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4. piastre shock trasmitter- piano primo interrato sfrido 5%	9	0,05	2160,000	240,000	2´160,00 108,00		
	SOMMANO 1 kg					2´268,00	4,47	10´137,96
42 / 84 NP-STR-03	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.30.23.a zincatura		2268,00			2´268,00		
	SOMMANO kg					2´268,00	1,06	2´404,08
43 / 85 B.39.05.0050 .005	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI · CLASSE C2 Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici zincati vari, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C2, realizzata mediante: · fosfosgrassaggio ai Sali di ferro atto a rimuovere contaminanti organici, quali olii e residui da stoccaggio, e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire una migliore durata nel tempo; · lavaggio uno/due stadi con acqua di rete; · asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 120°C; · verniciatura eseguita in una cabina rivestita in materiale dielettrico con 12 pistole elettrostatiche funzionanti in automatico e una pistola per eventuali ritocchi di particolari difficoltosi, applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione poliestere TGIC Free per interni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.; · polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; · raffreddamento del manufatto. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni verniciatura		2268,00			2´268,00		
	A R I P O R T A R E					2´268,00		1´121´386,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´268,00		1´121´386,01
	SOMMANO kg					2´268,00	1,10	2´494,80
44 / 171 NP-STR-02	DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI ANTISISMICI) PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) Fornitura e posa in opera di dispositivi di vincolo dinamico a doppio effetto - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - costituiti da un sistema pistone/cilindro che realizza due camere riempite con fluido siliconico, collegate mediante un opportuno circuito idraulico. Essi consentono, senza un'apprezzabile reazione, i movimenti lenti derivanti dalle escursioni termiche degli elementi strutturali a cui sono collegati; in presenza invece di movimenti bruschi, derivanti ad esempio da sisma, il sistema diventa pressocche' rigido e capace di trasmettere integralmente la forza orizzontale agli elementi stessi. I dispositivi sono dotati di snodi sferici per assicurare un corretto montaggio e libere rotazioni relative. Le superfici soggette all'aggressione atmosferica sono protette da una mano di fondo di zincante epossidico e da una a finire di vernice epossipoliammidica. Sono escluse dal prezzo: - le prove di accettazione sui dispositivi in conformità alle NTC vigenti e relativa circolare esplicativa, applicabili al progetto secondo legge; - l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura; - la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro. Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità alle NTC vigenti e relativa circolare esplicativa, applicabili al progetto secondo legge. - PER UN CARICO FINO A 500 kN Voce prezzo desunta da prezziario Anas 2026 - articolo: B.07.035.1.a shock trasmitter da 300kN - piano primo interrato		9,00		300,000	2´700,00		
	SOMMANO kN					2´700,00	27,65	74´655,00
45 / 235 NP-STR-09	MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA Voce prezzo desunta da prezziario Anas 2026 - articolo:B.007.015.b allettamento piastre shock-trasmitter- piano primo interrato	9			7,484	67,36		
	SOMMANO dm³					67,36	11,18	753,08
46 / 242 B02.004.050. d	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametri superiori a 22 mm inghisaggi diametro 24 piastre shock- trasmitter- piano primo interrato *(lung.=6+6)	9	12,00		3,500	378,00		
	inghisaggi diametro 24 piastre shock- trasmitter- piano primo interrato	9	6,00		7,500	405,00		
	SOMMANO dm					783,00	16,92	13´248,36
	A R I P O R T A R E							1´212´537,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´212´537,25
	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio) (SbCat 6)							
47 / 106 NP-STR-07	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | setti| murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/ XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto per fasce non superiori a 50cm. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. OP Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | setti | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV Getto per fasce da 50cm. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Voce prezzo desunta da prezziario Lombardia 2026 - articolo: LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.j							
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo interrato		3,29			3,29		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo interrato		1,35			1,35		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo interrato		3,08			3,08		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo interrato		3,11			3,11		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo interrato		1,49			1,49		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo interrato		2,56			2,56		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo interrato		2,34			2,34		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo interrato		3,29			3,29		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo interrato		3,02			3,02		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo interrato		3,17			3,17		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo interrato		3,75			3,75		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo interrato		3,83			3,83		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo interrato		2,70			2,70		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo interrato		3,77			3,77		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo interrato		3,75			3,75		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo interrato		3,18			3,18		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo interrato		0,58			0,58		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo interrato		3,18			3,18		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo interrato		2,76			2,76		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo interrato		2,70			2,70		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo interrato		2,70			2,70		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo interrato		3,21			3,21		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo interrato		3,21			3,21		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo interrato		4,02			4,02		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo interrato		3,07			3,07		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo interrato		2,70			2,70		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo interrato		3,07			3,07		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo interrato		3,18			3,18		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo interrato		1,71			1,71		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo interrato		0,81			0,81		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo interrato		2,70			2,70		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo interrato		3,71			3,71		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo interrato		2,74			2,74		
	A R I P O R T A R E					93,73		1´212´537,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					93,73		1´212´537,25
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo interrato		2,74			2,74		
	calcestruzzo setti sp.30cm piano primo interrato		12,59			12,59		
	calcestruzzo setti sp.30cm piano primo interrato		11,71			11,71		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,35			0,35		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,40			0,40		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,48			0,48		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,28			0,28		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,40			0,40		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,28			0,28		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,48			0,48		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,35			0,35		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,40			0,40		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,28			0,28		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,48			0,48		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,35			0,35		
	SOMMANO 1 m³					125,30	312,43	39´147,48
48 / 113 NP-STR-01	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Sovrapprezzo ai calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione per aumento della classe di lavorabilità SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Per impiego di inerti con Dmax mm 16. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.08.02.z							
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo interrato		3,29			3,29		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo interrato		1,35			1,35		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo interrato		3,08			3,08		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo interrato		3,11			3,11		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo interrato		1,49			1,49		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo interrato		2,56			2,56		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo interrato		2,34			2,34		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo interrato		3,29			3,29		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo interrato		3,02			3,02		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo interrato		3,17			3,17		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo interrato		3,75			3,75		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo interrato		3,83			3,83		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo interrato		2,70			2,70		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo interrato		3,77			3,77		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo interrato		3,75			3,75		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo interrato		3,18			3,18		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo interrato		0,58			0,58		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo interrato		3,18			3,18		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo interrato		2,76			2,76		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo interrato		2,70			2,70		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo interrato		2,70			2,70		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo interrato		3,21			3,21		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo interrato		3,21			3,21		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo interrato		4,02			4,02		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo interrato		3,07			3,07		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo interrato		2,70			2,70		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo interrato		3,07			3,07		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo interrato		3,18			3,18		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo interrato		1,71			1,71		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo interrato		0,81			0,81		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo interrato		2,70			2,70		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo interrato		3,71			3,71		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo interrato		2,74			2,74		
	A R I P O R T A R E					93,73		1´251´684,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					93,73		1´251´684,73
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo interrato		2,74			2,74		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti sp.30cm - piano primo interrato		12,59			12,59		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti sp.30cm - piano primo interrato		11,71			11,71		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,35			0,35		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,40			0,40		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,48			0,48		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,28			0,28		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,40			0,40		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,28			0,28		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,48			0,48		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,35			0,35		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,40			0,40		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,28			0,28		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,48			0,48		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,35			0,35		
	SOMMANO m³					125,30	8,87	1´111,41
49 / 120 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 9700.Sb017. 0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.							
	14 barre passanti di collegamento diametro 20 rinforzo pilastri - piano primo interrato	14	2,00		2,466	69,05		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,40		200,000	80,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,35		200,000	70,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,48		200,000	96,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,35		200,000	70,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,48		200,000	96,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,28		200,000	56,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,48		200,000	96,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,28		200,000	56,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,40		200,000	80,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,28		200,000	56,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,40		200,000	80,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo interrato		0,35		200,000	70,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano primo interrato		3,29		150,000	493,50		
	armatura contropareti sp.15cm - piano primo interrato		1,35		150,000	202,50		
	armatura contropareti sp.15cm - piano primo interrato		3,08		150,000	462,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano primo interrato		3,11		150,000	466,50		
	armatura contropareti sp.15cm - piano primo interrato		1,49		150,000	223,50		
	A R I P O R T A R E					2´823,05		1´252´796,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2′823,05		1′252′796,14
	armatura contropareti sp.15cm - piano primo interrato		3,02		150,000	453,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano primo interrato		2,56		150,000	384,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano primo interrato		2,34		150,000	351,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano primo interrato		3,17		150,000	475,50		
	armatura contropareti sp.15cm - piano primo interrato		3,29		150,000	493,50		
	armatura setti sp.20cm - primo piano interrato		2,74		120,000	328,80		
	armatura setti sp.20cm - primo piano interrato		3,18		120,000	381,60		
	armatura setti sp.20cm - primo piano interrato		3,07		120,000	368,40		
	armatura setti sp.20cm - primo piano interrato		4,02		120,000	482,40		
	armatura setti sp.20cm - primo piano interrato		3,21		120,000	385,20		
	armatura setti sp.20cm - primo piano interrato		3,21		120,000	385,20		
	armatura setti sp.20cm - primo piano interrato		2,76		120,000	331,20		
	armatura setti sp.20cm - primo piano interrato		3,71		120,000	445,20		
	armatura setti sp.20cm - primo piano interrato		2,70		120,000	324,00		
	armatura setti sp.20cm - primo piano interrato		2,70		120,000	324,00		
	armatura setti sp.20cm - primo piano interrato		2,70		120,000	324,00		
	armatura setti sp.20cm - primo piano interrato		2,70		120,000	324,00		
	armatura setti sp.20cm - primo piano interrato		0,81		120,000	97,20		
	armatura setti sp.20cm - primo piano interrato		2,70		120,000	324,00		
	armatura setti sp.20cm - primo piano interrato		3,83		120,000	459,60		
	armatura setti sp.20cm - primo piano interrato		3,07		120,000	368,40		
	armatura setti sp.20cm - primo piano interrato		3,18		120,000	381,60		
	armatura setti sp.20cm - primo piano interrato		1,71		120,000	205,20		
	armatura setti sp.20cm - primo piano interrato		3,18		120,000	381,60		
	armatura setti sp.20cm - primo piano interrato		3,75		120,000	450,00		
	armatura setti sp.20cm - primo piano interrato		2,74		120,000	328,80		
	armatura setti sp.20cm - primo piano interrato		3,75		120,000	450,00		
	armatura setti sp.20cm - primo piano interrato		3,77		120,000	452,40		
	armatura setti sp.20cm - primo piano interrato		0,58		120,000	69,60		
	armatura setti sp.30cm - piano primo interrato		12,59		120,000	1′510,80		
	armatura setti sp.30cm - piano primo interrato		11,71		120,000	1′405,20		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=2,5000/0,4)	6	1,50		4,834	43,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=6,099987/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=6,1000/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=6,0750/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=2,7500/0,4)	7	1,50		4,834	50,76		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=5,6800/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,6250/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=6,1000/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=5,9500/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=6,1000/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=5,6000/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=5,569998/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,099966/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	A R I P O R T A R E					17′479,39		1′252′796,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17´479,39		1´252´796,14
	sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,7200/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=5,56999/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=5,6800/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,1000/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,0000/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,0000/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,0000/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,7200/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=6,7000/0,4)	17	1,50		4,834	123,27		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=6,7000/0,4)	17	1,50		4,834	123,27		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=5,6000/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,5600/0,4)	11	1,50		4,834	79,76		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,7200/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,099966/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=1,9000/0,4)	5	1,50		4,834	36,26		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,000007/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,559989/0,4)	11	1,50		4,834	79,76		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,0000/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=5,5000/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=5,899883/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=5,899884/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	SOMMANO 1 kg					19´313,89	1,67	32´254,20
50 / 128 LOM261.LP. EEA.Pa03.A 1015.Sb001. 0015.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere.							
	LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere.							
	RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere							
	SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.							
	LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.							
	casseri controparete sp.15cm - piano primo interrato		6,10		3,600	21,96		
	casseri controparete sp.15cm - piano primo interrato		2,50		3,600	9,00		
	casseri controparete sp.15cm - piano primo interrato		6,10		3,600	21,96		
	casseri controparete sp.15cm - piano primo interrato		6,08		3,600	21,89		
	casseri controparete sp.15cm - piano primo interrato		2,75		3,600	9,90		
	A R I P O R T A R E					84,71		1´285´050,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					84,71		1´285´050,34
	casseri controparete sp.15cm - piano primo interrato		5,68		3,370	19,14		
	casseri controparete sp.15cm - piano primo interrato		4,63		3,370	15,60		
	casseri controparete sp.15cm - piano primo interrato		6,10		3,600	21,96		
	casseri controparete sp.15cm - piano primo interrato		5,95		3,600	21,42		
	casseri controparete sp.15cm - piano primo interrato		6,10		3,600	21,96		
	casseri setti sp.20cm - primo piano interrato	2	5,57		3,370	37,54		
	casseri setti sp.20cm - primo piano interrato	2	5,68		3,370	38,28		
	casseri setti sp.20cm - primo piano interrato	2	4,00		3,370	26,96		
	casseri setti sp.20cm - primo piano interrato	2	5,60		3,370	37,74		
	casseri setti sp.20cm - primo piano interrato	2	5,57		3,370	37,54		
	casseri setti sp.20cm - primo piano interrato	2	4,72		3,370	31,81		
	casseri setti sp.20cm - primo piano interrato	2	4,10		0,710	5,82		
	casseri setti sp.20cm - primo piano interrato	2	4,72		3,370	31,81		
	casseri setti sp.20cm - primo piano interrato	2	4,10		3,370	27,63		
	casseri setti sp.20cm - primo piano interrato	2	4,00		3,370	26,96		
	casseri setti sp.20cm - primo piano interrato	2	4,00		3,370	26,96		
	casseri setti sp.20cm - primo piano interrato	2	6,70		2,920	39,13		
	casseri setti sp.20cm - primo piano interrato	2	6,70		2,920	39,13		
	casseri setti sp.20cm - primo piano interrato	2	5,60		3,600	40,32		
	casseri setti sp.20cm - primo piano interrato	2	4,56		3,370	30,73		
	casseri setti sp.20cm - primo piano interrato	2	4,00		3,370	26,96		
	casseri setti sp.20cm - primo piano interrato	2	4,56		3,370	30,73		
	casseri setti sp.20cm - primo piano interrato	2	4,72		3,370	31,81		
	casseri setti sp.20cm - primo piano interrato	2	4,10		2,080	17,06		
	casseri setti sp.20cm - primo piano interrato	2	1,90		3,370	12,81		
	casseri setti sp.20cm - primo piano interrato	2	4,00		3,370	26,96		
	casseri setti sp.20cm - primo piano interrato	2	5,50		3,370	37,07		
	casseri setti sp.20cm - primo piano interrato	2	5,90		2,920	34,46		
	casseri setti sp.20cm - primo piano interrato	2	5,90		2,920	34,46		
	casseri setti sp.30cm - piano primo interrato	2	12,82		3,600	92,30		
	casseri setti sp.30cm - piano primo interrato	2	13,30		3,600	95,76		
	SOMMANO 1 m²					1´103,53	22,26	24´564,58
51 / 135 LOM261.OC .EEA.Mc11. E0000.J0001. 0260.e	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 91 ÷ 110. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. OP Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 91 ÷ 110. RM Sistema murario di conglomerato cementizio LV Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. RP Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato.							
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo interrato * (par.ug.=4,099966/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo interrato * (par.ug.=1,9000/1,5)	1			0,230	0,23		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo interrato * (par.ug.=4,000007/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo interrato * (par.ug.=5,899884/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo interrato * (par.ug.=4,559989/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo interrato * (par.ug.=4,7200/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo interrato * (par.ug.=5,6000/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo interrato * (par.ug.=4,099966/1,5)	3			0,230	0,69		
	A R I P O R T A R E					5,52		1´309´614,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,52		1´309´614,92
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo interrato * (par.ug.=4,7200/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo interrato * (par.ug.=5,6800/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo interrato * (par.ug.=5,569998/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo interrato * (par.ug.=12,822185/1,5)	9			0,230	2,07		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo interrato * (par.ug.=5,899883/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo interrato * (par.ug.=4,5600/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo interrato * (par.ug.=4,7200/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo interrato * (par.ug.=13,3000/1,5)	9			0,230	2,07		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo interrato * (par.ug.=6,7000/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo interrato * (par.ug.=6,7000/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo interrato * (par.ug.=5,6000/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo interrato * (par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo interrato * (par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo interrato * (par.ug.=5,5000/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo interrato * (par.ug.=4,1000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo interrato * (par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo interrato * (par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.30cm - piano primo interrato * (par.ug.=12,822185/1,5)	9			0,230	2,07		
	fori per getto setti sp.30cm - piano primo interrato * (par.ug.=13,3000/1,5)	9			0,230	2,07		
	SOMMANO 1 m					25,76	70,53	1´816,85
52 / 145 NP-STR-05	FORNITURA E POSA IN OPERA LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO LAVORATE Con densità non minore di 30 kg/mc, di spessore da mm10 a mm 30, aventi la funzione di separare getti nuovi in conglomerato cementizio o epossidico da getti già induriti. Compresi e compensati nel prezzo taglio, eventuali oneri derivanti dalla presenza dei ferri di armatura preesistenti nel vecchio getto demolito. Compresa fornitura e posa in opera. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori. Valutata a metro quadro di superficie. Voce prezzo desunta da prezziario regione Veneto 2026- articolo:VEN26-04.05.28.a							
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano primo interrato		5,95		3,600	21,42		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano primo interrato		6,10		3,600	21,96		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano primo interrato		6,10		3,600	21,96		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano primo interrato		4,63		3,370	15,60		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano primo interrato		5,68		3,370	19,14		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano primo interrato		2,75		3,600	9,90		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano primo interrato		6,08		3,600	21,89		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano primo interrato		6,10		3,600	21,96		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano primo interrato		2,50		3,600	9,00		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano primo interrato		6,10		3,600	21,96		
	A RIPORTARE					184,79		1´311´431,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					184,79		1´311´431,77
	SOMMANO mq					184,79	10,34	1´910,73
53 / 152 LOM261.LP. EEA.Pa03.A 1015.Sb001. 0025.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/ quadrata; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.							
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano primo interrato		0,70		3,370	2,36		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano primo interrato		0,80		3,370	2,70		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano primo interrato		0,55		3,370	1,85		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano primo interrato		0,80		3,370	2,70		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano primo interrato		0,55		3,370	1,85		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano primo interrato		0,95		3,370	3,20		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano primo interrato		0,55		3,370	1,85		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano primo interrato		0,95		3,370	3,20		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano primo interrato		0,70		3,370	2,36		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano primo interrato		0,95		3,370	3,20		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano primo interrato		0,70		3,370	2,36		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano primo interrato		0,80		3,370	2,70		
	SOMMANO 1 m²					30,33	24,09	730,65
54 / 159 B02.013.045. a	Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/ rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro fino a 16 mm							
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano primo interrato	9	21,96		0,300	59,29		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano primo interrato	9	9,00		0,300	24,30		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano primo interrato	9	20,56		0,300	55,51		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano primo interrato	9	20,75		0,300	56,03		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano primo interrato	9	9,90		0,300	26,73		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano primo interrato	9	17,10		0,300	46,17		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano primo interrato	9	15,59		0,300	42,09		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano primo interrato	9	21,96		0,300	59,29		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano primo interrato	9	21,14		0,300	57,08		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano primo interrato	9	20,13		0,300	54,35		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano primo							
	A R I P O R T A R E					480,84		1´314´073,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					480,84		1´314´073,15
	interrato *(par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano primo interrato *(par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano primo interrato *(par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano primo interrato *(par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano primo interrato *(par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano primo interrato *(par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano primo interrato *(par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano primo interrato *(par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano primo interrato *(par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano primo interrato *(par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano primo interrato *(par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo interrato *(par.ug.=2,0800/0,4)	5	2,00		0,700	7,00		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo interrato *(par.ug.=2,9200/0,4)	7	2,00		0,700	9,80		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo interrato *(par.ug.=0,7100/0,4)	2	2,00		0,700	2,80		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo interrato *(par.ug.=2,9200/0,4)	7	2,00		0,700	9,80		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo interrato *(par.ug.=2,9200/0,4)	7	2,00		0,700	9,80		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo interrato *(par.ug.=3,6000/0,4)	9	2,00		0,700	12,60		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo interrato *(par.ug.=2,9200/0,4)	7	2,00		0,700	9,80		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano							
	A R I P O R T A R E					750,04		1´314´073,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					750,04		1´314´073,15
	primo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo interrato *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.30 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo interrato *(par.ug.=3,6000/0,4)	9	2,00		0,700	12,60		
	inghisaggi laterali setti sp.30 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo interrato *(par.ug.=3,6000/0,4)	9	2,00		0,700	12,60		
	SOMMANO m					797,64	28,25	22´533,33
55 / 222 NP-STR-08	INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per l. Ancoraggio di nuovi getti, compreso l. Esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci c/o delle barre com impiego di resina, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 32mm e lunghezza da cm 10 a cm 40 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA. Voce prezzo desunta da Prezziario Regione Veneto 2026 - articolo: VEN26-04.07.40.a							
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano primo interrato *(par.ug.=6,099987/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano primo interrato *(par.ug.=2,5000/0,4)	6				6,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano primo interrato *(par.ug.=6,1000/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano primo interrato *(par.ug.=6,0750/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano primo interrato *(par.ug.=2,7500/0,4)	7				7,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano primo interrato *(par.ug.=5,6800/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,6250/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano primo interrato *(par.ug.=6,1000/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano primo interrato *(par.ug.=5,9500/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano primo interrato *(par.ug.=6,1000/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=5,569998/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=5,6800/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,000007/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=5,6000/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=5,56999/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,7200/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,099966/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,5600/0,4)	11				11,00		
	A R I P O R T A R E					228,00		1´336´606,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					228,00		1´336´606,48
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,7200/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,1000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,0000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=5,899883/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=6,7000/0,4)	17				17,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=6,7000/0,4)	17				17,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=5,6000/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,0000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,559989/0,4)	11				11,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,7200/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,099966/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=1,9000/0,4)	5				5,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,0000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=4,0000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=5,899884/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo interrato *(par.ug.=5,5000/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.30cm - piano primo interrato *(par.ug.=12,822185/0,4)	32				32,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.30cm - piano primo interrato *(par.ug.=13,3000/0,4)	33				33,00		
	SOMMANO cad					485,00	16,72	8´109,20
56 / 252 VEN26-04.07.040.a--	INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per l. Ancoraggio di nuovi getti, compreso l. Esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci c/o delle barre com impiego di resina, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 26 mm e lunghezza da cm 10 a cm 40 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA							
	barre passanti diametro 20mm su rinforzo pilastri - piano primo interrato *(lung.=3*14)		42,00			42,00		
	SOMMANO cad					42,00	10,97	460,74
	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio) (SbCat 7)							
57 / 45 NP-STR-06	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: travi | corree | solette | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio classe di consistenza S5 preconfezionato. OP Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego:travi | corree | solette |							
	A R I P O R T A R E							1´345´176,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´345´176,42
	diametro aggregati (Ø) [mm] ≤32; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio classe di consistenza S5 RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Voce prezzo desunta da prezziario Lombardia 2026 - articolo: LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.j							
	soletta sp.23cm - piano primo interrato		3,47			3,47		
	travi 25x23 - piano primo interrato		0,31			0,31		
	travi 30x23 - piano primo interrato		0,37			0,37		
	travi 30x23 - piano primo interrato		0,28			0,28		
	travi 30x23 - piano primo interrato		0,53			0,53		
	travi 30x23 - piano primo interrato		0,37			0,37		
	travi 60x23 - piano primo interrato		0,78			0,78		
	travi 60x23 - piano primo interrato		0,75			0,75		
	travi 80x23 - piano primo interrato		0,75			0,75		
	travi 80x23 - piano primo interrato		0,75			0,75		
	travi 80x23 - piano primo interrato		0,75			0,75		
	travi 80x23 - piano primo interrato		0,75			0,75		
	cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04		0,15	0,230	3,030	0,10		
	SOMMANO 1 m³					9,96	291,15	2´899,85
58 / 52 NP-STR-01	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Sovrapprezzo ai calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione per aumento della classe di lavorabilità SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Per impiego di inerti con Dmax mm 16. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.08.02.z							
	sovrapprezzo cls travi 25x23cm - piano primo interrato		0,31			0,31		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano primo interrato		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano primo interrato		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano primo interrato		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano primo interrato		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano primo interrato		0,53			0,53		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano primo interrato		0,28			0,28		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano primo interrato		0,37			0,37		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano primo interrato		0,37			0,37		
	sovrapprezzo cls travi 35x23cm - piano primo interrato		0,37			0,37		
	sovrapprezzo cls travi 35x23cm - piano primo interrato		0,37			0,37		
	sovrapprezzo cls travi 60x23cm - piano primo interrato		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 60x23cm - piano primo interrato		0,78			0,78		
	sovrapprezzo soletta sp.23 - piano primo interrato		3,47			3,47		
	cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04		0,15	0,230	3,030	0,10		
	SOMMANO m³					10,70	8,87	94,91
59 / 59 LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con							
	A RIPORTARE							1´348´171,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′348′171,18
0000.-	caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.							
	armatura soletta sp.23cm - piano primo interrato		3,47		200,000	694,00		
	armatura travi 25x23 - piano primo interrato		0,31		175,000	54,25		
	armatura travi 30x23 - piano primo interrato		0,28		175,000	49,00		
	armatura travi 30x23 - piano primo interrato		0,75		175,000	131,25		
	armatura travi 30x23 - piano primo interrato		0,78		175,000	136,50		
	armatura travi 30x23 - piano primo interrato		0,53		175,000	92,75		
	armatura travi 60x23 - piano primo interrato		0,78		175,000	136,50		
	armatura travi 60x23 - piano primo interrato		0,75		175,000	131,25		
	armatura travi 80x23 - piano primo interrato		0,75		175,000	131,25		
	armatura travi 80x23 - piano primo interrato		0,75		175,000	131,25		
	armatura travi 80x23 - piano primo interrato		0,75		175,000	131,25		
	armatura travi 80x23 - piano primo interrato		0,75		175,000	131,25		
	armatura cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04		0,10		230,000	23,00		
	SOMMANO 1 kg					1′973,50	1,67	3′295,75
60 / 66 LOM261.LP. EEA.Pa03.A 1015.Sb001. 0050.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.							
	casseforme travi 25x23 - piano primo interrato *(lung.=0,2500++ 2*0,2300)		0,71	5,400		3,83		
	casseforme travi 30x23 - piano primo interrato *(lung.=0,8000++ 2*0,2300)		1,26	4,101		5,17		
	casseforme travi 30x23 - piano primo interrato *(lung.=0,8000++ 2*0,2300)		1,26	4,100		5,17		
	casseforme travi 30x23 - piano primo interrato *(lung.=0,8000++ 2*0,2300)		1,26	4,100		5,17		
	casseforme travi 30x23 - piano primo interrato *(lung.=0,8000++ 2*0,2300)		1,26	4,098		5,16		
	casseforme travi 30x23 - piano primo interrato *(lung.=0,6000++ 2*0,2300)		1,06	5,680		6,02		
	casseforme travi 30x23 - piano primo interrato *(lung.=0,6000++							
	A RIPORTARE					30,52		1′351′466,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,52		1´351´466,93
	2*0,2300)		1,06	5,440		5,77		
	casseforme travi 30x23 - piano primo interrato *(lung.=0,3000++ 2*0,2300)		0,76	7,650		5,81		
	casseforme travi 30x23 - piano primo interrato *(lung.=0,3000++ 2*0,2300)		0,76	4,050		3,08		
	casseforme travi 60x23 - piano primo interrato *(lung.=0,6000++ 2*0,2300)		1,06	5,680		6,02		
	casseforme travi 60x23 - piano primo interrato *(lung.=0,6000++ 2*0,2300)		1,06	5,440		5,77		
	casseri soletta sp.23cm - piano primo interrato		15,07			15,07		
	cassero cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04 *(larg.=0,15+0,23)			0,380	3,030	1,15		
	SOMMANO 1 m²					73,19	22,17	1´622,62
61 / 73 B02.013.045. a	Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/ rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro fino a 16 mm							
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 25x23 piano primo interrato *(lung.=2+2)	2	4,00	1,000	0,600	4,80		
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 30x23 piano primo interrato *(lung.=2+2)	2	4,00	4,000	0,600	19,20		
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 60x23 piano primo interrato *(lung.=2+2)	2	4,00	2,000	0,600	9,60		
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 80x23 piano primo interrato *(lung.=2+2)	2	4,00	4,000	0,600	19,20		
	inghisaggi diametro 12/passo 20cm su soletta sp.23cm - piano primo interrato *(par.ug.=9,4/0,2)	47			0,600	28,20		
	inghisaggio diametro 10/passo 20cm - cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04		16,00		0,350	5,60		
	SOMMANO m					86,60	28,25	2´446,45
62 / 214 B02.004.050. a	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro fino a 10 mm							
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 25x23 su entrambi i lati - piano primo interrato *(par.ug.=(5,4000/0,4)+1)	15	2,00		1,700	51,00		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 30x23 su entrambi i lati - piano primo interrato *(par.ug.=(4,0500/0,4)+1)	11	2,00		1,700	37,40		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 30x23 su entrambi i lati - piano primo interrato *(par.ug.=(5,3050/0,4)+1)	14	2,00		1,700	47,60		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 30x23 su entrambi i lati - piano primo interrato *(par.ug.=(5,4050/0,4)+1)	15	2,00		1,700	51,00		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 30x23 su entrambi i lati - piano primo interrato *(par.ug.=(7,6500/0,4)+1)	20	2,00		1,700	68,00		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 60x23 su un solo lato - piano primo interrato *(par.ug.=(5,680011/0,4)+1)	15	1,00		1,700	25,50		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 60x23 su un solo lato - piano primo interrato *(par.ug.=(5,4400/0,4)+1)	15	1,00		1,700	25,50		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano primo interrato *(par.ug.=(4,0980/0,4)+1)	11	2,00		1,700	37,40		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano primo interrato *(par.ug.=(4,1000/0,4)+1)	11	2,00		1,700	37,40		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano primo interrato *(par.ug.=(4,1000/0,4)+1)	11	2,00		1,700	37,40		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i							
	A R I P O R T A R E					418,20		1´355´536,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					418,20		1´355´536,00
	lati - piano primo interrato *(par.ug.=(4,10112/0,4)+1)	11	2,00		1,700	37,40		
	SOMMANO dm					455,60	5,30	2´414,68
	108 Carpenteria metallica e trattamenti (SbCat 8)							
63 / 11 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 0005.Sb020. 0002.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. OP Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). RM Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. RP Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.							
	colonne HEB200- piano secondo interrato		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano secondo interrato		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano secondo interrato		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano secondo interrato		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano secondo interrato		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano secondo interrato		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano secondo interrato		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano secondo interrato		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano secondo interrato		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano secondo interrato		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano secondo interrato		3,60		61,300	220,68		
	piastre chiusura giunti sp15mm - piano primo interrato *(par.ug.=2*7)*(larg.=0,75*1*0,015*7850)	14		88,313		1´236,38		
	piastre chiusura giunti sp15mm - piano terra *(par.ug.=2*7)*(larg.=0,75*1*0,015*7850)	14		88,313		1´236,38		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano primo interrato *(H/peso=0,2*0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano primo interrato *(H/peso=0,2*0,02*7850)		3,90		31,400	122,46		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano primo interrato *(H/peso=0,2*0,02*7850)		3,83		31,400	120,26		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano primo interrato *(H/peso=0,2*0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano primo interrato *(H/peso=0,2*0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano primo interrato *(H/peso=0,2*0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	profili HEB200 controventi - piano primo interrato		3,49		61,300	213,94		
	profili HEB200 controventi - piano primo interrato		3,49		61,300	213,94		
	profili HEB200 controventi - piano primo interrato		3,49		61,300	213,94		
	profili HEB200 controventi - piano primo interrato		3,49		61,300	213,94		
	profili HEB200 controventi - piano primo interrato		3,49		61,300	213,94		
	profili HEB200 controventi - piano primo interrato		3,63		61,300	222,52		
	A R I P O R T A R E					7´158,26		1´357´950,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7´158,26		1´357´950,68
	profili HEB200 controventi - piano primo interrato		3,64		61,300	223,13		
	profili HEB200 controventi - piano primo interrato		3,64		61,300	223,13		
	profili HEB200 controventi - piano primo interrato		3,63		61,300	222,52		
	profili HEB200 controventi - piano primo interrato		3,49		61,300	213,94		
	profili HEB200 controventi - piano primo interrato		3,49		61,300	213,94		
	profili HEB200 controventi - piano primo interrato		3,49		61,300	213,94		
	travi HEB200 controventi - piano primo interrato		4,00		61,300	245,20		
	travi HEB200 controventi - piano primo interrato		4,00		61,300	245,20		
	travi HEB200 controventi - piano primo interrato		3,90		61,300	239,07		
	travi HEB200 controventi - piano primo interrato		3,83		61,300	234,78		
	travi HEB200 controventi - piano primo interrato		4,00		61,300	245,20		
	travi HEB200 controventi - piano primo interrato		4,00		61,300	245,20		
	Parziale 1 kg					9´923,51		
	piastrame e bulloneria 20%		0,20	9923,510		1´984,70		
	Parziale 1 kg					1´984,70		
	SOMMANO 1 kg					11´908,21	4,47	53´229,70
64 / 12 NP-STR-03	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.30.23.a							
			11908,21			11´908,21		
	SOMMANO kg					11´908,21	1,06	12´622,70
65 / 13 B.39.05.0050 .005	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI · CLASSE C2 Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici zincati vari, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C2, realizzata mediante: · fosfosgrassaggio ai Sali di ferro atto a rimuovere contaminanti organici, quali olii e residui da stoccaggio, e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire una migliore durata nel tempo; · lavaggio uno/due stadi con acqua di rete; · asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 120°C; · verniciatura eseguita in una cabina rivestita in materiale dielettrico con 12 pistole elettrostatiche funzionanti in automatico e una pistola per eventuali ritocchi di particolari difficoltosi, applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione poliestere TGIC Free per interni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.; · polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; · raffreddamento del manufatto. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni							
			11908,21			11´908,21		
	SOMMANO kg					11´908,21	1,10	13´099,03
66 / 164 B02.004.050.	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o							
	A R I P O R T A R E							1´436´902,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´436´902,11
b	simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro da 12 mm a 16 mm							
	barre filettate zincate passanti diametro 16mm chiusura giunti-piano primo interrato *(par.ug.=7*8)	56		3,000		168,00		
	barre filettate zincate passanti diametro 16mm su controventi - piano primo interrato	6		8,000	3,000	144,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano primo interrato *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano primo interrato *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano primo interrato *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano primo interrato *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano primo interrato *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano primo interrato *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano primo interrato *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano primo interrato *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano primo interrato *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano primo interrato *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano primo interrato *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	SOMMANO dm					528,00	8,83	4´662,24
	4 Piano Terra (Cat 4)							
	102 Demolizioni - Rimozioni (SbCat 2)							
67 / 2 VEN26-01.4 0.092.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, costituita da puntelli metallici regolabili (cristi o similari), legname necessario per la ripartizione dei carichi, etc. e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Fino ad un altezza di ml. 3,50 dal piano di appoggio per la superficie effettivamente puntellata FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE							
	puntelli	2	3,00	10,000		60,00		
	SOMMANO m²					60,00	62,02	3´721,20
68 / 35 NP-STR-10	Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore preservando le armature compresi gli intonaci tradizionali e gli eventuali controsoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Solette, travi e rampa scala in conglomerato cementizio armato. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026- articolo: VEN26-01.05.012a							
	A R I P O R T A R E							1´445´285,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´445´285,55
	demolizione solette		45,88			45,88		
	SOMMANO m²					45,88	183,50	8´418,98
69 / 36 NP-STR-11	Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia preservando le armature , compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato. Voce prezzo desunta da Prezziario Veneto 2026 - articolo:VEN26-01.05.010.c							
	demolizione pilastri		3,46			3,46		
	demolizione travi		7,29			7,29		
	demolizione cordolo facciate		12,74			12,74		
	SOMMANO m³					23,49	689,30	16´191,66
70 / 181 B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici							
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano terra		20,13			20,13		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano terra		21,14			21,14		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano terra		21,96			21,96		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano terra		15,75			15,75		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano terra		16,28			16,28		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano terra		9,90			9,90		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano terra		20,75			20,75		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano terra		20,74			20,74		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano terra		9,00			9,00		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano terra		21,96			21,96		
	SOMMANO mq					177,61	16,84	2´990,95
71 / 195 VEN26-01.06.005.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE							
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terra	10	20,13	0,020	2,500	10,07		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terra	10	21,14	0,020	2,500	10,57		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terra	10	21,96	0,020	2,500	10,98		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terra	10	15,75	0,020	2,500	7,88		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terra	10	16,28	0,020	2,500	8,14		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terra	10	9,90	0,020	2,500	4,95		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm -							
	A R I P O R T A R E					52,59		1´472´887,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					52,59		1´472´887,14
	piano terra	10	20,75	0,020	2,500	10,38		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terra	10	20,74	0,020	2,500	10,37		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terra	10	9,00	0,020	2,500	4,50		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terra	10	21,96	0,020	2,500	10,98		
	SOMMANO t*km					88,82	0,32	28,42
	103 Trasporti e conferimento in discarica (SbCat 3)							
72 / 189 VEN26-01.06.007.a	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di							
	A R I P O R T A R E							1´472´915,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´472´915,56
	demolizione e costruzione conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terra		20,13	0,020	2,500	1,01		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terra		21,14	0,020	2,500	1,06		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terra		21,96	0,020	2,500	1,10		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terra		15,75	0,020	2,500	0,79		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terra		16,28	0,020	2,500	0,81		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terra		9,90	0,020	2,500	0,50		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terra		20,75	0,020	2,500	1,04		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terra		20,74	0,020	2,500	1,04		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terra		9,00	0,020	2,500	0,45		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terra		21,96	0,020	2,500	1,10		
	SOMMANO t					8,90	21,51	191,44
	104 Shock trasmitter (SbCat 4)							
73 / 86 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 0005.Sb020. 0002.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. OP Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). RM Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. RP Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.							
	piastre shock trasmitter- piano terra	9			240,000	2´160,00		
	sfrido 5%		0,05	2160,000		108,00		
	SOMMANO 1 kg					2´268,00	4,47	10´137,96
74 / 87 NP-STR-03	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.30.23.a							
	zincatura		2268,00			2´268,00		
	A R I P O R T A R E					2´268,00		1´483´244,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2´268,00		1´483´244,96
	SOMMANO kg					2´268,00	1,06	2´404,08
75 / 88 B.39.05.0050 .005	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI · CLASSE C2 Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici zincati vari, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C2, realizzata mediante: · fosfosgrassaggio ai Sali di ferro atto a rimuovere contaminanti organici, quali olii e residui da stoccaggio, e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire una migliore durata nel tempo; · lavaggio uno/due stadi con acqua di rete; · asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 120°C; · verniciatura eseguita in una cabina rivestita in materiale dielettrico con 12 pistole elettrostatiche funzionanti in automatico e una pistola per eventuali ritocchi di particolari difficoltosi, applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione poliestere TGIC Free per interni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.; · polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; · raffreddamento del manufatto. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni verniciatura		2268,00			2´268,00		
	SOMMANO kg					2´268,00	1,10	2´494,80
76 / 172 NP-STR-02	DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI ANTISISMICI) PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) Fornitura e posa in opera di dispositivi di vincolo dinamico a doppio effetto - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - costituiti da un sistema pistone/cilindro che realizza due camere riempite con fluido siliconico, collegate mediante un opportuno circuito idraulico. Essi consentono, senza un'apprezzabile reazione, i movimenti lenti derivanti dalle escursioni termiche degli elementi strutturali a cui sono collegati; in presenza invece di movimenti bruschi, derivanti ad esempio da sisma, il sistema diventa pressocche' rigido e capace di trasmettere integralmente la forza orizzontale agli elementi stessi. I dispositivi sono dotati di snodi sferici per assicurare un corretto montaggio e libere rotazioni relative. Le superfici soggette all'aggressione atmosferica sono protette da una mano di fondo di zincante epossidico e da una a finire di vernice epossipoliammidica. Sono escluse dal prezzo: - le prove di accettazione sui dispositivi in conformità alle NTC vigenti e relativa circolare esplicativa, applicabili al progetto secondo legge; - l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura; - la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro. Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità alle NTC vigenti e relativa circolare esplicativa, applicabili al progetto secondo legge.							
	A RIPORTARE							1´488´143,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´488´143,84
	- PER UN CARICO FINO A 500 kN Voce prezzo desunta da prezziario Anas 2026 - articolo: B.07.035.1.a shock trasmitter da 300kN - piano terra		9,00		300,000	2´700,00		
	SOMMANO kN					2´700,00	27,65	74´655,00
77 / 236 NP-STR-09	MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA Voce prezzo desunta da prezziario Anas 2026 - articolo:B.007.015.b allettamento piastre shock-trasmitter- piano terra	9			7,484	67,36		
	SOMMANO dm³					67,36	11,18	753,08
78 / 243 B02.004.050. d	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametri superiori a 22 mm inghisaggi diametro 24 piastre shock- trasmitter- piano terra * (lung.=6+6)	9	12,00		3,500	378,00		
	inghisaggi diametro 24 piastre shock- trasmitter- piano terra	9	6,00		7,500	405,00		
	SOMMANO dm					783,00	16,92	13´248,36
	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio) (SbCat 6)							
79 / 107 NP-STR-07	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | setti| murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/ XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto per fasce non superiori a 50cm. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. OP Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | setti | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV Getto per fasce da 50cm. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Voce prezzo desunta da prezziario Lombardia 2026 - articolo: LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.j							
	A R I P O R T A R E							1´576´800,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´576´800,28
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terra		3,29			3,29		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terra		1,35			1,35		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terra		3,11			3,11		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terra		3,11			3,11		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terra		1,49			1,49		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terra		2,44			2,44		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terra		2,36			2,36		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terra		3,29			3,29		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terra		3,17			3,17		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terra		3,02			3,02		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terra		3,24			3,24		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terra		4,09			4,09		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terra		3,10			3,10		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terra		3,17			3,17		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terra		3,82			3,82		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terra		2,70			2,70		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terra		2,76			2,76		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terra		3,07			3,07		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terra		3,18			3,18		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terra		2,88			2,88		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terra		0,77			0,77		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terra		2,70			2,70		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terra		2,77			2,77		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terra		2,77			2,77		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terra		3,15			3,15		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terra		3,22			3,22		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terra		3,24			3,24		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terra		3,18			3,18		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terra		2,70			2,70		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terra		2,70			2,70		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terra		2,70			2,70		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terra		3,18			3,18		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terra		3,18			3,18		
	calcestruzzo setti sp.30cm piano terra		8,42			8,42		
	calcestruzzo setti sp.30cm piano terra		9,30			9,30		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,35			0,35		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,40			0,40		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,48			0,48		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,28			0,28		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,40			0,40		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,28			0,28		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,48			0,48		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,35			0,35		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,40			0,40		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,28			0,28		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,48			0,48		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,35			0,35		
	SOMMANO 1 m³					117,15	312,43	36´601,17
80 / 114 NP-STR-01	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Sovrapprezzo ai calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione per aumento della classe di lavorabilità SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Per impiego di inerti con Dmax mm 16. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.08.02.z							
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terra		3,29			3,29		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terra		1,35			1,35		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terra		3,11			3,11		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terra		3,11			3,11		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terra		1,49			1,49		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terra		2,44			2,44		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terra		2,36			2,36		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terra		3,29			3,29		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terra		3,17			3,17		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terra		3,02			3,02		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terra		3,24			3,24		
	A R I P O R T A R E					29,87		1´613´401,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					29,87		1´613´401,45
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terra		4,09			4,09		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terra		3,10			3,10		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terra		3,17			3,17		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terra		3,82			3,82		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terra		2,70			2,70		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terra		2,76			2,76		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terra		3,07			3,07		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terra		3,18			3,18		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terra		2,88			2,88		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terra		0,77			0,77		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terra		2,70			2,70		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terra		2,77			2,77		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terra		2,77			2,77		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terra		3,15			3,15		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terra		3,22			3,22		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terra		3,24			3,24		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terra		3,18			3,18		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terra		2,70			2,70		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terra		2,70			2,70		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terra		2,70			2,70		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terra		3,18			3,18		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terra		3,18			3,18		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti sp.30cm - piano terra		8,42			8,42		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti sp.30cm - piano terra		9,30			9,30		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,35			0,35		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,40			0,40		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,48			0,48		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,28			0,28		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,40			0,40		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,28			0,28		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,48			0,48		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,35			0,35		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,40			0,40		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,28			0,28		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,48			0,48		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,35			0,35		
	SOMMANO m³					117,15	8,87	1´039,12
81 / 121 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 9700.Sb017. 0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.							
	14 barre passanti di collegamento diametro 20 rinforzo pilastri - piano terra	14	2,00		2,466	69,05		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,40		200,000	80,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,35		200,000	70,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,48		200,000	96,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,35		200,000	70,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,48		200,000	96,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,28		200,000	56,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,48		200,000	96,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,28		200,000	56,00		
	A R I P O R T A R E					689,05		1´614´440,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					689,05		1´614´440,57
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,40		200,000	80,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,28		200,000	56,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,40		200,000	80,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terra		0,35		200,000	70,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano terra		1,35		150,000	202,50		
	armatura contropareti sp.15cm - piano terra		3,29		150,000	493,50		
	armatura contropareti sp.15cm - piano terra		3,11		150,000	466,50		
	armatura contropareti sp.15cm - piano terra		3,11		150,000	466,50		
	armatura contropareti sp.15cm - piano terra		1,49		150,000	223,50		
	armatura contropareti sp.15cm - piano terra		2,44		150,000	366,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano terra		2,36		150,000	354,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano terra		3,29		150,000	493,50		
	armatura contropareti sp.15cm - piano terra		3,17		150,000	475,50		
	armatura contropareti sp.15cm - piano terra		3,02		150,000	453,00		
	armatura setti sp.20cm - piano terra		3,24		120,000	388,80		
	armatura setti sp.20cm - piano terra		4,09		120,000	490,80		
	armatura setti sp.20cm - piano terra		3,10		120,000	372,00		
	armatura setti sp.20cm - piano terra		3,17		120,000	380,40		
	armatura setti sp.20cm - piano terra		3,24		120,000	388,80		
	armatura setti sp.20cm - piano terra		2,70		120,000	324,00		
	armatura setti sp.20cm - piano terra		2,76		120,000	331,20		
	armatura setti sp.20cm - piano terra		3,07		120,000	368,40		
	armatura setti sp.20cm - piano terra		3,18		120,000	381,60		
	armatura setti sp.20cm - piano terra		2,88		120,000	345,60		
	armatura setti sp.20cm - piano terra		0,77		120,000	92,40		
	armatura setti sp.20cm - piano terra		3,22		120,000	386,40		
	armatura setti sp.20cm - piano terra		2,70		120,000	324,00		
	armatura setti sp.20cm - piano terra		2,70		120,000	324,00		
	armatura setti sp.20cm - piano terra		2,70		120,000	324,00		
	armatura setti sp.20cm - piano terra		2,70		120,000	324,00		
	armatura setti sp.20cm - piano terra		3,82		120,000	458,40		
	armatura setti sp.20cm - piano terra		3,18		120,000	381,60		
	armatura setti sp.20cm - piano terra		3,15		120,000	378,00		
	armatura setti sp.20cm - piano terra		2,77		120,000	332,40		
	armatura setti sp.20cm - piano terra		2,77		120,000	332,40		
	armatura setti sp.20cm - piano terra		3,18		120,000	381,60		
	armatura setti sp.20cm - piano terra		3,18		120,000	381,60		
	armatura setti sp.30cm - piano terra		8,42		120,000	1´010,40		
	armatura setti sp.30cm - piano terra		9,30		120,000	1´116,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano terra *(par.ug.=6,1000/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,6750/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,830002/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano terra *(par.ug.=6,1000/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano terra *(par.ug.=6,1000/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano terra *(par.ug.=6,0750/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano terra *(par.ug.=2,7500/0,4)	7	1,50		4,834	50,76		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano terra *(par.ug.=5,9500/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano terra *(par.ug.=6,099987/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano terra *(par.ug.=2,5000/0,4)	6	1,50		4,834	43,51		
	SOMMANO 1 kg					16´209,26	1,67	27´069,46
82 / 129 LOM261.LP. EEA.Pa03.A 1015.Sb001. 0015.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA							
	A R I P O R T A R E							1´641´510,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´641´510,03
	STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.							
	casseri controparete sp.15cm - piano terra		6,10		3,600	21,96		
	casseri controparete sp.15cm - piano terra		2,50		3,600	9,00		
	casseri controparete sp.15cm - piano terra		6,10		3,600	21,96		
	casseri controparete sp.15cm - piano terra		6,08		3,600	21,89		
	casseri controparete sp.15cm - piano terra		2,75		3,600	9,90		
	casseri controparete sp.15cm - piano terra		4,83		3,370	16,28		
	casseri controparete sp.15cm - piano terra		4,68		3,370	15,77		
	casseri controparete sp.15cm - piano terra		6,10		3,600	21,96		
	casseri controparete sp.15cm - piano terra		5,95		3,600	21,42		
	casseri controparete sp.15cm - piano terra		6,10		3,600	21,96		
	casseri setti sp.20cm - piano terra	2	4,00		3,370	26,96		
	casseri setti sp.20cm - piano terra	2	4,00		3,370	26,96		
	casseri setti sp.20cm - piano terra	2	4,72		3,370	31,81		
	casseri setti sp.20cm - piano terra	2	5,67		3,370	38,22		
	casseri setti sp.20cm - piano terra	2	4,00		3,370	26,96		
	casseri setti sp.20cm - piano terra	2	4,00		3,370	26,96		
	casseri setti sp.20cm - piano terra	2	4,72		3,370	31,81		
	casseri setti sp.20cm - piano terra	2	1,90		3,370	12,81		
	casseri setti sp.20cm - piano terra	2	4,00		3,370	26,96		
	casseri setti sp.20cm - piano terra	2	6,70		2,920	39,13		
	casseri setti sp.20cm - piano terra	2	5,70		3,600	41,04		
	casseri setti sp.20cm - piano terra	2	4,10		3,370	27,63		
	casseri setti sp.20cm - piano terra	2	4,56		3,370	30,73		
	casseri setti sp.20cm - piano terra	2	4,72		3,370	31,81		
	casseri setti sp.20cm - piano terra	2	4,27		3,370	28,78		
	casseri setti sp.20cm - piano terra	2	5,67		3,370	38,22		
	casseri setti sp.20cm - piano terra	2	5,90		2,920	34,46		
	casseri setti sp.20cm - piano terra	2	5,90		2,920	34,46		
	casseri setti sp.20cm - piano terra	2	4,72		3,370	31,81		
	casseri setti sp.20cm - piano terra	2	5,60		3,370	37,74		
	casseri setti sp.20cm - piano terra	2	5,70		3,370	38,42		
	casseri setti sp.20cm - piano terra	2	5,78		3,370	38,96		
	casseri setti sp.20cm - piano terra	2	6,70		2,920	39,13		
	casseri setti sp.30cm - piano terra	2	10,25		3,600	73,80		
	casseri setti sp.30cm - piano terra	2	9,77		3,600	70,34		
	S O M M A N O 1 m²					1´068,01	22,26	23´773,90
83 / 136 LOM261.OC .EEA.Mc11. E0000.J0001. 0260.e	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 91 ÷ 110. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. OP Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 91 ÷ 110. RM Sistema murario di conglomerato cementizio LV Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. RP Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso:							
	A R I P O R T A R E							1´665´283,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´665´283,93
	disco diamantato.							
	fori per getto setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,7200/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,7200/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,7200/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=5,66999/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=5,899884/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=5,899883/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=9,774415/1,5)	7			0,230	1,61		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=10,2500/1,5)	7			0,230	1,61		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,274966/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=1,899996/1,5)	1			0,230	0,23		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,1000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,5600/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,7200/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=5,7000/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=6,7000/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=5,780011/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=6,7000/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=5,7000/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=5,6000/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.30cm - piano terra *(par.ug.=10,2500/1,5)	7			0,230	1,61		
	fori per getto setti sp.30cm - piano terra *(par.ug.=9,774415/1,5)	7			0,230	1,61		
	SOMMANO 1 m					23,23	70,53	1´638,41
84 / 146 NP-STR-05	FORNITURA E POSA IN OPERA LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO LAVORATE Con densità non minore di 30 kg/mc, di spessore da mm10 a mm 30, aventi la funzione di separare getti nuovi in conglomerato cementizio o epossidico da getti già induriti. Compresi e compensati nel prezzo taglio, eventuali oneri derivanti dalla presenza dei ferri di armatura preesistenti nel vecchio getto demolito. Compresa fornitura e posa in opera. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori. Valutata a metro quadro di superficie. Voce prezzo desunta da prezziario regione Veneto 2026- articolo:VEN26-04.05.28.a							
	casseri a perdere setti sp.20cm piano primo terra		5,95		3,600	21,42		
	casseri a perdere setti sp.20cm piano primo terra		6,10		3,600	21,96		
	casseri a perdere setti sp.20cm piano primo terra		6,10		3,600	21,96		
	casseri a perdere setti sp.20cm piano primo terra		4,68		3,370	15,77		
	casseri a perdere setti sp.20cm piano primo terra		4,83		3,370	16,28		
	casseri a perdere setti sp.20cm piano primo terra		2,75		3,600	9,90		
	casseri a perdere setti sp.20cm piano primo terra		6,08		3,600	21,89		
	casseri a perdere setti sp.20cm piano primo terra		6,10		3,600	21,96		
	casseri a perdere setti sp.20cm piano primo terra		2,50		3,600	9,00		
	casseri a perdere setti sp.20cm piano primo terra		6,10		3,600	21,96		
	SOMMANO mq					182,10	10,34	1´882,91
85 / 153 LOM261.LP. EEA.Pa03.A 1015.Sb001. 0025.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/ quadrata; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata;							
	A RIPORTARE							1´668´805,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´668´805,25
	altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.							
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano terra		0,70		3,370	2,36		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano terra		0,80		3,370	2,70		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano terra		0,55		3,370	1,85		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano terra		0,80		3,370	2,70		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano terra		0,55		3,370	1,85		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano terra		0,95		3,370	3,20		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano terra		0,55		3,370	1,85		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano terra		0,95		3,370	3,20		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano terra		0,70		3,370	2,36		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano terra		0,95		3,370	3,20		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano terra		0,70		3,370	2,36		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano terra		0,80		3,370	2,70		
	SOMMANO 1 m²					30,33	24,09	730,65
86 / 160 B02.013.045. a	Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/ rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro fino a 16 mm							
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano terra	9	21,96		0,300	59,29		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano terra	9	9,00		0,300	24,30		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano terra	9	20,74		0,300	56,00		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano terra	9	20,75		0,300	56,03		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano terra	9	9,90		0,300	26,73		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano terra	9	16,28		0,300	43,96		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano terra	9	15,75		0,300	42,53		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano terra	9	21,96		0,300	59,29		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano terra	9	21,14		0,300	57,08		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano terra	9	20,13		0,300	54,35		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano terra * (par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano terra * (par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano terra * (par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano terra * (par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano terra * (par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano terra * (par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano terra * (par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano terra * (par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano terra * (par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano terra * (par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	A R I P O R T A R E					515,86		1´669´535,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					515,86		1´669´535,90
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano terra * (par.ug.=2*3,3700/0,6)	11			0,300	3,30		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terra *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terra *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terra *(par.ug.=2,9200/0,4)	7	2,00		0,700	9,80		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terra *(par.ug.=2,9200/0,4)	7	2,00		0,700	9,80		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terra *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terra *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terra *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terra *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terra *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terra *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terra *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terra *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terra *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terra *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terra *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terra *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terra *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terra *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terra *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terra *(par.ug.=2,9200/0,4)	7	2,00		0,700	9,80		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terra *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terra *(par.ug.=3,3700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terra *(par.ug.=2,9200/0,4)	7	2,00		0,700	9,80		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terra *(par.ug.=3,6000/0,4)	9	2,00		0,700	12,60		
	inghisaggi laterali setti sp.30 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terra *(par.ug.=3,6000/0,4)	9	2,00		0,700	12,60		
	inghisaggi laterali setti sp.30 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terra *(par.ug.=3,6000/0,4)	9	2,00		0,700	12,60		
	SOMMANO m					797,76	28,25	22´536,72
87 / 223 NP-STR-08	INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per l. Ancoraggio di nuovi getti, compreso l. Esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci c/o delle barre com impiego di resina, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 32mm e lunghezza da cm 10 a cm 40 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA. Voce prezzo desunta da Prezziario Regione Veneto 2026 - articolo: VEN26-04.07.40.a barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm							
	A R I P O R T A R E							1´692´072,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´692´072,62
	contropareti sp.15cm - piano terra *(par.ug.=6,099987/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm							
	contropareti sp.15cm - piano terra *(par.ug.=2,5000/0,4)	6				6,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm							
	contropareti sp.15cm - piano terra *(par.ug.=6,1000/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm							
	contropareti sp.15cm - piano terra *(par.ug.=6,0750/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm							
	contropareti sp.15cm - piano terra *(par.ug.=2,7500/0,4)	7				7,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm							
	contropareti sp.15cm - piano terra *(par.ug.=4,830002/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm							
	contropareti sp.15cm - piano terra *(par.ug.=4,6750/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm							
	contropareti sp.15cm - piano terra *(par.ug.=6,1000/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm							
	contropareti sp.15cm - piano terra *(par.ug.=5,9500/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm							
	contropareti sp.15cm - piano terra *(par.ug.=6,1000/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,0000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,0000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,7200/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=5,66999/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,0000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,0000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,7200/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=1,899996/0,4)	5				5,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,0000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=6,7000/0,4)	17				17,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=5,7000/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,1000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,5600/0,4)	11				11,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,7200/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,274966/0,4)	11				11,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=5,66999/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=5,899884/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=5,899883/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,7200/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=5,6000/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=5,7000/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=5,780011/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=6,7000/0,4)	17				17,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.30cm - piano terra *(par.ug.=10,2500/0,4)	26				26,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	A R I P O R T A R E					436,00		1´692´072,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					436,00		1´692´072,62
	sp.30cm - piano terra *(par.ug.=9,774415/0,4)	24				24,00		
	SOMMANO cad					460,00	16,72	7´691,20
88 / 253 VEN26-04.07.040.a--	INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per l. Ancoraggio di nuovi getti, compreso l. Esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci c/o delle barre com impiego di resina, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 26 mm e lunghezza da cm 10 a cm 40 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA							
	barre passanti diametro 20mm su rinforzo pilastri - piano terra *(lung.=3*14)		42,00			42,00		
	SOMMANO cad					42,00	10,97	460,74
	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio) (SbCat 7)							
89 / 46 NP-STR-06	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: travi | corree | solette | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio classe di consistenza S5 preconfezionato. OP Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego:travi | corree | solette | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤32; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio classe di consistenza S5 RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Voce prezzo desunta da prezziario Lombardia 2026 - articolo: LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.j							
	soletta sp.23cm - piano terra		3,49			3,49		
	soletta sp.23cm - piano terra		0,26			0,26		
	travi 25x23 - piano terra		0,31			0,31		
	travi 30x23 - piano terra		0,28			0,28		
	travi 30x23 - piano terra		0,02			0,02		
	travi 30x23 - piano terra		0,04			0,04		
	travi 30x23 - piano terra		0,51			0,51		
	travi 60x23 - piano terra		0,77			0,77		
	travi 60x23 - piano terra		0,75			0,75		
	travi 80x23 - piano terra		0,75			0,75		
	travi 80x23 - piano terra		0,75			0,75		
	travi 80x23 - piano terra		0,75			0,75		
	travi 80x23 - piano terra		0,75			0,75		
	cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04		0,15	0,230	3,030	0,10		
	A R I P O R T A R E					9,53		1´700´224,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,53		1´700´224,56
	SOMMANO 1 m³					9,53	291,15	2´774,66
90 / 53 NP-STR-01	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Sovrapprezzo ai calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione per aumento della classe di lavorabilità SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Per impiego di inerti con Dmax mm 16. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.08.02.z							
	sovrapprezzo cls travi 25x23cm - piano terra		0,31			0,31		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano terra		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano terra		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano terra		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano terra		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano terra		0,02			0,02		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano terra		0,04			0,04		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano terra		0,51			0,51		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano terra		0,28			0,28		
	sovrapprezzo cls travi 35x23cm - piano terra		0,82			0,82		
	sovrapprezzo cls travi 35x23cm - piano terra		0,80			0,80		
	sovrapprezzo cls travi 60x23cm - piano terra		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 60x23cm - piano terra		0,77			0,77		
	sovrapprezzo soletta sp.23 - piano terra		3,49			3,49		
	sovrapprezzo soletta sp.23 - piano terra		0,26			0,26		
	cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04		0,15	0,230	3,030	0,10		
	SOMMANO m³					11,15	8,87	98,90
91 / 60 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 9700.Sb017. 0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.							
	armatura soletta sp.23cm - piano terra		3,49		200,000	698,00		
	armatura soletta sp.23cm - piano terra		0,26		200,000	52,00		
	armatura travi 25x23 - piano terra		0,31		175,000	54,25		
	armatura travi 30x23 - piano terra		0,28		175,000	49,00		
	armatura travi 30x23 - piano terra		0,02		175,000	3,50		
	armatura travi 30x23 - piano terra		0,04		175,000	7,00		
	armatura travi 30x23 - piano terra		0,51		175,000	89,25		
	armatura travi 60x23 - piano terra		0,77		175,000	134,75		
	armatura travi 60x23 - piano terra		0,75		175,000	131,25		
	armatura travi 80x23 - piano terra		0,75		175,000	131,25		
	armatura travi 80x23 - piano terra		0,75		175,000	131,25		
	armatura travi 80x23 - piano terra		0,75		175,000	131,25		
	armatura travi 80x23 - piano terra		0,75		175,000	131,25		
	armatura cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04		0,10		230,000	23,00		
	SOMMANO 1 kg					1´767,00	1,67	2´950,89
	A R I P O R T A R E							1´706´049,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´706´049,01
92 / 67 LOM261.LP. EEA.Pa03.A 1015.Sb001. 0050.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.							
	casseforme travi 25x23 - piano terra *(lung.=0,2500++2*0,2300)		0,71	5,400		3,83		
	casseforme travi 30x23 - piano terra *(lung.=0,8000++2*0,2300)		1,26	4,251		5,36		
	casseforme travi 30x23 - piano terra *(lung.=0,8000++2*0,2300)		1,26	4,100		5,17		
	casseforme travi 30x23 - piano terra *(lung.=0,8000++2*0,2300)		1,26	4,100		5,17		
	casseforme travi 30x23 - piano terra *(lung.=0,8000++2*0,2300)		1,26	4,098		5,16		
	casseforme travi 30x23 - piano terra *(lung.=0,3000++2*0,2300)		0,76	0,273		0,21		
	casseforme travi 30x23 - piano terra *(lung.=0,3000++2*0,2300)		0,76	0,574		0,44		
	casseforme travi 30x23 - piano terra *(lung.=0,3000++2*0,2300)		0,76	7,400		5,62		
	casseforme travi 30x23 - piano terra *(lung.=0,3000++2*0,2300)		0,76	4,050		3,08		
	casseforme travi 60x23 - piano terra *(lung.=0,6000++2*0,2300)		1,06	5,550		5,88		
	casseforme travi 60x23 - piano terra *(lung.=0,6000++2*0,2300)		1,06	5,440		5,77		
	casseri soletta sp.23cm - piano terra		1,14			1,14		
	casseri soletta sp.23cm - piano terra		15,16			15,16		
	cassero cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04 *(larg.=0,15+0,23)			0,380	3,030	1,15		
	SOMMANO 1 m²					63,14	22,17	1´399,81
93 / 74 B02.013.045. a	Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/ rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro fino a 16 mm							
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 25x23 piano terra *(lung.=2+2)	2	4,00	1,000	0,600	4,80		
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 30x23 piano terra *(lung.=2+2)	2	4,00	4,000	0,600	19,20		
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 60x23 piano terra *(lung.=2+2)	2	4,00	2,000	0,600	9,60		
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 80x23 piano terra *(lung.=2+2)	2	4,00	4,000	0,600	19,20		
	inghisaggi diametro 12/passo 20cm su soletta sp.23cm - piano terra *(par.ug.=9,4/0,2)	47			0,600	28,20		
	inghisaggio diametro 10/passo 20cm - cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04		16,00		0,350	5,60		
	SOMMANO m					86,60	28,25	2´446,45
	A R I P O R T A R E							1´709´895,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´709´895,27
94 / 215 B02.004.050. a	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro fino a 10 mm							
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 25x23 su entrambi i lati - piano terra *(par.ug.=(5,4000/0,4)+1)	15	2,00		1,700	51,00		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 60x23 su un solo lato - piano terra *(par.ug.=(5,4400/0,4)+1)	15	1,00		1,700	25,50		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 60x23 su un solo lato - piano terra *(par.ug.=(5,550141/0,4)+1)	15	1,00		1,700	25,50		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano terra *(par.ug.=(7,4000/0,4)+1)	20	2,00		1,700	68,00		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano terra *(par.ug.=(4,0500/0,4)+1)	11	2,00		1,700	37,40		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano terra *(par.ug.=(0,5740/0,4)+1)	2	2,00		1,700	6,80		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano terra *(par.ug.=(4,0980/0,4)+1)	11	2,00		1,700	37,40		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano terra *(par.ug.=(4,250772/0,4)+1)	12	2,00		1,700	40,80		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano terra *(par.ug.=(4,1000/0,4)+1)	11	2,00		1,700	37,40		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano terra *(par.ug.=(4,1000/0,4)+1)	11	2,00		1,700	37,40		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano terra *(par.ug.=(0,27313/0,4)+1)	2	2,00		1,700	6,80		
	SOMMANO dm					374,00	5,30	1´982,20
	108 Carpenteria metallica e trattamenti (SbCat 8)							
95 / 14 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 0005.Sb020. 0002.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria.							
	LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione.							
	SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. OP Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria.							
	SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).							
	RM Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220							
	SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).							
	LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione.							
	SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura.							
	RP Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25.							
	SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.							
	colonne HEB200- piano terra		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano terra		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano terra		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano terra		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano terra		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano terra		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano terra		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano terra		3,60		61,300	220,68		
	A R I P O R T A R E					1´765,44		1´711´877,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´765,44		1´711´877,47
	colonne HEB200- piano terra		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano terra		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano terra		3,60		61,300	220,68		
	colonne HEB200- piano terra		3,60		61,300	220,68		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano terra *(H/peso=0,2* 0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano terra *(H/peso=0,2* 0,02*7850)		3,90		31,400	122,46		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano terra *(H/peso=0,2* 0,02*7850)		3,83		31,400	120,26		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano terra *(H/peso=0,2* 0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano terra *(H/peso=0,2* 0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano terra *(H/peso=0,2* 0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	profili HEB200 controventi - piano terra		3,49		61,300	213,94		
	profili HEB200 controventi - piano terra		3,49		61,300	213,94		
	profili HEB200 controventi - piano terra		3,49		61,300	213,94		
	profili HEB200 controventi - piano terra		3,49		61,300	213,94		
	profili HEB200 controventi - piano terra		3,49		61,300	213,94		
	profili HEB200 controventi - piano terra		3,49		61,300	213,94		
	profili HEB200 controventi - piano terra		3,64		61,300	223,13		
	profili HEB200 controventi - piano terra		3,64		61,300	223,13		
	profili HEB200 controventi - piano terra		3,64		61,300	223,13		
	profili HEB200 controventi - piano terra		3,49		61,300	213,94		
	profili HEB200 controventi - piano terra		3,49		61,300	213,94		
	profili HEB200 controventi - piano terra		3,60		61,300	220,68		
	travi HEB200 controventi - piano terra		4,00		61,300	245,20		
	travi HEB200 controventi - piano terra		3,90		61,300	239,07		
	travi HEB200 controventi - piano terra		4,00		61,300	245,20		
	travi HEB200 controventi - piano terra		4,00		61,300	245,20		
	travi HEB200 controventi - piano terra		4,00		61,300	245,20		
	travi HEB200 controventi - piano terra		3,83		61,300	234,78		
	Parziale 1 kg					7´449,52		
	piastrame e bulloneria 20%		0,20	7449,520		1´489,90		
	Parziale 1 kg					1´489,90		
	SOMMANO 1 kg					8´939,42	4,47	39´959,21
96 / 15 NP-STR-03	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.30.23.a							
			8939,42			8´939,42		
	SOMMANO kg					8´939,42	1,06	9´475,79
97 / 16 B.39.05.0050 .005	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI · CLASSE C2 Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici zincati vari, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C2, realizzata mediante: · fosfosgrassaggio ai Sali di ferro atto a rimuovere contaminanti organici, quali olii e residui da stoccaggio, e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire una migliore durata nel tempo; · lavaggio uno/due stadi con acqua di rete; · asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 120°C; · verniciatura eseguita in una cabina rivestita in materiale dielettrico con 12							
	A R I P O R T A R E							1´761´312,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´761´312,47
	pistole elettrostatiche funzionanti in automatico e una pistola per eventuali ritocchi di particolari difficoltosi, applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione poliestere TGIC Free per interni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.; · polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; · raffreddamento del manufatto. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni							
			8939,42			8´939,42		
	SOMMANO kg					8´939,42	1,10	9´833,36
98 / 165 B02.004.050. b	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro da 12 mm a 16 mm							
	barre filettate zincate passanti diametro 16mm chiusura giunti-piano terra *(par.ug.=7*8)	56		3,000		168,00		
	barre filettate zincate passanti diametro 16mm su controventi - piano terra	6		8,000	3,000	144,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano terra *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano terra *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano terra *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano terra *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano terra *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano terra *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano terra *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano terra *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano terra *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano terra *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano terra *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano terra *(par.ug.=3,6000/0,3)	12			1,500	18,00		
	SOMMANO dm					528,00	8,83	4´662,24
	5 Piano Primo (Cat 5) **102 Demolizioni - Rimozioni (SbCat 2)**							
99 / 3 VEN26-01.4 0.092.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, costituita da puntelli metallici regolabili (cristi o similari), legname necessario per la ripartizione dei carichi, etc. e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Fino ad un altezza di ml.							
	A R I P O R T A R E							1´775´808,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´775´808,07
	3,50 dal piano di appoggio per la superficie effettivamente puntellata FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE							
	puntelli	2	3,00	10,000		60,00		
	SOMMANO m²					60,00	62,02	3´721,20
100 / 37 NP-STR-10	Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore preservando le armature compresi gli intonaci tradizionali e gli eventuali controsoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Solette, travi e rampa scala in conglomerato cementizio armato. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026- articolo: VEN26-01.05.012a							
	demolizione solette		38,01			38,01		
	SOMMANO m²					38,01	183,50	6´974,84
101 / 38 NP-STR-11	Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia preservando le armature , compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato. Voce prezzo desunta da Prezziario Veneto 2026 - articolo:VEN26-01.05.010.c							
	demolizione pilastri		1,78			1,78		
	demolizione travi		7,23			7,23		
	demolizione cordolo facciata		0,32			0,32		
	SOMMANO m³					9,33	689,30	6´431,17
102 / 182 B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici							
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano primo		18,35			18,35		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano primo		19,31			19,31		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano primo		20,13			20,13		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano primo		14,82			14,82		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano primo		14,83			14,83		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano primo		9,08			9,08		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano primo		18,92			18,92		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano primo		18,91			18,91		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano primo		8,25			8,25		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano							
	A RIPORTARE					142,60		1´792´935,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					142,60		1´792´935,28
	primo		20,13			20,13		
	SOMMANO mq					162,73	16,84	2´740,37
103 / 196 VEN26-01.06.005.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE							
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo	10	18,35	0,020	2,500	9,18		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo	10	19,31	0,020	2,500	9,66		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo	10	20,13	0,020	2,500	10,07		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo	10	14,82	0,020	2,500	7,41		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo	10	14,83	0,020	2,500	7,42		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo	10	9,08	0,020	2,500	4,54		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo	10	18,92	0,020	2,500	9,46		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo	10	18,91	0,020	2,500	9,46		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo	10	8,25	0,020	2,500	4,13		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo	10	20,13	0,020	2,500	10,07		
	SOMMANO t*km					81,40	0,32	26,05
	103 Trasporti e conferimento in discarica (SbCat 3)							
104 / 190 VEN26-01.06.007.a	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel							
	A R I P O R T A R E							1´795´701,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´795´701,70
	DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione							
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo		18,35	0,020	2,500	0,92		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo		19,31	0,020	2,500	0,97		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo		20,13	0,020	2,500	1,01		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo		14,82	0,020	2,500	0,74		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo		14,83	0,020	2,500	0,74		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo		9,08	0,020	2,500	0,45		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo		18,92	0,020	2,500	0,95		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo		18,91	0,020	2,500	0,95		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo		8,25	0,020	2,500	0,41		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano primo		20,13	0,020	2,500	1,01		
	SOMMANO t					8,15	21,51	175,31
	104 Shock trasmitter (SbCat 4)							
105 / 89 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 0005.Sb020. 0002.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. OP Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). RM Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in							
	A R I P O R T A R E							1´795´877,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´795´877,01
	carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. RP Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4. piastre shock trasmitter- piano primo sfrido 5%	9	0,05	2160,000	240,000	2´160,00 108,00		
	SOMMANO 1 kg					2´268,00	4,47	10´137,96
106 / 90 NP-STR-03	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.30.23.a zincatura		2268,00			2´268,00		
	SOMMANO kg					2´268,00	1,06	2´404,08
107 / 91 B.39.05.0050 .005	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI · CLASSE C2 Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici zincati vari, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C2, realizzata mediante: · fosfosgrassaggio ai Sali di ferro atto a rimuovere contaminanti organici, quali olii e residui da stoccaggio, e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire una migliore durata nel tempo; · lavaggio uno/due stadi con acqua di rete; · asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 120°C; · verniciatura eseguita in una cabina rivestita in materiale dielettrico con 12 pistole elettrostatiche funzionanti in automatico e una pistola per eventuali ritocchi di particolari difficoltosi, applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione poliestere TGIC Free per interni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.; · polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; · raffreddamento del manufatto. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni verniciatura		2268,00			2´268,00		
	SOMMANO kg					2´268,00	1,10	2´494,80
108 / 173 NP-STR-02	DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI ANTISISMICI) PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) Fornitura e posa in opera di dispositivi di vincolo dinamico a doppio effetto - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - costituiti da un sistema pistone/cilindro che realizza due camere riempite con fluido siliconico, collegate mediante un opportuno circuito idraulico.							
	A R I P O R T A R E							1´810´913,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´810´913,85
	Essi consentono, senza un'apprezzabile reazione, i movimenti lenti derivanti dalle escursioni termiche degli elementi strutturali a cui sono collegati; in presenza invece di movimenti bruschi, derivanti ad esempio da sisma, il sistema diventa pressocche' rigido e capace di trasmettere integralmente la forza orizzontale agli elementi stessi. I dispositivi sono dotati di snodi sferici per assicurare un corretto montaggio e libere rotazioni relative. Le superfici soggette all'aggressione atmosferica sono protette da una mano di fondo di zincante epossidico e da una a finire di vernice epossipoliammidica. Sono escluse dal prezzo: - le prove di accettazione sui dispositivi in conformità alle NTC vigenti e relativa circolare esplicativa, applicabili al progetto secondo legge; - l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura; - la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro. Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità alle NTC vigenti e relativa circolare esplicativa, applicabili al progetto secondo legge. - PER UN CARICO FINO A 500 kN Voce prezzo desunta da prezziario Anas 2026 - articolo: B.07.035.1.a shock trasmitter da 300kN - piano primo		9,00		300,000	2´700,00		
	SOMMANO kN					2´700,00	27,65	74´655,00
109 / 237 NP-STR-09	MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA Voce prezzo desunta da prezziario Anas 2026 - articolo:B.007.015.b allettamento piastre shock-trasmitter- piano primo	9			7,484	67,36		
	SOMMANO dm³					67,36	11,18	753,08
110 / 244 B02.004.050.d	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametri superiori a 22 mm inghisaggi diametro 24 piastre shock- trasmitter- piano primo * (lung.=6+6)	9	12,00		3,500	378,00		
	inghisaggi diametro 24 piastre shock- trasmitter- piano primo	9	6,00		7,500	405,00		
	SOMMANO dm					783,00	16,92	13´248,36
	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio) (SbCat 6)							
111 / 108 NP-STR-07	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | setti| murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/ XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto per fasce non superiori a 50cm. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. OP Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri |							
	A R I P O R T A R E							1´899´570,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´899´570,29
	setti | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV Getto per fasce da 50cm. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Voce prezzo desunta da prezziario Lombardia 2026 - articolo: LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.j							
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo		3,02			3,02		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo		1,24			1,24		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo		2,84			2,84		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo		2,84			2,84		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo		1,36			1,36		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo		2,22			2,22		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo		2,22			2,22		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo		3,02			3,02		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo		2,90			2,90		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo		2,75			2,75		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo		3,75			3,75		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo		2,77			2,77		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo		2,83			2,83		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo		2,88			2,88		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo		3,48			3,48		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo		2,83			2,83		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo		2,06			2,06		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo		2,62			2,62		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo		0,66			0,66		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo		1,95			1,95		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo		2,83			2,83		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo		1,95			1,95		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo		2,86			2,86		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo		2,86			2,86		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo		2,41			2,41		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo		2,41			2,41		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo		2,81			2,81		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo		2,75			2,75		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo		1,95			1,95		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo		1,95			1,95		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo		1,95			1,95		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo		2,86			2,86		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano primo		2,86			2,86		
	calcestruzzo setti sp.30cm piano primo		7,88			7,88		
	calcestruzzo setti sp.30cm piano primo		8,56			8,56		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,14			0,14		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,35			0,35		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,41			0,41		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,41			0,41		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,41			0,41		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,14			0,14		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,35			0,35		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,21			0,21		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,21			0,21		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,21			0,21		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,14			0,14		
	A R I P O R T A R E					102,11		1´899´570,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					102,11		1´899´570,29
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,35			0,35		
	SOMMANO 1 m³					102,46	312,43	32´011,58
112 / 115 NP-STR-01	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Sovrapprezzo ai calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione per aumento della classe di lavorabilità SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Per impiego di inerti con Dmax mm 16. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.08.02.z							
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo		3,02			3,02		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo		1,24			1,24		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo		2,84			2,84		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo		2,84			2,84		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo		1,36			1,36		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo		2,22			2,22		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo		2,22			2,22		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo		3,02			3,02		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo		2,90			2,90		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano primo		2,75			2,75		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo		3,75			3,75		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo		2,77			2,77		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo		2,83			2,83		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo		2,88			2,88		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo		3,48			3,48		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo		2,83			2,83		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo		2,06			2,06		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo		2,62			2,62		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo		0,66			0,66		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo		1,95			1,95		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo		2,83			2,83		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo		1,95			1,95		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo		2,86			2,86		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo		2,86			2,86		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo		2,41			2,41		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo		2,41			2,41		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo		2,81			2,81		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo		2,75			2,75		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo		1,95			1,95		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo		1,95			1,95		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo		1,95			1,95		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo		2,86			2,86		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano primo		2,86			2,86		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti sp.30cm - piano primo		7,88			7,88		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti sp.30cm - piano primo		8,56			8,56		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,14			0,14		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,35			0,35		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,41			0,41		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,41			0,41		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,41			0,41		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,14			0,14		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,35			0,35		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,21			0,21		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,21			0,21		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,21			0,21		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,14			0,14		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,35			0,35		
	SOMMANO m³					102,46	8,87	908,82
113 / 122 LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP Armatura, barre							
	A R I P O R T A R E							1´932´490,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´932´490,69
	nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.							
	12 barre passanti di collegamento diametro 20 rinforzo pilastri - piano primo	12	2,00		2,466	59,18		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,21		200,000	42,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,35		200,000	70,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,14		200,000	28,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,21		200,000	42,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,35		200,000	70,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,14		200,000	28,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,41		200,000	82,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,41		200,000	82,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,41		200,000	82,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,21		200,000	42,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,35		200,000	70,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano primo		0,14		200,000	28,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano primo		3,02		150,000	453,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano primo		1,24		150,000	186,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano primo		2,84		150,000	426,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano primo		2,84		150,000	426,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano primo		1,36		150,000	204,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano primo		2,22		150,000	333,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano primo		2,22		150,000	333,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano primo		3,02		150,000	453,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano primo		2,90		150,000	435,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano primo		2,75		150,000	412,50		
	armatura setti sp.20cm - piano primo		1,95		120,000	234,00		
	armatura setti sp.20cm - piano primo		0,66		120,000	79,20		
	armatura setti sp.20cm - piano primo		2,62		120,000	314,40		
	armatura setti sp.20cm - piano primo		2,06		120,000	247,20		
	armatura setti sp.20cm - piano primo		2,81		120,000	337,20		
	armatura setti sp.20cm - piano primo		2,83		120,000	339,60		
	armatura setti sp.20cm - piano primo		2,88		120,000	345,60		
	armatura setti sp.20cm - piano primo		2,83		120,000	339,60		
	armatura setti sp.20cm - piano primo		2,77		120,000	332,40		
	armatura setti sp.20cm - piano primo		3,75		120,000	450,00		
	armatura setti sp.20cm - piano primo		2,83		120,000	339,60		
	armatura setti sp.20cm - piano primo		2,41		120,000	289,20		
	armatura setti sp.20cm - piano primo		2,86		120,000	343,20		
	armatura setti sp.20cm - piano primo		2,86		120,000	343,20		
	armatura setti sp.20cm - piano primo		2,75		120,000	330,00		
	armatura setti sp.20cm - piano primo		2,86		120,000	343,20		
	armatura setti sp.20cm - piano primo		2,86		120,000	343,20		
	armatura setti sp.20cm - piano primo		1,95		120,000	234,00		
	armatura setti sp.20cm - piano primo		2,41		120,000	289,20		
	armatura setti sp.20cm - piano primo		3,48		120,000	417,60		
	armatura setti sp.20cm - piano primo		1,95		120,000	234,00		
	armatura setti sp.20cm - piano primo		1,95		120,000	234,00		
	armatura setti sp.20cm - piano primo		1,95		120,000	234,00		
	armatura setti sp.30cm - piano primo		7,88		120,000	945,60		
	armatura setti sp.30cm - piano primo		8,56		120,000	1´027,20		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano primo *(par.ug.=2,5000/0,4)	6	1,50		4,834	43,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano primo *(par.ug.=6,099987/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano primo *(par.ug.=6,1000/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm							
	A R I P O R T A R E					13´614,13		1´932´490,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13´614,13		1´932´490,69
	controparetii sp.20cm - piano primo *(par.ug.=6,0750/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano primo *(par.ug.=2,7500/0,4)	7	1,50		4,834	50,76		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,830002/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,6750/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano primo *(par.ug.=6,1000/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano primo *(par.ug.=5,9500/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano primo *(par.ug.=6,1000/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,0000/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,0000/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,0000/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,0000/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=5,66999/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=6,8000/0,4)	17	1,50		4,834	123,27		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=5,7000/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=5,6000/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=5,7000/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=6,8000/0,4)	17	1,50		4,834	123,27		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,1750/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,274966/0,4)	11	1,50		4,834	79,76		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=1,899996/0,4)	5	1,50		4,834	36,26		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,000007/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,6600/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,4750/0,4)	11	1,50		4,834	79,76		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,6600/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,6600/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,66137/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=5,780011/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=5,66999/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=6,0000/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=6,000061/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	SOMMANO 1 kg					16´326,01	1,67	27´264,44
114 / 130 LOM261.LP. EEA.Pa03.A 1015.Sb001. 0015.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA							
	A R I P O R T A R E							1´959´755,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´959´755,13
	STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.							
	casseri controparete sp.15cm - piano primo		6,10		3,300	20,13		
	casseri controparete sp.15cm - piano primo		2,50		3,300	8,25		
	casseri controparete sp.15cm - piano primo		6,10		3,300	20,13		
	casseri controparete sp.15cm - piano primo		6,08		3,300	20,06		
	casseri controparete sp.15cm - piano primo		2,75		3,300	9,08		
	casseri controparete sp.15cm - piano primo		4,83		3,070	14,83		
	casseri controparete sp.15cm - piano primo		4,68		3,170	14,84		
	casseri controparete sp.15cm - piano primo		6,10		3,300	20,13		
	casseri controparete sp.15cm - piano primo		5,95		3,300	19,64		
	casseri controparete sp.15cm - piano primo		6,10		3,300	20,13		
	casseri setti sp.20cm - piano primo	2	4,00		3,070	24,56		
	casseri setti sp.20cm - piano primo	2	4,00		3,070	24,56		
	casseri setti sp.20cm - piano primo	2	4,66		3,070	28,61		
	casseri setti sp.20cm - piano primo	2	5,67		3,070	34,81		
	casseri setti sp.20cm - piano primo	2	4,00		3,070	24,56		
	casseri setti sp.20cm - piano primo	2	4,00		3,070	24,56		
	casseri setti sp.20cm - piano primo	2	4,66		3,070	28,61		
	casseri setti sp.20cm - piano primo	2	6,80		2,620	35,63		
	casseri setti sp.20cm - piano primo	2	6,80		2,620	35,63		
	casseri setti sp.20cm - piano primo	2	5,70		3,300	37,62		
	casseri setti sp.20cm - piano primo	2	5,60		3,070	34,38		
	casseri setti sp.20cm - piano primo	2	4,18		3,070	25,67		
	casseri setti sp.20cm - piano primo	2	4,27		3,070	26,22		
	casseri setti sp.20cm - piano primo	2	1,90		3,070	11,67		
	casseri setti sp.20cm - piano primo	2	4,00		3,070	24,56		
	casseri setti sp.20cm - piano primo	2	6,00		2,620	31,44		
	casseri setti sp.20cm - piano primo	2	4,66		3,070	28,61		
	casseri setti sp.20cm - piano primo	2	4,66		3,070	28,61		
	casseri setti sp.20cm - piano primo	2	4,48		3,070	27,51		
	casseri setti sp.20cm - piano primo	2	5,70		3,070	35,00		
	casseri setti sp.20cm - piano primo	2	5,78		3,070	35,49		
	casseri setti sp.20cm - piano primo	2	6,00		2,620	31,44		
	casseri setti sp.20cm - piano primo	2	5,67		3,070	34,81		
	casseri setti sp.30cm - piano primo	2	10,25		3,300	67,65		
	casseri setti sp.30cm - piano primo	2	9,79		3,300	64,61		
	SOMMANO 1 m²					974,04	22,26	21´682,13
115 / 137 LOM261.OC .EEA.Mc11. E0000.J0001. 0260.e	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 91 ÷ 110. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. OP Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 91 ÷ 110. RM Sistema murario di conglomerato cementizio LV Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. RP Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso:							
	A R I P O R T A R E							1´981´437,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´981´437,26
	disco diamantato.							
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,4750/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,6600/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,6600/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=6,000061/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,66137/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,6600/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=9,788488/1,5)	7			0,230	1,61		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=10,2500/1,5)	7			0,230	1,61		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,000007/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=6,8000/1,5)	5			0,230	1,15		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=6,8000/1,5)	5			0,230	1,15		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,1750/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,274966/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=1,899996/1,5)	1			0,230	0,23		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=5,780011/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=5,66999/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=6,0000/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=5,7000/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=5,6000/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano primo *(par.ug.=5,7000/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.30cm - piano primo *(par.ug.=10,2500/1,5)	7			0,230	1,61		
	fori per getto setti sp.30cm - piano primo *(par.ug.=9,788488/1,5)	7			0,230	1,61		
	SOMMANO 1 m					23,69	70,53	1´670,86
116 / 147 NP-STR-05	FORNITURA E POSA IN OPERA LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO LAVORATE Con densità non minore di 30 kg/mc, di spessore da mm10 a mm 30, aventi la funzione di separare getti nuovi in conglomerato cementizio o epossidico da getti già induriti. Compresi e compensati nel prezzo taglio, eventuali oneri derivanti dalla presenza dei ferri di armatura preesistenti nel vecchio getto demolito. Compresa fornitura e posa in opera. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori. Valutata a metro quadro di superficie. Voce prezzo desunta da prezziario regione Veneto 2026- articolo:VEN26-04.05.28.a							
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano primo		5,95		3,300	19,64		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano primo		6,10		3,300	20,13		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano primo		6,10		3,300	20,13		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano primo		4,68		3,170	14,84		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano primo		4,83		3,070	14,83		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano primo		2,75		3,300	9,08		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano primo		6,08		3,300	20,06		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano primo		6,10		3,300	20,13		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano primo		2,50		3,300	8,25		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano primo		6,10		3,300	20,13		
	SOMMANO mq					167,22	10,34	1´729,05
117 / 154 LOM261.LP. EEA.Pa03.A 1015.Sb001. 0025.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/ quadrata; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata;							
	A R I P O R T A R E							1´984´837,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´984´837,17
	altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.							
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano primo		0,30		3,070	0,92		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano primo		0,75		3,070	2,30		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano primo		0,45		3,070	1,38		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano primo		0,90		3,070	2,76		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano primo		0,90		3,070	2,76		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano primo		0,90		3,070	2,76		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano primo		0,30		3,070	0,92		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano primo		0,75		3,070	2,30		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano primo		0,45		3,070	1,38		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano primo		0,30		3,070	0,92		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano primo		0,75		3,070	2,30		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano primo		0,45		3,070	1,38		
	SOMMANO 1 m²					22,08	24,09	531,91
118 / 161 B02.013.045. a	Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/ rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro fino a 16 mm							
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano primo	9	20,13		0,300	54,35		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano primo	9	8,25		0,300	22,28		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano primo	9	18,91		0,300	51,06		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano primo	9	18,92		0,300	51,08		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano primo	9	9,08		0,300	24,52		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano primo	9	14,83		0,300	40,04		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano primo	9	14,82		0,300	40,01		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano primo	9	20,13		0,300	54,35		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano primo	9	19,31		0,300	52,14		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano primo	9	18,35		0,300	49,55		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano primo *(par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano primo *(par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano primo *(par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano primo *(par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano primo *(par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano primo *(par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano primo *(par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano primo *(par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano primo *(par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano primo *(par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	A R I P O R T A R E					472,38		1´985´369,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					472,38		1´985´369,08
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano primo *(par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo *(par.ug.=2,6200/0,4)	7	2,00		0,700	9,80		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo *(par.ug.=2,6200/0,4)	7	2,00		0,700	9,80		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo *(par.ug.=2,6200/0,4)	7	2,00		0,700	9,80		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo *(par.ug.=2,6200/0,4)	7	2,00		0,700	9,80		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo *(par.ug.=3,3000/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.30 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo *(par.ug.=3,3000/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.30 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano primo *(par.ug.=3,3000/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	SOMMANO m					749,78	28,25	21´181,29
119 / 224 NP-STR-08	INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per l. Ancoraggio di nuovi getti, compreso l. Esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci c/o delle barre com impiego di resina, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 32mm e lunghezza da cm 10 a cm 40 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA. Voce prezzo desunta da Prezziario Regione Veneto 2026 - articolo: VEN26-04.07.40.a barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm							
	A R I P O R T A R E							2´006´550,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´006´550,37
	contropareti sp.15cm - piano primo *(par.ug.=6,099987/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm							
	contropareti sp.15cm - piano primo *(par.ug.=2,5000/0,4)	6				6,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm							
	contropareti sp.15cm - piano primo *(par.ug.=6,1000/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm							
	contropareti sp.15cm - piano primo *(par.ug.=6,0750/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm							
	contropareti sp.15cm - piano primo *(par.ug.=2,7500/0,4)	7				7,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm							
	contropareti sp.15cm - piano primo *(par.ug.=4,830002/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm							
	contropareti sp.15cm - piano primo *(par.ug.=4,6750/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm							
	contropareti sp.15cm - piano primo *(par.ug.=6,1000/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm							
	contropareti sp.15cm - piano primo *(par.ug.=5,9500/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm							
	contropareti sp.15cm - piano primo *(par.ug.=6,1000/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,0000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,0000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,6600/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo *(par.ug.=5,66999/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,0000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,0000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,6600/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo *(par.ug.=6,8000/0,4)	17				17,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo *(par.ug.=6,8000/0,4)	17				17,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo *(par.ug.=5,7000/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo *(par.ug.=5,6000/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,1750/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,274966/0,4)	11				11,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo *(par.ug.=1,899996/0,4)	5				5,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,000007/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo *(par.ug.=6,000061/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,66137/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,6600/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo *(par.ug.=4,4750/0,4)	11				11,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo *(par.ug.=5,7000/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo *(par.ug.=5,780011/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo *(par.ug.=6,0000/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano primo *(par.ug.=5,66999/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.30cm - piano primo *(par.ug.=10,2500/0,4)	26				26,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	A R I P O R T A R E					436,00		2´006´550,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					436,00		2´006´550,37
	sp.30cm - piano primo *(par.ug.=9,788488/0,4)	24				24,00		
	SOMMANO cad					460,00	16,72	7´691,20
120 / 254 VEN26-04.07.040.a--	INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per l. Ancoraggio di nuovi getti, compreso l. Esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci c/o delle barre com impiego di resina, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 26 mm e lunghezza da cm 10 a cm 40 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA							
	barre passanti diametro 20mm su rinforzo pilastri - piano primo *(lung.=3*12)		36,00			36,00		
	SOMMANO cad					36,00	10,97	394,92
	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio) (SbCat 7)							
121 / 47 NP-STR-06	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: travi | corree | solette | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio classe di consistenza S5 preconfezionato. OP Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego:travi | corree | solette | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤32; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio classe di consistenza S5 RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Voce prezzo desunta da prezziario Lombardia 2026 - articolo: LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.j							
	soletta sp.23cm - piano primo		1,59			1,59		
	soletta sp.23cm - piano primo		0,26			0,26		
	travi 25x23 - piano primo		0,31			0,31		
	travi 30x23 - piano primo		0,09			0,09		
	travi 30x23 - piano primo		0,09			0,09		
	travi 30x23 - piano primo		0,04			0,04		
	travi 30x23 - piano primo		0,51			0,51		
	travi 60x23 - piano primo		0,77			0,77		
	travi 60x23 - piano primo		0,75			0,75		
	travi 80x23 - piano primo		0,75			0,75		
	travi 80x23 - piano primo		0,75			0,75		
	travi 80x23 - piano primo		0,75			0,75		
	travi 80x23 - piano primo		0,75			0,75		
	cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04		0,15	0,230	3,030	0,10		
	A R I P O R T A R E					7,51		2´014´636,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,51		2´014´636,49
	SOMMANO 1 m³					7,51	291,15	2´186,54
122 / 54 NP-STR-01	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Sovrapprezzo ai calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione per aumento della classe di lavorabilità SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Per impiego di inerti con Dmax mm 16. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.08.02.z							
	sovrapprezzo cls travi 25x23cm - piano primo		0,31			0,31		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano primo		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano primo		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano primo		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano primo		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano primo		0,09			0,09		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano primo		0,04			0,04		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano primo		0,51			0,51		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano primo		0,09			0,09		
	sovrapprezzo cls travi 35x23cm - piano primo		0,83			0,83		
	sovrapprezzo cls travi 35x23cm - piano primo		0,81			0,81		
	sovrapprezzo cls travi 60x23cm - piano primo		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 60x23cm - piano primo		0,77			0,77		
	sovrapprezzo soletta sp.23 - piano primo		1,59			1,59		
	sovrapprezzo soletta sp.23 - piano primo		0,26			0,26		
	cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04		0,15	0,230	3,030	0,10		
	SOMMANO m³					9,15	8,87	81,16
123 / 61 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 9700.Sb017. 0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.							
	armatura soletta sp.23cm - piano primo		1,59		200,000	318,00		
	armatura soletta sp.23cm - piano primo		0,26		200,000	52,00		
	armatura travi 25x23 - piano primo		0,31		175,000	54,25		
	armatura travi 30x23 - piano primo		0,09		175,000	15,75		
	armatura travi 30x23 - piano primo		0,09		175,000	15,75		
	armatura travi 30x23 - piano primo		0,04		175,000	7,00		
	armatura travi 30x23 - piano primo		0,51		175,000	89,25		
	armatura travi 60x23 - piano primo		0,77		175,000	134,75		
	armatura travi 60x23 - piano primo		0,75		175,000	131,25		
	armatura travi 80x23 - piano primo		0,75		175,000	131,25		
	armatura travi 80x23 - piano primo		0,75		175,000	131,25		
	armatura travi 80x23 - piano primo		0,75		175,000	131,25		
	armatura travi 80x23 - piano primo		0,75		175,000	131,25		
	armatura cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04		0,10		230,000	23,00		
	SOMMANO 1 kg					1´366,00	1,67	2´281,22
	A R I P O R T A R E							2´019´185,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´019´185,41
124 / 68 LOM261.LP. EEA.Pa03.A 1015.Sb001. 0050.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.							
	casseforme travi 25x23 - piano primo *(lung.=0,2500++2*0,2300)		0,71	5,400		3,83		
	casseforme travi 30x23 - piano primo *(lung.=0,8000++2*0,2300)		1,26	4,101		5,17		
	casseforme travi 30x23 - piano primo *(lung.=0,8000++2*0,2300)		1,26	4,100		5,17		
	casseforme travi 30x23 - piano primo *(lung.=0,8000++2*0,2300)		1,26	4,100		5,17		
	casseforme travi 30x23 - piano primo *(lung.=0,8000++2*0,2300)		1,26	4,098		5,16		
	casseforme travi 30x23 - piano primo *(lung.=0,3000++2*0,2300)		0,76	1,299		0,99		
	casseforme travi 30x23 - piano primo *(lung.=0,3000++2*0,2300)		0,76	0,600		0,46		
	casseforme travi 30x23 - piano primo *(lung.=0,3000++2*0,2300)		0,76	8,040		6,11		
	casseforme travi 30x23 - piano primo *(lung.=0,3000++2*0,2300)		0,76	1,300		0,99		
	casseforme travi 60x23 - piano primo *(lung.=0,6000++2*0,2300)		1,06	5,599		5,93		
	casseforme travi 60x23 - piano primo *(lung.=0,6000++2*0,2300)		1,06	5,440		5,77		
	casseri soletta sp.23cm - piano primo		1,14			1,14		
	casseri soletta sp.23cm - piano primo		6,89			6,89		
	cassero cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04 *(larg.=0,15+0,23)			0,380	3,030	1,15		
	SOMMANO 1 m²					53,93	22,17	1´195,63
125 / 75 B02.013.045. a	Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/ rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro fino a 16 mm							
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 25x23 piano primo *(lung.=2+2)	2	4,00	1,000	0,600	4,80		
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 30x23 piano primo *(lung.=2+2)	2	4,00	4,000	0,600	19,20		
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 60x23 piano primo *(lung.=2+2)	2	4,00	2,000	0,600	9,60		
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 80x23 piano primo *(lung.=2+2)	2	4,00	4,000	0,600	19,20		
	inghisaggi diametro 12/passo 20cm su soletta sp.23cm - piano primo *(par.ug.=6,2/0,2)	31			0,600	18,60		
	inghisaggio diametro 10/passo 20cm - cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04		16,00		0,350	5,60		
	SOMMANO m					77,00	28,25	2´175,25
	A R I P O R T A R E							2´022´556,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´022´556,29
126 / 216 B02.004.050. a	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro fino a 10 mm							
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 25x23 su entrambi i lati - piano primo *(par.ug.=(5,4000/0,4)+1)	15	2,00		1,700	51,00		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 30x23 su entrambi i lati - piano primo *(par.ug.=(1,299406/0,4)+1)	4	2,00		1,700	13,60		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 30x23 su entrambi i lati - piano primo *(par.ug.=(0,6000/0,4)+1)	3	2,00		1,700	10,20		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 30x23 su entrambi i lati - piano primo *(par.ug.=(8,0400/0,4)+1)	21	2,00		1,700	71,40		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 30x23 su un solo lato - piano primo *(par.ug.=(1,3000/0,4)+1)	4	1,00		1,700	6,80		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 60x23 su un solo lato - piano primo *(par.ug.=(5,599041/0,4)+1)	15	1,00		1,700	25,50		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 60x23 su un solo lato - piano primo *(par.ug.=(5,4400/0,4)+1)	15	1,00		1,700	25,50		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano primo *(par.ug.=(4,0980/0,4)+1)	11	2,00		1,700	37,40		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano primo *(par.ug.=(4,1000/0,4)+1)	11	2,00		1,700	37,40		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano primo *(par.ug.=(4,1000/0,4)+1)	11	2,00		1,700	37,40		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano primo *(par.ug.=(4,100772/0,4)+1)	11	2,00		1,700	37,40		
	SOMMANO dm					353,60	5,30	1´874,08
	108 Carpenteria metallica e trattamenti (SbCat 8)							
127 / 17 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 0005.Sb020. 0002.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria.							
	LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione.							
	SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. OP Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria.							
	SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).							
	RM Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220							
	SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).							
	LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione.							
	SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura.							
	RP Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25.							
	SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.							
	colonne HEB200- piano primo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano primo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano primo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano primo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano primo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano primo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano primo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano primo		3,30		61,300	202,29		
	A R I P O R T A R E					1´618,32		2´024´430,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´618,32		2´024´430,37
	colonne HEB200- piano primo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano primo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano primo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano primo		3,30		61,300	202,29		
	piastre chiusura giunti sp15mm - piano primo *(par.ug.=2*7)* (larg.=0,75*1*0,015*7850)	14		88,313		1´236,38		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano primo *(H/ peso=0,2*0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano primo *(H/ peso=0,2*0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano primo *(H/ peso=0,2*0,02*7850)		3,88		31,400	121,83		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano primo *(H/ peso=0,2*0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano primo *(H/ peso=0,2*0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano primo *(H/ peso=0,2*0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	profili HEB200 controventi - piano primo		3,10		61,300	190,03		
	profili HEB200 controventi - piano primo		3,10		61,300	190,03		
	profili HEB200 controventi - piano primo		3,10		61,300	190,03		
	profili HEB200 controventi - piano primo		3,10		61,300	190,03		
	profili HEB200 controventi - piano primo		3,10		61,300	190,03		
	profili HEB200 controventi - piano primo		3,10		61,300	190,03		
	profili HEB200 controventi - piano primo		3,42		61,300	209,65		
	profili HEB200 controventi - piano primo		3,35		61,300	205,36		
	profili HEB200 controventi - piano primo		3,43		61,300	210,26		
	profili HEB200 controventi - piano primo		3,10		61,300	190,03		
	profili HEB200 controventi - piano primo		3,10		61,300	190,03		
	profili HEB200 controventi - piano primo		3,41		61,300	209,03		
	travi HEB200 controventi - piano primo		4,00		61,300	245,20		
	travi HEB200 controventi - piano primo		4,00		61,300	245,20		
	travi HEB200 controventi - piano primo		3,90		61,300	239,07		
	travi HEB200 controventi - piano primo		3,82		61,300	234,17		
	travi HEB200 controventi - piano primo		4,00		61,300	245,20		
	travi HEB200 controventi - piano primo		4,00		61,300	245,20		
	Parziale 1 kg					8´222,27		
	piastrame e bulloneria 20%		0,20	8222,270		1´644,45		
	Parziale 1 kg					1´644,45		
	SOMMANO 1 kg					9´866,72	4,47	44´104,24
128 / 30 NP-STR-03	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.30.23.a							
			9866,72			9´866,72		
	SOMMANO kg					9´866,72	1,06	10´458,72
129 / 31 B.39.05.0050 .005	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI · CLASSE C2 Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici zincati vari, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C2, realizzata mediante: · fosfosgrassaggio ai Sali di ferro atto a rimuovere contaminanti organici, quali olii e residui da stoccaggio, e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire una migliore durata nel tempo; · lavaggio uno/due stadi con acqua di rete; · asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione							
	A R I P O R T A R E							2´078´993,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´078´993,33
	d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 120°C; · verniciatura eseguita in una cabina rivestita in materiale dielettrico con 12 pistole elettrostatiche funzionanti in automatico e una pistola per eventuali ritocchi di particolari difficoltosi, applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione poliestere TGIC Free per interni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.; · polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; · raffreddamento del manufatto. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni							
			9866,72			9´866,72		
	SOMMANO kg					9´866,72	1,10	10´853,39
130 / 166 B02.004.050. b	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro da 12 mm a 16 mm							
	barre filettate zincate passanti diametro 16mm chiusura giunti-piano primo *(par.ug.=7*8)	56		3,000		168,00		
	barre filettate zincate passanti diametro 16mm su controventi - piano primo	6		8,000	3,000	144,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano primo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano primo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano primo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano primo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano primo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano primo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano primo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano primo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano primo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano primo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano primo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano primo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano primo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	SOMMANO dm					510,00	8,83	4´503,30
	6 Piano Secondo (Cat 6) **102 Demolizioni - Rimozioni (SbCat 2)**							
131 / 4 VEN26-01.4 0.092.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, costituita da puntelli metallici regolabili (cristi o similari), legname necessario							
	A R I P O R T A R E							2´094´350,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´094´350,02
	per la ripartizione dei carichi, etc. e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Fino ad un altezza di ml. 3,50 dal piano di appoggio per la superficie effettivamente puntellata FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE							
	puntelli	2	3,00	10,000		60,00		
	SOMMANO m²					60,00	62,02	3´721,20
132 / 39 NP-STR-10	Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore preservando le armature compresi gli intonaci tradizionali e gli eventuali controsoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Solette, travi e rampa scala in conglomerato cementizio armato. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026- articolo: VEN26-01.05.012a							
	demolizione solette		30,92			30,92		
	SOMMANO m²					30,92	183,50	5´673,82
133 / 40 NP-STR-11	Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia preservando le armature , compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato. Voce prezzo desunta da Prezziario Veneto 2026 - articolo:VEN26-01.05.010.c							
	demolizione pilastri		1,78			1,78		
	demolizione travi		5,70			5,70		
	demolizione cordolo facciate		0,32			0,32		
	SOMMANO m³					7,80	689,30	5´376,54
134 / 183 B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici							
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano secondo		18,35			18,35		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano secondo		19,31			19,31		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano secondo		20,13			20,13		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano secondo		14,82			14,82		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano secondo		14,83			14,83		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano secondo		9,08			9,08		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano secondo		18,92			18,92		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano secondo		18,91			18,91		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano							
	A R I P O R T A R E					134,35		2´109´121,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					134,35		2´109´121,58
	secondo		8,25			8,25		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano secondo		20,13			20,13		
	SOMMANO mq					162,73	16,84	2´740,37
135 / 197 VEN26-01.06.005.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE							
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo	10	18,35	0,020	2,500	9,18		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo	10	19,31	0,020	2,500	9,66		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo	10	20,13	0,020	2,500	10,07		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo	10	14,82	0,020	2,500	7,41		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo	10	14,83	0,020	2,500	7,42		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo	10	9,08	0,020	2,500	4,54		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo	10	18,92	0,020	2,500	9,46		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo	10	18,91	0,020	2,500	9,46		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo	10	8,25	0,020	2,500	4,13		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo	10	20,13	0,020	2,500	10,07		
	SOMMANO t*km					81,40	0,32	26,05
	103 Trasporti e conferimento in discarica (SbCat 3)							
136 / 191 VEN26-01.06.007.a	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di							
	A R I P O R T A R E							2´111´888,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´111´888,00
	caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione							
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo		18,35	0,020	2,500	0,92		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo		19,31	0,020	2,500	0,97		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo		20,13	0,020	2,500	1,01		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo		14,82	0,020	2,500	0,74		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo		14,83	0,020	2,500	0,74		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo		9,08	0,020	2,500	0,45		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo		18,92	0,020	2,500	0,95		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo		18,91	0,020	2,500	0,95		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo		8,25	0,020	2,500	0,41		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano secondo		20,13	0,020	2,500	1,01		
	SOMMANO t					8,15	21,51	175,31
	104 Shock trasmitter (SbCat 4)							
137 / 92 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 0005.Sb020. 0002.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. OP Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). RM Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria:							
	A R I P O R T A R E							2´112´063,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2′112′063,31
	sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. RP Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4. piastre shock trasmitter- piano secondo	8			240,000	1′920,00		
	sfrido 5%		0,05	1920,000		96,00		
	SOMMANO 1 kg					2′016,00	4,47	9′011,52
138 / 93 NP-STR-03	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.30.23.a zincatura		2016,00			2′016,00		
	SOMMANO kg					2′016,00	1,06	2′136,96
139 / 94 B.39.05.0050 .005	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI · CLASSE C2 Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici zincati vari, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C2, realizzata mediante: · fosfosgrassaggio ai Sali di ferro atto a rimuovere contaminanti organici, quali olii e residui da stoccaggio, e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire una migliore durata nel tempo; · lavaggio uno/due stadi con acqua di rete; · asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 120°C; · verniciatura eseguita in una cabina rivestita in materiale dielettrico con 12 pistole elettrostatiche funzionanti in automatico e una pistola per eventuali ritocchi di particolari difficoltosi, applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione poliestere TGIC Free per interni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.; · polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; · raffreddamento del manufatto. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni verniciatura		2016,00			2′016,00		
	SOMMANO kg					2′016,00	1,10	2′217,60
140 / 174 NP-STR-02	DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI ANTISISMICI) PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) Fornitura e posa in opera di dispositivi di vincolo dinamico a doppio effetto - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - costituiti da un sistema pistone/cilindro che realizza due camere							
	A R I P O R T A R E							2′125′429,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´125´429,39
	riempite con fluido siliconico, collegate mediante un opportuno circuito idraulico. Essi consentono, senza un'apprezzabile reazione, i movimenti lenti derivanti dalle escursioni termiche degli elementi strutturali a cui sono collegati; in presenza invece di movimenti bruschi, derivanti ad esempio da sisma, il sistema diventa pressocche' rigido e capace di trasmettere integralmente la forza orizzontale agli elementi stessi. I dispositivi sono dotati di snodi sferici per assicurare un corretto montaggio e libere rotazioni relative. Le superfici soggette all'aggressione atmosferica sono protette da una mano di fondo di zincante epossidico e da una a finire di vernice epossipoliammidica. Sono escluse dal prezzo: - le prove di accettazione sui dispositivi in conformità alle NTC vigenti e relativa circolare esplicativa, applicabili al progetto secondo legge; - l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura; - la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro. Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità alle NTC vigenti e relativa circolare esplicativa, applicabili al progetto secondo legge. - PER UN CARICO FINO A 500 kN Voce prezzo desunta da prezziario Anas 2026 - articolo: B.07.035.1.a shock trasmitter da 300kN - piano secondo		8,00		300,000	2´400,00		
	SOMMANO kN					2´400,00	27,65	66´360,00
141 / 238 NP-STR-09	MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA Voce prezzo desunta da prezziario Anas 2026 - articolo:B.007.015.b allettamento piastre shock-trasmitter- piano secondo	8			7,484	59,87		
	SOMMANO dm³					59,87	11,18	669,35
142 / 245 B02.004.050. d	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametri superiori a 22 mm inghisaggi diametro 24 piastre shock- trasmitter- piano secondo * (lung.=6+6)	8	12,00		3,500	336,00		
	inghisaggi diametro 24 piastre shock- trasmitter- piano secondo	8	6,00		7,500	360,00		
	SOMMANO dm					696,00	16,92	11´776,32
	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio) (SbCat 6)							
143 / 109 NP-STR-07	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | setti| murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/ XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto per fasce non superiori a 50cm. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio							
	A R I P O R T A R E							2´204´235,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´204´235,06
	autocompattante (SCC) preconfezionato. OP Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | setti | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV Getto per fasce da 50cm. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Voce prezzo desunta da prezziario Lombardia 2026 - articolo: LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.j							
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo		3,02			3,02		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo		1,24			1,24		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo		2,84			2,84		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo		2,84			2,84		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo		1,36			1,36		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo		2,22			2,22		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo		2,22			2,22		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo		3,02			3,02		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo		2,90			2,90		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo		2,75			2,75		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano secondo		2,77			2,77		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano secondo		2,83			2,83		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano secondo		2,83			2,83		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano secondo		2,88			2,88		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano secondo		3,48			3,48		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano secondo		3,75			3,75		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano secondo		2,06			2,06		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano secondo		2,62			2,62		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano secondo		0,69			0,69		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano secondo		1,95			1,95		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano secondo		2,83			2,83		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano secondo		1,95			1,95		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano secondo		2,86			2,86		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano secondo		2,86			2,86		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano secondo		2,41			2,41		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano secondo		2,41			2,41		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano secondo		2,81			2,81		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano secondo		2,75			2,75		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano secondo		1,95			1,95		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano secondo		1,95			1,95		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano secondo		1,95			1,95		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano secondo		2,86			2,86		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano secondo		2,86			2,86		
	calcestruzzo setti sp.30cm piano secondo		7,88			7,88		
	calcestruzzo setti sp.30cm piano secondo		8,56			8,56		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,28			0,28		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,28			0,28		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,35			0,35		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,21			0,21		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,28			0,28		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,21			0,21		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,35			0,35		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,28			0,28		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,28			0,28		
	A R I P O R T A R E					101,68		2´204´235,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					101,68		2´204´235,06
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,21			0,21		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,35			0,35		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,28			0,28		
	SOMMANO 1 m³					102,52	312,43	32´030,32
144 / 116 NP-STR-01	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Sovrapprezzo ai calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione per aumento della classe di lavorabilità SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Per impiego di inerti con Dmax mm 16. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.08.02.z							
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo		3,02			3,02		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo		1,24			1,24		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo		2,84			2,84		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo		2,84			2,84		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo		1,36			1,36		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo		2,22			2,22		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo		2,22			2,22		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo		3,02			3,02		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo		2,90			2,90		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano secondo		2,75			2,75		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo		2,77			2,77		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo		2,83			2,83		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo		2,83			2,83		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo		2,88			2,88		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo		3,48			3,48		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo		3,75			3,75		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo		2,06			2,06		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo		2,62			2,62		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo		0,69			0,69		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo		1,95			1,95		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo		2,83			2,83		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo		1,95			1,95		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo		2,86			2,86		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo		2,86			2,86		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo		2,41			2,41		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo		2,41			2,41		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo		2,81			2,81		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo		2,75			2,75		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo		1,95			1,95		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo		1,95			1,95		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo		1,95			1,95		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo		2,86			2,86		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano secondo		2,86			2,86		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti sp.30cm - piano secondo		7,88			7,88		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti sp.30cm - piano secondo		8,56			8,56		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,28			0,28		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,28			0,28		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,35			0,35		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,21			0,21		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,28			0,28		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,21			0,21		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,35			0,35		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,28			0,28		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,28			0,28		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,21			0,21		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,35			0,35		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,28			0,28		
	SOMMANO m³					102,52	8,87	909,35
145 / 123 LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con							
	A R I P O R T A R E							2´237´174,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´237´174,73
0000.-	caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.							
	12 barre passanti di collegamento diametro 20 rinforzo pilastri - piano secondo	12	2,00		2,466	59,18		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,28		200,000	56,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,28		200,000	56,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,35		200,000	70,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,28		200,000	56,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,35		200,000	70,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,21		200,000	42,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,35		200,000	70,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,21		200,000	42,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,28		200,000	56,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,21		200,000	42,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,28		200,000	56,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano secondo		0,28		200,000	56,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano secondo		3,02		150,000	453,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano secondo		1,24		150,000	186,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano secondo		2,84		150,000	426,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano secondo		2,84		150,000	426,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano secondo		1,36		150,000	204,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano secondo		2,22		150,000	333,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano secondo		2,22		150,000	333,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano secondo		3,02		150,000	453,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano secondo		2,90		150,000	435,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano secondo		2,75		150,000	412,50		
	armatura setti sp.20cm - piano secondo		1,95		120,000	234,00		
	armatura setti sp.20cm - piano secondo		0,69		120,000	82,80		
	armatura setti sp.20cm - piano secondo		2,62		120,000	314,40		
	armatura setti sp.20cm - piano secondo		2,06		120,000	247,20		
	armatura setti sp.20cm - piano secondo		2,81		120,000	337,20		
	armatura setti sp.20cm - piano secondo		2,83		120,000	339,60		
	armatura setti sp.20cm - piano secondo		2,88		120,000	345,60		
	armatura setti sp.20cm - piano secondo		2,83		120,000	339,60		
	armatura setti sp.20cm - piano secondo		2,83		120,000	339,60		
	armatura setti sp.20cm - piano secondo		2,77		120,000	332,40		
	armatura setti sp.20cm - piano secondo		3,75		120,000	450,00		
	armatura setti sp.20cm - piano secondo		2,41		120,000	289,20		
	armatura setti sp.20cm - piano secondo		2,86		120,000	343,20		
	armatura setti sp.20cm - piano secondo		2,86		120,000	343,20		
	armatura setti sp.20cm - piano secondo		2,75		120,000	330,00		
	armatura setti sp.20cm - piano secondo		2,86		120,000	343,20		
	armatura setti sp.20cm - piano secondo		2,86		120,000	343,20		
	armatura setti sp.20cm - piano secondo		1,95		120,000	234,00		
	armatura setti sp.20cm - piano secondo		2,41		120,000	289,20		
	armatura setti sp.20cm - piano secondo		3,48		120,000	417,60		
	armatura setti sp.20cm - piano secondo		1,95		120,000	234,00		
	armatura setti sp.20cm - piano secondo		1,95		120,000	234,00		
	armatura setti sp.20cm - piano secondo		1,95		120,000	234,00		
	armatura setti sp.30cm - piano secondo		7,88		120,000	945,60		
	armatura setti sp.30cm - piano secondo		8,56		120,000	1´027,20		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=2,5000/0,4)	6	1,50		4,834	43,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=6,099987/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm							
	A R I P O R T A R E					13´514,96		2´237´174,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13´514,96		2´237´174,73
	controparetii sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=6,1000/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=6,0750/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=2,7500/0,4)	7	1,50		4,834	50,76		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,830002/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,6750/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=6,1000/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=5,9500/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=6,1000/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,0000/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,0000/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,0000/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=5,66999/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=5,7000/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=5,6000/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=5,7000/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=6,8000/0,4)	17	1,50		4,834	123,27		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=6,8000/0,4)	17	1,50		4,834	123,27		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,1750/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,274966/0,4)	11	1,50		4,834	79,76		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=1,9500/0,4)	5	1,50		4,834	36,26		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,000007/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,659092/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,4750/0,4)	11	1,50		4,834	79,76		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,6600/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,6600/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,6600/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=5,780011/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=5,66999/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=6,0000/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=6,0000/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	SOMMANO 1 kg					16´335,61	1,67	27´280,47
146 / 131 LOM261.LP. EEA.Pa03.A	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione,							
	A R I P O R T A R E							2´264´455,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´264´455,20
1015.Sb001.0015.-	disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.							
	casseri controparete sp.15cm - piano secondo		6,10		3,300	20,13		
	casseri controparete sp.15cm - piano secondo		2,50		3,300	8,25		
	casseri controparete sp.15cm - piano secondo		6,10		3,300	20,13		
	casseri controparete sp.15cm - piano secondo		6,08		3,300	20,06		
	casseri controparete sp.15cm - piano secondo		2,75		3,300	9,08		
	casseri controparete sp.15cm - piano secondo		4,83		3,070	14,83		
	casseri controparete sp.15cm - piano secondo		4,68		3,170	14,84		
	casseri controparete sp.15cm - piano secondo		6,10		3,300	20,13		
	casseri controparete sp.15cm - piano secondo		5,95		3,300	19,64		
	casseri controparete sp.15cm - piano secondo		6,10		3,300	20,13		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo	2	4,00		3,070	24,56		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo	2	4,00		3,070	24,56		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo	2	4,66		3,070	28,61		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo	2	5,67		3,070	34,81		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo	2	4,00		3,070	24,56		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo	2	4,00		3,070	24,56		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo	2	4,66		3,070	28,61		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo	2	6,80		2,620	35,63		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo	2	5,70		3,300	37,62		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo	2	5,60		3,070	34,38		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo	2	5,70		3,070	35,00		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo	2	4,18		3,070	25,67		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo	2	4,27		3,070	26,22		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo	2	1,95		3,070	11,97		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo	2	4,00		3,070	24,56		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo	2	6,00		2,620	31,44		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo	2	4,66		3,070	28,61		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo	2	4,66		3,070	28,61		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo	2	4,48		3,070	27,51		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo	2	6,80		2,620	35,63		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo	2	5,78		3,070	35,49		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo	2	6,00		2,620	31,44		
	casseri setti sp.20cm - piano secondo	2	5,67		3,070	34,81		
	casseri setti sp.30cm - piano secondo	2	10,25		3,300	67,65		
	casseri setti sp.30cm - piano secondo	2	9,79		3,300	64,61		
	SOMMANO 1 m²					974,34	22,26	21´688,81
147 / 138 LOM261.OC.EEA.Mc11.E0000.J0001.0260.e	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 91 ÷ 110. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. OP Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 91 ÷ 110. RM Sistema murario di conglomerato cementizio LV Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni,							
	A R I P O R T A R E							2´286´144,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´286´144,01
	canalizzazioni.							
	RP Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato.							
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,4750/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,6600/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,6600/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=6,000061/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,66137/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,6600/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=9,788488/1,5)	7			0,230	1,61		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=10,2500/1,5)	7			0,230	1,61		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,000007/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=6,8000/1,5)	5			0,230	1,15		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=6,8000/1,5)	5			0,230	1,15		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,1750/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,274966/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=1,899996/1,5)	1			0,230	0,23		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=5,780011/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=5,66999/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=6,0000/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=5,7000/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=5,6000/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=5,7000/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.30cm - piano secondo *(par.ug.=10,2500/1,5)	7			0,230	1,61		
	fori per getto setti sp.30cm - piano secondo *(par.ug.=9,788488/1,5)	7			0,230	1,61		
	SOMMANO 1 m					23,69	70,53	1´670,86
148 / 148 NP-STR-05	FORNITURA E POSA IN OPERA LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO LAVORATE Con densità non minore di 30 kg/mc, di spessore da mm10 a mm 30, aventi la funzione di separare getti nuovi in conglomerato cementizio o epossidico da getti già induriti. Compresi e compensati nel prezzo taglio, eventuali oneri derivanti dalla presenza dei ferri di armatura preesistenti nel vecchio getto demolito. Compresa fornitura e posa in opera. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori. Valutata a metro quadro di superficie. Voce prezzo desunta da prezziario regione Veneto 2026- articolo:VEN26-04.05.28.a							
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano secondo		5,95		3,300	19,64		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano secondo		6,10		3,300	20,13		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano secondo		6,10		3,300	20,13		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano secondo		4,68		3,170	14,84		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano secondo		4,83		3,070	14,83		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano secondo		2,75		3,300	9,08		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano secondo		6,08		3,300	20,06		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano secondo		6,10		3,300	20,13		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano secondo		2,50		3,300	8,25		
	A R I P O R T A R E					147,09		2´287´814,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					147,09		2´287´814,87
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano secondo		6,10		3,300	20,13		
	SOMMANO mq					167,22	10,34	1´729,05
149 / 155 LOM261.LP. EEA.Pa03.A 1015.Sb001. 0025.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/ quadrata; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.							
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano secondo		0,60		3,070	1,84		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano secondo		0,60		3,070	1,84		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano secondo		0,45		3,070	1,38		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano secondo		0,60		3,070	1,84		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano secondo		0,45		3,070	1,38		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano secondo		0,75		3,070	2,30		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano secondo		0,45		3,070	1,38		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano secondo		0,75		3,070	2,30		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano secondo		0,60		3,070	1,84		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano secondo		0,75		3,070	2,30		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano secondo		0,60		3,070	1,84		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano secondo		0,60		3,070	1,84		
	SOMMANO 1 m²					22,08	24,09	531,91
150 / 162 B02.013.045. a	Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/ rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro fino a 16 mm							
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano secondo	9	20,13		0,300	54,35		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano secondo	9	8,25		0,300	22,28		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano secondo	9	18,91		0,300	51,06		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano secondo	9	18,92		0,300	51,08		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano secondo	9	9,08		0,300	24,52		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano secondo	9	14,83		0,300	40,04		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano secondo	9	14,82		0,300	40,01		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano secondo	9	20,13		0,300	54,35		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano secondo	9	19,31		0,300	52,14		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano secondo	9	18,35		0,300	49,55		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano secondo *(par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano secondo *(par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano secondo *(par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano secondo *(par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano							
	A R I P O R T A R E					451,38		2´290´075,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					451,38		2´290´075,83
	secondo *(par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano secondo *(par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano secondo *(par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano secondo *(par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano secondo *(par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano secondo *(par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano secondo *(par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo *(par.ug.=2,6200/0,4)	7	2,00		0,700	9,80		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo *(par.ug.=2,6200/0,4)	7	2,00		0,700	9,80		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo *(par.ug.=2,6200/0,4)	7	2,00		0,700	9,80		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo *(par.ug.=3,3000/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo *(par.ug.=2,6200/0,4)	7	2,00		0,700	9,80		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.30 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo *(par.ug.=3,3000/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.30 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano secondo *(par.ug.=3,3000/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	SOMMANO m					749,78	28,25	21´181,29
	A R I P O R T A R E							2´311´257,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´311´257,12
151 / 225 NP-STR-08	INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per l. Ancoraggio di nuovi getti, compreso l. Esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci c/o delle barre com impiego di resina, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 32mm e lunghezza da cm 10 a cm 40 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA. Voce prezzo desunta da Prezziario Regione Veneto 2026 - articolo: VEN26-04.07.40.a							
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano secondo *(par.ug.=6,099987/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano secondo *(par.ug.=2,5000/0,4)	6				6,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano secondo *(par.ug.=6,1000/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano secondo *(par.ug.=6,0750/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano secondo *(par.ug.=2,7500/0,4)	7				7,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano secondo *(par.ug.=4,830002/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano secondo *(par.ug.=4,6750/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano secondo *(par.ug.=6,1000/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano secondo *(par.ug.=5,9500/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano secondo *(par.ug.=6,1000/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,0000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,0000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,6600/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=5,66999/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,0000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,0000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,6600/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=6,8000/0,4)	17				17,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=5,7000/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=5,6000/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=5,7000/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,1750/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,274966/0,4)	11				11,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=1,9500/0,4)	5				5,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,000007/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=6,0000/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,6600/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,659092/0,4)	12				12,00		
	A R I P O R T A R E					339,00		2´311´257,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					339,00		2´311´257,12
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=4,4750/0,4)	11				11,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=6,8000/0,4)	17				17,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=5,780011/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=6,0000/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano secondo *(par.ug.=5,66999/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.30cm - piano secondo *(par.ug.=10,2500/0,4)	26				26,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.30cm - piano secondo *(par.ug.=9,788488/0,4)	24				24,00		
	SOMMANO cad					460,00	16,72	7´691,20
152 / 255 VEN26-04.07.040.a--	INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per l. Ancoraggio di nuovi getti, compreso l. Esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci c/o delle barre com impiego di resina, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 26 mm e lunghezza da cm 10 a cm 40 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA							
	barre passanti diametro 20mm su rinforzo pilastri - piano secondo *(lung.=3*12)		36,00			36,00		
	SOMMANO cad					36,00	10,97	394,92
	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio) (SbCat 7)							
153 / 48 NP-STR-06	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: travi | corree | solette | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio classe di consistenza S5 preconfezionato. OP Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego:travi | corree | solette | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤32; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio classe di consistenza S5 RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Voce prezzo desunta da prezziario Lombardia 2026 - articolo: LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.j							
	soletta sp.23cm - piano secondo		1,59			1,59		
	travi 25x23 - piano secondo		0,31			0,31		
	A R I P O R T A R E					1,90		2´319´343,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,90		2´319´343,24
	travi 30x23 - piano secondo		0,51			0,51		
	travi 30x23 - piano secondo		0,11			0,11		
	travi 60x23 - piano secondo		0,77			0,77		
	travi 60x23 - piano secondo		0,75			0,75		
	travi 80x23 - piano secondo		0,75			0,75		
	travi 80x23 - piano secondo		0,75			0,75		
	travi 80x23 - piano secondo		0,75			0,75		
	travi 80x23 - piano secondo		0,75			0,75		
	cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04		0,15	0,230	3,030	0,10		
	SOMMANO 1 m³					7,14	291,15	2´078,81
154 / 55 NP-STR-01	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Sovrapprezzo ai calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione per aumento della classe di lavorabilità SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Per impiego di inerti con Dmax mm 16. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.08.02.z							
	sovrapprezzo cls travi 25x23cm - piano secondo		0,31			0,31		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano secondo		0,51			0,51		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano secondo		0,11			0,11		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano secondo		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano secondo		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano secondo		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano secondo		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 35x23cm - piano secondo		0,83			0,83		
	sovrapprezzo cls travi 35x23cm - piano secondo		0,80			0,80		
	sovrapprezzo cls travi 60x23cm - piano secondo		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 60x23cm - piano secondo		0,77			0,77		
	sovrapprezzo soletta sp.23 - piano secondo		1,59			1,59		
	cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04		0,15	0,230	3,030	0,10		
	SOMMANO m³					8,77	8,87	77,79
155 / 62 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 9700.Sb017. 0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.							
	armatura soletta sp.23cm - piano secondo		1,59		200,000	318,00		
	armatura travi 25x23 - piano secondo		0,31		175,000	54,25		
	armatura travi 30x23 - piano secondo		0,51		175,000	89,25		
	armatura travi 30x23 - piano secondo		0,11		175,000	19,25		
	armatura travi 60x23 - piano secondo		0,77		175,000	134,75		
	armatura travi 60x23 - piano secondo		0,75		175,000	131,25		
	armatura travi 80x23 - piano secondo		0,75		175,000	131,25		
	armatura travi 80x23 - piano secondo		0,75		175,000	131,25		
	armatura travi 80x23 - piano secondo		0,75		175,000	131,25		
	armatura travi 80x23 - piano secondo		0,75		175,000	131,25		
	armatura cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti							
	A R I P O R T A R E					1´271,75		2´321´499,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´271,75		2´321´499,84
	CP03 e CP04		0,10		230,000	23,00		
	SOMMANO 1 kg					1´294,75	1,67	2´162,23
156 / 69 LOM261.LP. EEA.Pa03.A 1015.Sb001. 0050.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.							
	casseforme travi 25x23 - piano secondo *(lung.=0,2500++2* 0,2300)		0,71	5,400		3,83		
	casseforme travi 30x23 - piano secondo *(lung.=0,3000++2* 0,2300)		0,76	8,040		6,11		
	casseforme travi 30x23 - piano secondo *(lung.=0,3000++2* 0,2300)		0,76	1,580		1,20		
	casseforme travi 30x23 - piano secondo *(lung.=0,8000++2* 0,2300)		1,26	4,100		5,17		
	casseforme travi 30x23 - piano secondo *(lung.=0,8000++2* 0,2300)		1,26	4,098		5,16		
	casseforme travi 30x23 - piano secondo *(lung.=0,8000++2* 0,2300)		1,26	4,100		5,17		
	casseforme travi 30x23 - piano secondo *(lung.=0,8000++2* 0,2300)		1,26	4,100		5,17		
	casseforme travi 60x23 - piano secondo *(lung.=0,6000++2* 0,2300)		1,06	5,600		5,94		
	casseforme travi 60x23 - piano secondo *(lung.=0,6000++2* 0,2300)		1,06	5,440		5,77		
	casseri soletta sp.23cm - piano secondo		6,89			6,89		
	cassero cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04 *(larg.=0,15+0,23)			0,380	3,030	1,15		
	SOMMANO 1 m²					51,56	22,17	1´143,09
157 / 76 B02.013.045. a	Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/ rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro fino a 16 mm							
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 25x23 piano secondo *(lung.=2+2)	2	4,00	1,000	0,600	4,80		
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 30x23 piano secondo *(lung.=2+2)	2	4,00	2,000	0,600	9,60		
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 60x23 piano secondo *(lung.=2+2)	2	4,00	2,000	0,600	9,60		
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 80x23 piano							
	A R I P O R T A R E					24,00		2´324´805,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,00		2´324´805,16
	secondo *(lung.=2+2)	2	4,00	4,000	0,600	19,20		
	inghisaggi diametro 12/passo 20cm su soletta sp.23cm - piano secondo *(par.ug.=6,2/0,2)	31			0,600	18,60		
	inghisaggio diametro 10/passo 20cm - cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04		16,00		0,350	5,60		
	SOMMANO m					67,40	28,25	1´904,05
158 / 217 B02.004.050. a	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro fino a 10 mm							
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 25x23 su entrambi i lati - piano secondo *(par.ug.=(5,4000/0,4)+1)	15	2,00		1,700	51,00		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 30x23 su entrambi i lati - piano secondo *(par.ug.=(8,0400/0,4)+1)	21	2,00		1,700	71,40		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 30x23 su un solo lato - piano secondo *(par.ug.=(1,5800/0,4)+1)	5	1,00		1,700	8,50		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 60x23 su un solo lato - piano secondo *(par.ug.=(5,6000/0,4)+1)	15	1,00		1,700	25,50		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 60x23 su un solo lato - piano secondo *(par.ug.=(5,4400/0,4)+1)	15	1,00		1,700	25,50		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano secondo *(par.ug.=(4,0980/0,4)+1)	11	2,00		1,700	37,40		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano secondo *(par.ug.=(4,1000/0,4)+1)	11	2,00		1,700	37,40		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano secondo *(par.ug.=(4,1000/0,4)+1)	11	2,00		1,700	37,40		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano secondo *(par.ug.=(4,1000/0,4)+1)	11	2,00		1,700	37,40		
	SOMMANO dm					331,50	5,30	1´756,95
	108 Carpenteria metallica e trattamenti (SbCat 8)							
159 / 18 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 0005.Sb020. 0002.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria.							
	LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione.							
	SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. OP Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria.							
	SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).							
	RM Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220							
	SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).							
	LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione.							
	SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura.							
	RP Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25.							
	SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.							
	colonne HEB200- piano secondo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano secondo		3,30		61,300	202,29		
	A R I P O R T A R E					404,58		2´328´466,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					404,58		2´328´466,16
	colonne HEB200- piano secondo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano secondo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano secondo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano secondo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano secondo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano secondo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano secondo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano secondo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano secondo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano secondo		3,30		61,300	202,29		
	piastre chiusura giunti sp15mm - piano secondo *(par.ug.=2*6)* (larg.=0,75*1*0,015*7850)	12		88,313		1´059,76		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano secondo *(H/ peso=0,2*0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano secondo *(H/ peso=0,2*0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano secondo *(H/ peso=0,2*0,02*7850)		3,88		31,400	121,83		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano secondo *(H/ peso=0,2*0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano secondo *(H/ peso=0,2*0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano secondo *(H/ peso=0,2*0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	profili HEB200 controventi - piano secondo		3,16		61,300	193,71		
	profili HEB200 controventi - piano secondo		3,23		61,300	198,00		
	profili HEB200 controventi - piano secondo		3,23		61,300	198,00		
	profili HEB200 controventi - piano secondo		3,16		61,300	193,71		
	profili HEB200 controventi - piano secondo		3,23		61,300	198,00		
	profili HEB200 controventi - piano secondo		3,16		61,300	193,71		
	profili HEB200 controventi - piano secondo		3,23		61,300	198,00		
	profili HEB200 controventi - piano secondo		3,35		61,300	205,36		
	profili HEB200 controventi - piano secondo		3,47		61,300	212,71		
	profili HEB200 controventi - piano secondo		3,39		61,300	207,81		
	profili HEB200 controventi - piano secondo		3,37		61,300	206,58		
	profili HEB200 controventi - piano secondo		3,16		61,300	193,71		
	travi HEB200 controventi - piano secondo		4,00		61,300	245,20		
	travi HEB200 controventi - piano secondo		3,87		61,300	237,23		
	travi HEB200 controventi - piano secondo		4,08		61,300	250,10		
	travi HEB200 controventi - piano secondo		4,00		61,300	245,20		
	travi HEB200 controventi - piano secondo		4,00		61,300	245,20		
	travi HEB200 controventi - piano secondo		4,00		61,300	245,20		
	Parziale 1 kg					8´104,50		
	piastrame e bulloneria 20%		0,20	8104,500		1´620,90		
	Parziale 1 kg					1´620,90		
	SOMMANO 1 kg					9´725,40	4,47	43´472,54
160 / 19 NP-STR-03	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.30.23.a		9725,40			9´725,40		
	SOMMANO kg					9´725,40	1,06	10´308,92
161 / 20 B.39.05.0050 .005	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI · CLASSE C2 Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici zincati vari, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C2, realizzata mediante: · fosfosgrassaggio ai Sali di							
	A R I P O R T A R E							2´382´247,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´382´247,62
	ferro atto a rimuovere contaminanti organici, quali olii e residui da stoccaggio, e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire una migliore durata nel tempo; · lavaggio uno/due stadi con acqua di rete; · asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 120°C; · verniciatura eseguita in una cabina rivestita in materiale dielettrico con 12 pistole elettrostatiche funzionanti in automatico e una pistola per eventuali ritocchi di particolari difficoltosi, applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione poliestere TGIC Free per interni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.; · polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; · raffreddamento del manufatto. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni							
			9725,40			9´725,40		
	SOMMANO kg					9´725,40	1,10	10´697,94
162 / 167 B02.004.050. b	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro da 12 mm a 16 mm							
	barre filettate zincate passanti diametro 16mm chiusura giunti-piano secondo *(par.ug.=6*8)	48		3,000		144,00		
	barre filettate zincate passanti diametro 16mm su controventi - piano secondo	6		8,000	3,000	144,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano secondo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano secondo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano secondo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano secondo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano secondo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano secondo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano secondo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano secondo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano secondo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano secondo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano secondo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano secondo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	SOMMANO dm					486,00	8,83	4´291,38
	7 Piano Terzo (Cat 7) **102 Demolizioni - Rimozioni (SbCat 2)**							
	A R I P O R T A R E							2´397´236,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´397´236,94
163 / 5 VEN26-01.4 0.092.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, costituita da puntelli metallici regolabili (cristi o similari), legname necessario per la ripartizione dei carichi, etc. e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Fino ad un altezza di ml. 3,50 dal piano di appoggio per la superficie effettivamente puntellata FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE							
	puntelli	2	3,00	10,000		60,00		
	SOMMANO m²					60,00	62,02	3´721,20
164 / 41 NP-STR-10	Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore preservando le armature compresi gli intonaci tradizionali e gli eventuali controsoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Solette, travi e rampa scala in conglomerato cementizio armato. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026- articolo: VEN26-01.05.012a							
	demolizione solette		30,59			30,59		
	SOMMANO m²					30,59	183,50	5´613,27
165 / 42 NP-STR-11	Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia preservando le armature , compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato. Voce prezzo desunta da Prezziario Veneto 2026 - articolo:VEN26-01.05.010.c							
	demolizione pilastri		1,49			1,49		
	demolizione travi		5,71			5,71		
	demolizione cordolo facciate		0,32			0,32		
	SOMMANO m³					7,52	689,30	5´183,54
166 / 184 B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici							
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano terzo		18,35			18,35		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano terzo		19,31			19,31		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano terzo		20,13			20,13		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano terzo		14,90			14,90		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano terzo		14,90			14,90		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano							
	A R I P O R T A R E					87,59		2´411´754,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					87,59		2´411´754,95
	terzo		9,08			9,08		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano terzo		18,92			18,92		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano terzo		18,91			18,91		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano terzo		8,25			8,25		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano terzo		20,13			20,13		
	SOMMANO mq					162,88	16,84	2´742,90
167 / 198 VEN26-01.06.005.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE							
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terzo	10	18,35	0,020	2,500	9,18		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terzo	10	19,31	0,020	2,500	9,66		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terzo	10	20,13	0,020	2,500	10,07		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terzo	10	14,90	0,020	2,500	7,45		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terzo	10	14,90	0,020	2,500	7,45		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terzo	10	9,08	0,020	2,500	4,54		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terzo	10	18,92	0,020	2,500	9,46		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terzo	10	18,91	0,020	2,500	9,46		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terzo	10	8,25	0,020	2,500	4,13		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terzo	10	20,13	0,020	2,500	10,07		
	SOMMANO t*km					81,47	0,32	26,07
	103 Trasporti e conferimento in discarica (SbCat 3)							
168 / 192 VEN26-01.06.007.a	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del							
	A R I P O R T A R E							2´414´523,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´414´523,92
	materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione							
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terzo		18,35	0,020	2,500	0,92		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terzo		19,31	0,020	2,500	0,97		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terzo		20,13	0,020	2,500	1,01		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terzo		14,90	0,020	2,500	0,75		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terzo		14,90	0,020	2,500	0,75		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terzo		9,08	0,020	2,500	0,45		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terzo		18,92	0,020	2,500	0,95		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terzo		18,91	0,020	2,500	0,95		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terzo		8,25	0,020	2,500	0,41		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano terzo		20,13	0,020	2,500	1,01		
	SOMMANO t					8,17	21,51	175,74
	104 Shock trasmitter (SbCat 4)							
169 / 95 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 0005.Sb020. 0002.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. OP Profilato di lega ferrosa acciao							
	A R I P O R T A R E							2´414´699,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´414´699,66
	S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). RM Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. RP Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4. piastre shock trasmitter- piano terzo sfrido 5%	8	0,05	1920,000	240,000	1´920,00 96,00		
	SOMMANO 1 kg					2´016,00	4,47	9´011,52
170 / 96 NP-STR-03	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.30.23.a zincatura		2016,00			2´016,00		
	SOMMANO kg					2´016,00	1,06	2´136,96
171 / 97 B.39.05.0050 .005	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI · CLASSE C2 Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici zincati vari, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C2, realizzata mediante: · fosfosgrassaggio ai Sali di ferro atto a rimuovere contaminanti organici, quali olii e residui da stoccaggio, e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire una migliore durata nel tempo; · lavaggio uno/due stadi con acqua di rete; · asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 120°C; · verniciatura eseguita in una cabina rivestita in materiale dielettrico con 12 pistole elettrostatiche funzionanti in automatico e una pistola per eventuali ritocchi di particolari difficoltosi, applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione poliestere TGIC Free per interni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.; · polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; · raffreddamento del manufatto. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni verniciatura		2016,00			2´016,00		
	SOMMANO kg					2´016,00	1,10	2´217,60
172 / 175	DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI							
	A R I P O R T A R E							2´428´065,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´428´065,74
NP-STR-02	ANTISISMICI) PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) Fornitura e posa in opera di dispositivi di vincolo dinamico a doppio effetto - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - costituiti da un sistema pistone/cilindro che realizza due camere riempite con fluido siliconico, collegate mediante un opportuno circuito idraulico. Essi consentono, senza un'apprezzabile reazione, i movimenti lenti derivanti dalle escursioni termiche degli elementi strutturali a cui sono collegati; in presenza invece di movimenti bruschi, derivanti ad esempio da sisma, il sistema diventa pressocche' rigido e capace di trasmettere integralmente la forza orizzontale agli elementi stessi. I dispositivi sono dotati di snodi sferici per assicurare un corretto montaggio e libere rotazioni relative. Le superfici soggette all'aggressione atmosferica sono protette da una mano di fondo di zincante epossidico e da una a finire di vernice epossipoliammidica. Sono escluse dal prezzo: - le prove di accettazione sui dispositivi in conformità alle NTC vigenti e relativa circolare esplicativa, applicabili al progetto secondo legge; - l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura; - la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro. Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità alle NTC vigenti e relativa circolare esplicativa, applicabili al progetto secondo legge. - PER UN CARICO FINO A 500 kN Voce prezzo desunta da prezziario Anas 2026 - articolo: B.07.035.1.a shock trasmitter da 300kN - piano terzo		8,00		300,000	2´400,00		
	SOMMANO kN					2´400,00	27,65	66´360,00
173 / 239 NP-STR-09	MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA Voce prezzo desunta da prezziario Anas 2026 - articolo:B.007.015.b allettamento piastre shock-trasmitter- piano terzo	8			7,484	59,87		
	SOMMANO dm³					59,87	11,18	669,35
174 / 246 B02.004.050.d	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametri superiori a 22 mm inghisaggi diametro 24 piastre shock- trasmitter- piano terzo * (lung.=6+6)	8	12,00		3,500	336,00		
	inghisaggi diametro 24 piastre shock- trasmitter- piano terzo	8	6,00		7,500	360,00		
	SOMMANO dm					696,00	16,92	11´776,32
	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio) (SbCat 6)							
175 / 110 NP-STR-07	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | setti| murature vani scala-ascensori; spessore							
	A R I P O R T A R E							2´506´871,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´506´871,41
	[cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/ XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto per fasce non superiori a 50cm. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. OP Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | setti | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV Getto per fasce da 50cm. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Voce prezzo desunta da prezziario Lombardia 2026 - articolo: LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.j							
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terzo		3,02			3,02		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terzo		1,24			1,24		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terzo		2,84			2,84		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terzo		2,84			2,84		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terzo		1,36			1,36		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terzo		2,24			2,24		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terzo		2,23			2,23		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terzo		3,02			3,02		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terzo		2,90			2,90		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terzo		2,75			2,75		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terzo		2,80			2,80		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terzo		2,86			2,86		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terzo		2,83			2,83		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terzo		2,91			2,91		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terzo		3,51			3,51		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terzo		3,78			3,78		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terzo		2,06			2,06		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terzo		2,62			2,62		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terzo		0,69			0,69		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terzo		1,95			1,95		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terzo		2,83			2,83		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terzo		1,95			1,95		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terzo		2,86			2,86		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terzo		2,86			2,86		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terzo		2,41			2,41		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terzo		2,41			2,41		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terzo		2,84			2,84		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terzo		2,75			2,75		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terzo		1,95			1,95		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terzo		1,95			1,95		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terzo		1,95			1,95		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terzo		2,86			2,86		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano terzo		2,86			2,86		
	calcestruzzo setti sp.30cm piano terzo		7,91			7,91		
	calcestruzzo setti sp.30cm piano terzo		8,56			8,56		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,28			0,28		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,23			0,23		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,30			0,30		
	A R I P O R T A R E					100,21		2´506´871,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,21		2´506´871,41
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,21			0,21		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,23			0,23		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,21			0,21		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,30			0,30		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,28			0,28		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,23			0,23		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,21			0,21		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,30			0,30		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,28			0,28		
	SOMMANO 1 m³					102,46	312,43	32´011,58
176 / 117 NP-STR-01	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Sovrapprezzo ai calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione per aumento della classe di lavorabilità SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Per impiego di inerti con Dmax mm 16. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.08.02.z							
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terzo		3,02			3,02		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terzo		1,24			1,24		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terzo		2,84			2,84		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terzo		2,84			2,84		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terzo		1,36			1,36		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terzo		2,24			2,24		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terzo		2,23			2,23		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terzo		3,02			3,02		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terzo		2,90			2,90		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano terzo		2,75			2,75		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terzo		2,80			2,80		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terzo		2,86			2,86		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terzo		2,83			2,83		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terzo		2,91			2,91		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terzo		3,51			3,51		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terzo		3,78			3,78		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terzo		2,06			2,06		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terzo		2,62			2,62		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terzo		0,69			0,69		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terzo		1,95			1,95		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terzo		2,83			2,83		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terzo		1,95			1,95		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terzo		2,86			2,86		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terzo		2,86			2,86		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terzo		2,41			2,41		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terzo		2,41			2,41		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terzo		2,84			2,84		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terzo		2,75			2,75		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terzo		1,95			1,95		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terzo		1,95			1,95		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terzo		1,95			1,95		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terzo		2,86			2,86		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano terzo		2,86			2,86		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti sp.30cm - piano terzo		7,88			7,88		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti sp.30cm - piano terzo		8,56			8,56		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,28			0,28		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,23			0,23		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,30			0,30		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,21			0,21		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,23			0,23		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,21			0,21		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,30			0,30		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,28			0,28		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,23			0,23		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,21			0,21		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,30			0,30		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,28			0,28		
	SOMMANO m³					102,43	8,87	908,55
	A R I P O R T A R E							2´539´791,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´539´791,54
177 / 124 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 9700.Sb017. 0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. 12 barre passanti di collegamento diametro 20 rinforzo pilastri - piano terzo	12	2,00		2,466	59,18		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,23		200,000	46,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,28		200,000	56,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,30		200,000	60,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,28		200,000	56,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,30		200,000	60,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,21		200,000	42,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,30		200,000	60,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,21		200,000	42,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,23		200,000	46,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,21		200,000	42,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,23		200,000	46,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano terzo		0,28		200,000	56,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano terzo		3,02		150,000	453,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano terzo		1,24		150,000	186,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano terzo		2,84		150,000	426,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano terzo		2,84		150,000	426,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano terzo		1,36		150,000	204,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano terzo		2,24		150,000	336,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano terzo		2,23		150,000	334,50		
	armatura contropareti sp.15cm - piano terzo		3,02		150,000	453,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano terzo		2,90		150,000	435,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano terzo		2,75		150,000	412,50		
	armatura setti sp.20cm - piano terzo		1,95		120,000	234,00		
	armatura setti sp.20cm - piano terzo		0,69		120,000	82,80		
	armatura setti sp.20cm - piano terzo		2,62		120,000	314,40		
	armatura setti sp.20cm - piano terzo		2,06		120,000	247,20		
	armatura setti sp.20cm - piano terzo		2,84		120,000	340,80		
	armatura setti sp.20cm - piano terzo		2,83		120,000	339,60		
	armatura setti sp.20cm - piano terzo		2,91		120,000	349,20		
	armatura setti sp.20cm - piano terzo		2,83		120,000	339,60		
	armatura setti sp.20cm - piano terzo		2,86		120,000	343,20		
	armatura setti sp.20cm - piano terzo		2,80		120,000	336,00		
	armatura setti sp.20cm - piano terzo		3,78		120,000	453,60		
	armatura setti sp.20cm - piano terzo		2,41		120,000	289,20		
	armatura setti sp.20cm - piano terzo		2,86		120,000	343,20		
	armatura setti sp.20cm - piano terzo		2,86		120,000	343,20		
	armatura setti sp.20cm - piano terzo		2,75		120,000	330,00		
	armatura setti sp.20cm - piano terzo		2,86		120,000	343,20		
	armatura setti sp.20cm - piano terzo		2,86		120,000	343,20		
	armatura setti sp.20cm - piano terzo		1,95		120,000	234,00		
	armatura setti sp.20cm - piano terzo		2,41		120,000	289,20		
	armatura setti sp.20cm - piano terzo		3,51		120,000	421,20		
	armatura setti sp.20cm - piano terzo		1,95		120,000	234,00		
	armatura setti sp.20cm - piano terzo		1,95		120,000	234,00		
	armatura setti sp.20cm - piano terzo		1,95		120,000	234,00		
	armatura setti sp.30cm - piano terzo		7,91		120,000	949,20		
	A R I P O R T A R E					12´305,18		2´539´791,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12′305,18		2′539′791,54
	armatura setti sp.30cm - piano terzo		8,56		120,000	1′027,20		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=2,5000/0,4)	6	1,50		4,834	43,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=6,099987/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=6,1000/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=6,0750/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=2,7500/0,4)	7	1,50		4,834	50,76		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,854991/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,7000/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=6,1000/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=5,9500/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=6,1000/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,0000/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,0000/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,0000/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,0000/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=5,71999/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=5,7500/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=5,6500/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=5,7500/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=6,8000/0,4)	17	1,50		4,834	123,27		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=6,8000/0,4)	17	1,50		4,834	123,27		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,1750/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,274966/0,4)	11	1,50		4,834	79,76		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=1,9500/0,4)	5	1,50		4,834	36,26		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,000005/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,659092/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,4750/0,4)	11	1,50		4,834	79,76		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,6600/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,6600/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,6600/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=5,830011/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=5,71999/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=6,0000/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=6,000001/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	A R I P O R T A R E					16′312,57		2′539′791,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16´312,57		2´539´791,54
	SOMMANO 1 kg					16´312,57	1,67	27´241,99
178 / 132 LOM261.LP. EEA.Pa03.A 1015.Sb001. 0015.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/ m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.							
	casseri controparete sp.15cm - piano terzo		6,10		3,300	20,13		
	casseri controparete sp.15cm - piano terzo		2,50		3,300	8,25		
	casseri controparete sp.15cm - piano terzo		6,10		3,300	20,13		
	casseri controparete sp.15cm - piano terzo		6,08		3,300	20,06		
	casseri controparete sp.15cm - piano terzo		2,75		3,300	9,08		
	casseri controparete sp.15cm - piano terzo		4,85		3,070	14,89		
	casseri controparete sp.15cm - piano terzo		4,70		3,170	14,90		
	casseri controparete sp.15cm - piano terzo		6,10		3,300	20,13		
	casseri controparete sp.15cm - piano terzo		5,95		3,300	19,64		
	casseri controparete sp.15cm - piano terzo		6,10		3,300	20,13		
	casseri setti sp.20cm - piano terzo	2	4,00		3,070	24,56		
	casseri setti sp.20cm - piano terzo	2	4,00		3,070	24,56		
	casseri setti sp.20cm - piano terzo	2	4,66		3,070	28,61		
	casseri setti sp.20cm - piano terzo	2	5,72		3,070	35,12		
	casseri setti sp.20cm - piano terzo	2	4,00		3,070	24,56		
	casseri setti sp.20cm - piano terzo	2	4,00		3,070	24,56		
	casseri setti sp.20cm - piano terzo	2	4,66		3,070	28,61		
	casseri setti sp.20cm - piano terzo	2	6,80		2,620	35,63		
	casseri setti sp.20cm - piano terzo	2	5,75		3,300	37,95		
	casseri setti sp.20cm - piano terzo	2	5,65		3,070	34,69		
	casseri setti sp.20cm - piano terzo	2	5,75		3,070	35,31		
	casseri setti sp.20cm - piano terzo	2	4,18		3,070	25,67		
	casseri setti sp.20cm - piano terzo	2	4,27		3,070	26,22		
	casseri setti sp.20cm - piano terzo	2	1,95		3,070	11,97		
	casseri setti sp.20cm - piano terzo	2	4,00		3,070	24,56		
	casseri setti sp.20cm - piano terzo	2	6,00		2,620	31,44		
	casseri setti sp.20cm - piano terzo	2	4,66		3,070	28,61		
	casseri setti sp.20cm - piano terzo	2	4,66		3,070	28,61		
	casseri setti sp.20cm - piano terzo	2	4,48		3,070	27,51		
	casseri setti sp.20cm - piano terzo	2	6,80		2,620	35,63		
	casseri setti sp.20cm - piano terzo	2	5,83		3,070	35,80		
	casseri setti sp.20cm - piano terzo	2	6,00		2,620	31,44		
	casseri setti sp.20cm - piano terzo	2	5,72		3,070	35,12		
	casseri setti sp.30cm - piano terzo	2	10,25		3,300	67,65		
	casseri setti sp.30cm - piano terzo	2	9,79		3,300	64,61		
	SOMMANO 1 m²					976,34	22,26	21´733,33
179 / 139 LOM261.OC .EEA.Mc11. E0000.J0001. 0260.e	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 91 ÷ 110. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. OP Struttura di conglomerato cementizio;							
	A R I P O R T A R E							2´588´766,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´588´766,86
	geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 91 ÷ 110. RM Sistema murario di conglomerato cementizio LV Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. RP Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato.							
	fori per getto setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,4750/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,6600/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,6600/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=6,000001/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,6600/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,659092/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=9,788488/1,5)	7			0,230	1,61		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=10,2500/1,5)	7			0,230	1,61		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,000005/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=6,8000/1,5)	5			0,230	1,15		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=5,7500/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,1750/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,274966/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=1,9500/1,5)	1			0,230	0,23		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=5,830011/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=5,71999/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=6,0000/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=5,6500/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=5,7500/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=6,8000/1,5)	5			0,230	1,15		
	fori per getto setti sp.30cm - piano terzo *(par.ug.=10,2500/1,5)	7			0,230	1,61		
	fori per getto setti sp.30cm - piano terzo *(par.ug.=9,788488/1,5)	7			0,230	1,61		
	SOMMANO 1 m					23,69	70,53	1´670,86
180 / 149 NP-STR-05	FORNITURA E POSA IN OPERA LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO LAVORATE Con densità non minore di 30 kg/mc, di spessore da mm10 a mm 30, aventi la funzione di separare getti nuovi in conglomerato cementizio o epossidico da getti già induriti. Compresi e compensati nel prezzo taglio, eventuali oneri derivanti dalla presenza dei ferri di armatura preesistenti nel vecchio getto demolito. Compresa fornitura e posa in opera. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori. Valutata a metro quadro di superficie. Voce prezzo desunta da prezziario regione Veneto 2026- articolo:VEN26-04.05.28.a							
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano terzo		5,95		3,300	19,64		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano terzo		6,10		3,300	20,13		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano terzo		6,10		3,300	20,13		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano terzo		4,70		3,170	14,90		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano terzo		4,85		3,070	14,89		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano terzo		2,75		3,300	9,08		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano terzo		6,08		3,300	20,06		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano terzo		6,10		3,300	20,13		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano terzo		2,50		3,300	8,25		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano terzo		6,10		3,300	20,13		
	SOMMANO mq					167,34	10,34	1´730,30
	A R I P O R T A R E							2´592´168,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´592´168,02
181 / 156 LOM261.LP. EEA.Pa03.A 1015.Sb001. 0025.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/ quadrata; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.							
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano terzo		0,60		3,070	1,84		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano terzo		0,50		3,070	1,54		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano terzo		0,45		3,070	1,38		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano terzo		0,50		3,070	1,54		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano terzo		0,45		3,070	1,38		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano terzo		0,65		3,070	2,00		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano terzo		0,45		3,070	1,38		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano terzo		0,65		3,070	2,00		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano terzo		0,60		3,070	1,84		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano terzo		0,65		3,070	2,00		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano terzo		0,60		3,070	1,84		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano terzo		0,50		3,070	1,54		
	SOMMANO 1 m²					20,28	24,09	488,55
182 / 163 B02.013.045. a	Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/ rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro fino a 16 mm							
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano terzo	9	20,13		0,300	54,35		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano terzo	9	8,25		0,300	22,28		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano terzo	9	18,91		0,300	51,06		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano terzo	9	18,92		0,300	51,08		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano terzo	9	9,08		0,300	24,52		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano terzo	9	14,90		0,300	40,23		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano terzo	9	14,90		0,300	40,23		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano terzo	9	20,13		0,300	54,35		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano terzo	9	19,31		0,300	52,14		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano terzo	9	18,35		0,300	49,55		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano terzo * (par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano terzo * (par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano terzo * (par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano terzo * (par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano terzo * (par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano terzo * (par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano terzo * (par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	A R I P O R T A R E					460,79		2´592´656,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					460,79		2´592´656,57
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano terzo * (par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano terzo * (par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano terzo * (par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano terzo * (par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi diametro 12mm su pilastri incamiciatura - piano terzo * (par.ug.=2*3,0700/0,6)	10			0,300	3,00		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terzo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terzo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terzo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terzo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terzo *(par.ug.=2,6200/0,4)	7	2,00		0,700	9,80		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terzo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terzo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terzo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terzo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terzo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terzo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terzo *(par.ug.=2,6200/0,4)	7	2,00		0,700	9,80		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terzo *(par.ug.=2,6200/0,4)	7	2,00		0,700	9,80		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terzo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terzo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terzo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terzo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terzo *(par.ug.=3,3000/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terzo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terzo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terzo *(par.ug.=2,6200/0,4)	7	2,00		0,700	9,80		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terzo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terzo *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.30 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terzo *(par.ug.=3,3000/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.30 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano terzo *(par.ug.=3,3000/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	SOMMANO m					750,19	28,25	21´192,87
183 / 226 NP-STR-08	INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per l. Ancoraggio di nuovi getti, compreso l. Esecuzione del foro, il							
	A R I P O R T A R E							2´613´849,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´613´849,44
	bloccaggio dei ganci c/o delle barre com impiego di resina, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 32mm e lunghezza da cm 10 a cm 40 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA. Voce prezzo desunta da Prezziario Regione Veneto 2026 - articolo: VEN26-04.07.40.a							
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano terzo *(par.ug.=6,099987/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano terzo *(par.ug.=2,5000/0,4)	6				6,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano terzo *(par.ug.=6,1000/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano terzo *(par.ug.=6,0750/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano terzo *(par.ug.=2,7500/0,4)	7				7,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano terzo *(par.ug.=4,854991/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano terzo *(par.ug.=4,7000/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano terzo *(par.ug.=6,1000/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano terzo *(par.ug.=5,9500/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano terzo *(par.ug.=6,1000/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,0000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,0000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,6600/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=5,71999/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,0000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,0000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,6600/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=6,8000/0,4)	17				17,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=5,7500/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=5,6500/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=5,7500/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,1750/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,274966/0,4)	11				11,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=1,9500/0,4)	5				5,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,000005/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=6,000001/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,6600/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,659092/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=4,4750/0,4)	11				11,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=6,8000/0,4)	17				17,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	A R I P O R T A R E					367,00		2´613´849,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					367,00		2´613´849,44
	sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=5,830011/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=6,0000/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terzo *(par.ug.=5,71999/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.30cm - piano terzo *(par.ug.=10,2500/0,4)	26				26,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.30cm - piano terzo *(par.ug.=9,788488/0,4)	24				24,00		
	SOMMANO cad					461,00	16,72	7´707,92
184 / 256 VEN26-04.07.040.a--	INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per l. Ancoraggio di nuovi getti, compreso l. Esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci c/o delle barre com impiego di resina, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 26 mm e lunghezza da cm 10 a cm 40 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA							
	barre passanti diametro 20mm su rinforzo pilastri - piano terzo * (lung.=3*12)		36,00			36,00		
	SOMMANO cad					36,00	10,97	394,92
	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio) (SbCat 7)							
185 / 49 NP-STR-06	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: travi | corree | solette | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio classe di consistenza S5 preconfezionato. OP Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego:travi | corree | solette | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤32; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio classe di consistenza S5 RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Voce prezzo desunta da prezziario Lombardia 2026 - articolo: LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.j							
	soletta sp.23cm - piano terzo		1,59			1,59		
	travi 25x23 - piano terzo		0,31			0,31		
	travi 30x23 - piano terzo		0,51			0,51		
	travi 30x23 - piano terzo		0,10			0,10		
	travi 60x23 - piano terzo		0,80			0,80		
	travi 60x23 - piano terzo		0,75			0,75		
	travi 80x23 - piano terzo		0,75			0,75		
	A R I P O R T A R E					4,81		2´621´952,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,81		2´621´952,28
	travi 80x23 - piano terzo		0,75			0,75		
	travi 80x23 - piano terzo		0,75			0,75		
	travi 80x23 - piano terzo		0,75			0,75		
	cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04		0,15	0,230	3,030	0,10		
	SOMMANO 1 m³					7,16	291,15	2´084,63
186 / 56 NP-STR-01	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Sovrapprezzo ai calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione per aumento della classe di lavorabilità SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Per impiego di inerti con Dmax mm 16. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.08.02.z							
	sovrapprezzo cls travi 25x23cm - piano terzo		0,31			0,31		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano terzo		0,51			0,51		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano terzo		0,10			0,10		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano terzo		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano terzo		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano terzo		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano terzo		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 35x23cm - piano terzo		0,83			0,83		
	sovrapprezzo cls travi 35x23cm - piano terzo		0,81			0,81		
	sovrapprezzo cls travi 60x23cm - piano terzo		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 60x23cm - piano terzo		0,80			0,80		
	sovrapprezzo soletta sp.23 - piano terzo		1,59			1,59		
	cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04		0,15	0,230	3,030	0,10		
	SOMMANO m³					8,80	8,87	78,06
187 / 63 LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.							
	armatura soletta sp.23cm - piano terzo		1,59		200,000	318,00		
	armatura travi 25x23 - piano terzo		0,31		175,000	54,25		
	armatura travi 30x23 - piano terzo		0,51		175,000	89,25		
	armatura travi 30x23 - piano terzo		0,10		175,000	17,50		
	armatura travi 60x23 - piano terzo		0,80		175,000	140,00		
	armatura travi 60x23 - piano terzo		0,75		175,000	131,25		
	armatura travi 80x23 - piano terzo		0,75		175,000	131,25		
	armatura travi 80x23 - piano terzo		0,75		175,000	131,25		
	armatura travi 80x23 - piano terzo		0,75		175,000	131,25		
	armatura travi 80x23 - piano terzo		0,75		175,000	131,25		
	armatura cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04		0,10		230,000	23,00		
	SOMMANO 1 kg					1´298,25	1,67	2´168,08
	A R I P O R T A R E							2´626´283,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´626´283,05
188 / 70 LOM261.LP. EEA.Pa03.A 1015.Sb001. 0050.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.							
	casseforme travi 25x23 - piano terzo *(lung.=0,2500++2*0,2300)		0,71	5,400		3,83		
	casseforme travi 30x23 - piano terzo *(lung.=0,3000++2*0,2300)		0,76	8,040		6,11		
	casseforme travi 30x23 - piano terzo *(lung.=0,3000++2*0,2300)		0,76	1,400		1,06		
	casseforme travi 30x23 - piano terzo *(lung.=0,8000++2*0,2300)		1,26	4,100		5,17		
	casseforme travi 30x23 - piano terzo *(lung.=0,8000++2*0,2300)		1,26	4,098		5,16		
	casseforme travi 30x23 - piano terzo *(lung.=0,8000++2*0,2300)		1,26	4,099		5,16		
	casseforme travi 30x23 - piano terzo *(lung.=0,8000++2*0,2300)		1,26	4,100		5,17		
	casseforme travi 60x23 - piano terzo *(lung.=0,6000++2*0,2300)		1,06	5,931		6,29		
	casseforme travi 60x23 - piano terzo *(lung.=0,6000++2*0,2300)		1,06	5,440		5,77		
	casseri soletta sp.23cm - piano terzo		6,89			6,89		
	cassero cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04 *(larg.=0,15+0,23)			0,380	3,030	1,15		
	SOMMANO 1 m²					51,76	22,17	1´147,52
189 / 77 B02.013.045. a	Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/ rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro fino a 16 mm							
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 25x23 piano terzo *(lung.=2+2)	2	4,00	1,000	0,600	4,80		
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 30x23 piano terzo *(lung.=2+2)	2	4,00	2,000	0,600	9,60		
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 60x23 piano terzo *(lung.=2+2)	2	4,00	2,000	0,600	9,60		
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 80x23 piano terzo *(lung.=2+2)	2	4,00	4,000	0,600	19,20		
	inghisaggi diametro 12/passo 20cm su soletta sp.23cm - piano terzo *(par.ug.=6,2/0,2)	31			0,600	18,60		
	inghisaggio diametro 10/passo 20cm - cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04		16,00		0,350	5,60		
	SOMMANO m					67,40	28,25	1´904,05
190 / 218 B02.004.050. a	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra							
	A R I P O R T A R E							2´629´334,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´629´334,62
	fornita e posata: diametro fino a 10 mm inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 25x23 su entrambi i lati - piano terzo *(par.ug.=(5,4000/0,4)+1)	15	2,00		1,700	51,00		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 30x23 su entrambi i lati - piano terzo *(par.ug.=(8,0400/0,4)+1)	21	2,00		1,700	71,40		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 30x23 su un solo lato - piano terzo *(par.ug.=(1,4000/0,4)+1)	5	1,00		1,700	8,50		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 60x23 su un solo lato - piano terzo *(par.ug.=(5,931177/0,4)+1)	16	1,00		1,700	27,20		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 60x23 su un solo lato - piano terzo *(par.ug.=(5,4400/0,4)+1)	15	1,00		1,700	25,50		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano terzo *(par.ug.=(4,0980/0,4)+1)	11	2,00		1,700	37,40		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano terzo *(par.ug.=(4,1000/0,4)+1)	11	2,00		1,700	37,40		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano terzo *(par.ug.=(4,1000/0,4)+1)	11	2,00		1,700	37,40		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano terzo *(par.ug.=(4,098987/0,4)+1)	11	2,00		1,700	37,40		
	SOMMANO dm					333,20	5,30	1´765,96
	108 Carpenteria metallica e trattamenti (SbCat 8)							
191 / 21 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 0005.Sb020. 0002.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. OP Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). RM Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. RP Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.							
	colonne HEB200- piano terzo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano terzo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano terzo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano terzo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano terzo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano terzo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano terzo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano terzo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano terzo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano terzo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano terzo		3,30		61,300	202,29		
	colonne HEB200- piano terzo		3,30		61,300	202,29		
	piastre chiusura giunti sp15mm - piano terzo *(par.ug.=2*6)* (larg.=0,75*1*0,015*7850)	12		88,313		1´059,76		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano terzo *(H/peso=0,2* 0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	A R I P O R T A R E					3´612,84		2´631´100,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´612,84		2´631´100,58
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano terzo *(H/peso=0,2* 0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano terzo *(H/peso=0,2* 0,02*7850)		3,88		31,400	121,83		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano terzo *(H/peso=0,2* 0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano terzo *(H/peso=0,2* 0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano terzo *(H/peso=0,2* 0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	profili HEB200 controventi - piano terzo		3,22		61,300	197,39		
	profili HEB200 controventi - piano terzo		3,20		61,300	196,16		
	profili HEB200 controventi - piano terzo		3,22		61,300	197,39		
	profili HEB200 controventi - piano terzo		3,20		61,300	196,16		
	profili HEB200 controventi - piano terzo		3,22		61,300	197,39		
	profili HEB200 controventi - piano terzo		3,20		61,300	196,16		
	profili HEB200 controventi - piano terzo		3,22		61,300	197,39		
	profili HEB200 controventi - piano terzo		3,35		61,300	205,36		
	profili HEB200 controventi - piano terzo		3,47		61,300	212,71		
	profili HEB200 controventi - piano terzo		3,39		61,300	207,81		
	profili HEB200 controventi - piano terzo		3,37		61,300	206,58		
	profili HEB200 controventi - piano terzo		3,20		61,300	196,16		
	travi HEB200 controventi - piano terzo		4,00		61,300	245,20		
	travi HEB200 controventi - piano terzo		4,00		61,300	245,20		
	travi HEB200 controventi - piano terzo		4,00		61,300	245,20		
	travi HEB200 controventi - piano terzo		3,88		61,300	237,84		
	travi HEB200 controventi - piano terzo		4,00		61,300	245,20		
	travi HEB200 controventi - piano terzo		4,00		61,300	245,20		
	Parziale 1 kg					8´107,57		
	piastrame e bulloneria 20%		0,20	8107,570		1´621,51		
	Parziale 1 kg					1´621,51		
	SOMMANO 1 kg					9´729,08	4,47	43´488,99
192 / 22 NP-STR-03	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.30.23.a		9729,08			9´729,08		
	SOMMANO kg					9´729,08	1,06	10´312,82
193 / 23 B.39.05.0050 .005	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI · CLASSE C2 Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici zincati vari, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C2, realizzata mediante: · fosfosgrassaggio ai Sali di ferro atto a rimuovere contaminanti organici, quali olii e residui da stoccaggio, e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire una migliore durata nel tempo; · lavaggio uno/due stadi con acqua di rete; · asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 120°C; · verniciatura eseguita in una cabina rivestita in materiale dielettrico con 12 pistole elettrostatiche funzionanti in automatico e una pistola per eventuali ritocchi di particolari difficoltosi, applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione poliestere TGIC Free per interni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.; · polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura							
	A R I P O R T A R E							2´684´902,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´684´902,39
	di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; · raffreddamento del manufatto. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni							
			9729,08			9´729,08		
	SOMMANO kg					9´729,08	1,10	10´701,99
194 / 168 B02.004.050. b	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro da 12 mm a 16 mm							
	barre filettate zincate passanti diametro 16mm chiusura giunti-piano terzo *(par.ug.=6*8)	48		3,000		144,00		
	barre filettate zincate passanti diametro 16mm su controventi - piano terzo	6		8,000	3,000	144,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano terzo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano terzo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano terzo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano terzo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano terzo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano terzo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano terzo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano terzo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano terzo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano terzo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano terzo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano terzo *(par.ug.=3,3000/0,3)	11			1,500	16,50		
	SOMMANO dm					486,00	8,83	4´291,38
	8 Piano Quarto (Cat 8)							
	102 Demolizioni - Rimozioni (SbCat 2)							
195 / 6 VEN26-01.4 0.092.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, costituita da puntelli metallici regolabili (cristi o similari), legname necessario per la ripartizione dei carichi, etc. e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Fino ad un altezza di ml. 3,50 dal piano di appoggio per la superficie effettivamente puntellata FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE							
	puntelli	2	3,00	10,000		60,00		
	SOMMANO m²					60,00	62,02	3´721,20
	A R I P O R T A R E							2´703´616,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2´703´616,96
196 / 43 NP-STR-10	Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore preservando le armature compresi gli intonaci tradizionali e gli eventuali controsoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Solette, travi e rampa scala in conglomerato cementizio armato. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026- articolo: VEN26-01.05.012a							
	demolizione solette		30,62			30,62		
	SOMMANO m²					30,62	183,50	5´618,77
197 / 44 NP-STR-11	Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia preservando le armature , compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato. Voce prezzo desunta da Prezziario Veneto 2026 - articolo:VEN26-01.05.010.c							
	demolizione pilastri		1,49			1,49		
	demolizione travi		5,79			5,79		
	demolizione cordolo facciate		0,16			0,16		
	SOMMANO m³					7,44	689,30	5´128,39
198 / 185 B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici							
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano quarto		18,35			18,35		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano quarto		19,31			19,31		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano quarto		20,13			20,13		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano quarto		14,90			14,90		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano quarto		14,90			14,90		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano quarto		9,57			9,57		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano quarto		18,43			18,43		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano quarto		18,91			18,91		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano quarto		8,25			8,25		
	rimozione intonaco per realizzazione controparete sp.15cm - piano quarto		20,13			20,13		
	SOMMANO mq					162,88	16,84	2´742,90
199 / 199	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il							
	A RIPORTARE							2´717´107,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2´717´107,02
VEN26-01.06.005.00	trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE							
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano quarto	10	18,35	0,020	2,500	9,18		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano quarto	10	19,31	0,020	2,500	9,66		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano quarto	10	20,13	0,020	2,500	10,07		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano quarto	10	14,90	0,020	2,500	7,45		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano quarto	10	14,90	0,020	2,500	7,45		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano quarto	10	9,57	0,020	2,500	4,79		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano quarto	10	18,43	0,020	2,500	9,22		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano quarto	10	18,91	0,020	2,500	9,46		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano quarto	10	8,25	0,020	2,500	4,13		
	trasporto in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano quarto	10	20,13	0,020	2,500	10,07		
	SOMMANO t*km					81,48	0,32	26,07
	103 Trasporti e conferimento in discarica (SbCat 3)							
200 / 193 VEN26-01.06.007.a	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni							
	A RIPORTARE							2´717´133,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´717´133,09
	trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione							
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano quarto		18,35	0,020	2,500	0,92		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano quarto		19,31	0,020	2,500	0,97		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano quarto		20,13	0,020	2,500	1,01		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano quarto		14,90	0,020	2,500	0,75		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano quarto		14,90	0,020	2,500	0,75		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano quarto		9,57	0,020	2,500	0,48		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano quarto		18,43	0,020	2,500	0,92		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano quarto		18,91	0,020	2,500	0,95		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano quarto		8,25	0,020	2,500	0,41		
	conferimento in discarica- demolizione intonaco contropareti sp.15cm - piano quarto		20,13	0,020	2,500	1,01		
	SOMMANO t					8,17	21,51	175,74
	104 Shock trasmitter (SbCat 4)							
201 / 98 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 0005.Sb020. 0002.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. OP Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). RM Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. RP Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25.							
	A R I P O R T A R E							2´717´308,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´717´308,83
	SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.							
	piastre shock trasmitter- piano quarto	8			240,000	1´920,00		
	sfrido 5%		0,05	1920,000		96,00		
	SOMMANO 1 kg					2´016,00	4,47	9´011,52
202 / 99 NP-STR-03	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.30.23.a							
	zincatura		2016,00			2´016,00		
	SOMMANO kg					2´016,00	1,06	2´136,96
203 / 100 B.39.05.0050 .005	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI · CLASSE C2 Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici zincati vari, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C2, realizzata mediante: · fosfosgrassaggio ai Sali di ferro atto a rimuovere contaminanti organici, quali olii e residui da stoccaggio, e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire una migliore durata nel tempo; · lavaggio uno/due stadi con acqua di rete; · asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 120°C; · verniciatura eseguita in una cabina rivestita in materiale dielettrico con 12 pistole elettrostatiche funzionanti in automatico e una pistola per eventuali ritocchi di particolari difficoltosi, applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione poliestere TGIC Free per interni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.; · polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; · raffreddamento del manufatto. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni							
	verniciatura		2016,00			2´016,00		
	SOMMANO kg					2´016,00	1,10	2´217,60
204 / 176 NP-STR-02	DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI ANTISISMICI) PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) Fornitura e posa in opera di dispositivi di vincolo dinamico a doppio effetto - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - costituiti da un sistema pistone/cilindro che realizza due camere riempite con fluido siliconico, collegate mediante un opportuno circuito idraulico. Essi consentono, senza un'apprezzabile reazione, i movimenti lenti derivanti dalle escursioni termiche degli elementi strutturali a cui sono collegati; in presenza invece di movimenti bruschi, derivanti ad esempio da sisma, il sistema diventa pressocche' rigido e capace di trasmettere integralmente la forza orizzontale agli elementi stessi.							
	A R I P O R T A R E							2´730´674,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´730´674,91
	I dispositivi sono dotati di snodi sferici per assicurare un corretto montaggio e libere rotazioni relative. Le superfici soggette all'aggressione atmosferica sono protette da una mano di fondo di zincante epossidico e da una a finire di vernice epossipoliammidica. Sono escluse dal prezzo: - le prove di accettazione sui dispositivi in conformità alle NTC vigenti e relativa circolare esplicativa, applicabili al progetto secondo legge; - l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura; - la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro. Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità alle NTC vigenti e relativa circolare esplicativa, applicabili al progetto secondo legge. - PER UN CARICO FINO A 500 kN Voce prezzo desunta da prezziario Anas 2026 - articolo: B.07.035.1.a							
	shock trasmitter da 300kN - piano quarto		8,00		300,000	2´400,00		
	SOMMANO kN					2´400,00	27,65	66´360,00
205 / 240 NP-STR-09	MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA Voce prezzo desunta da prezziario Anas 2026 - articolo:B.007.015.b							
	allettamento piastre shock-trasmitter- piano quarto	8			7,484	59,87		
	SOMMANO dm³					59,87	11,18	669,35
206 / 247 B02.004.050. d	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametri superiori a 22 mm							
	inghisaggi diametro 24 piastre shock- trasmitter- piano quarto * (lung.=6+6)	8	12,00		3,500	336,00		
	inghisaggi diametro 24 piastre shock- trasmitter- piano quarto	8	6,00		7,500	360,00		
	SOMMANO dm					696,00	16,92	11´776,32
	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio) (SbCat 6)							
207 / 111 NP-STR-07	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | setti| murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/ XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto per fasce non superiori a 50cm. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. OP Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | setti | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato.							
	A R I P O R T A R E							2´809´480,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2´809´480,58
	RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato							
	SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20							
	LV Getto per fasce da 50cm. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro.							
	RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.							
	SPECIFICHE TECNICHE: già installata.							
	RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.							
	Voce prezzo desunta da prezziario Lombardia 2026 - articolo: LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.j							
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano quarto		3,02			3,02		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano quarto		1,24			1,24		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano quarto		2,84			2,84		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano quarto		2,76			2,76		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano quarto		1,44			1,44		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano quarto		2,24			2,24		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano quarto		2,23			2,23		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano quarto		3,02			3,02		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano quarto		2,90			2,90		
	calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano quarto		2,75			2,75		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quarto		2,80			2,80		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quarto		2,86			2,86		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quarto		3,50			3,50		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quarto		2,91			2,91		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quarto		3,51			3,51		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quarto		3,78			3,78		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quarto		2,06			2,06		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quarto		2,62			2,62		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quarto		0,69			0,69		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quarto		1,95			1,95		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quarto		3,50			3,50		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quarto		1,95			1,95		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quarto		2,86			2,86		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quarto		2,86			2,86		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quarto		3,01			3,01		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quarto		3,01			3,01		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quarto		2,84			2,84		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quarto		2,75			2,75		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quarto		1,95			1,95		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quarto		1,95			1,95		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quarto		1,95			1,95		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quarto		2,86			2,86		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quarto		2,86			2,86		
	calcestruzzo setti sp.30cm piano quarto		7,91			7,91		
	calcestruzzo setti sp.30cm piano quarto		8,56			8,56		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,28			0,28		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,23			0,23		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,30			0,30		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,21			0,21		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,23			0,23		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,21			0,21		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,30			0,30		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,28			0,28		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,23			0,23		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,21			0,21		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,30			0,30		
	incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,28			0,28		
	SOMMANO 1 m³					105,00	312,43	32´805,15
208 / 118	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Sovrapprezzo ai							
	A RIPORTARE							2´842´285,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´842´285,73
NP-STR-01	calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione per aumento della classe di lavorabilità SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Per impiego di inerti con Dmax mm 16. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.08.02.z							
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano quarto		3,02			3,02		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano quarto		1,24			1,24		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano quarto		2,84			2,84		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano quarto		2,76			2,76		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano quarto		1,44			1,44		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano quarto		2,24			2,24		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano quarto		2,23			2,23		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano quarto		3,02			3,02		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano quarto		2,90			2,90		
	sovrapprezzo calcestruzzo contropareti sp.15cm - piano quarto		2,75			2,75		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quarto		2,80			2,80		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quarto		2,86			2,86		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quarto		3,50			3,50		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quarto		2,91			2,91		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quarto		3,51			3,51		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quarto		3,78			3,78		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quarto		2,06			2,06		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quarto		2,62			2,62		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quarto		0,69			0,69		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quarto		1,95			1,95		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quarto		3,50			3,50		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quarto		1,95			1,95		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quarto		2,86			2,86		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quarto		2,86			2,86		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quarto		3,01			3,01		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quarto		3,01			3,01		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quarto		2,84			2,84		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quarto		2,75			2,75		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quarto		1,95			1,95		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quarto		1,95			1,95		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quarto		1,95			1,95		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quarto		2,86			2,86		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quarto		2,86			2,86		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti sp.30cm - piano quarto		7,91			7,91		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti sp.30cm - piano quarto		8,56			8,56		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,28			0,28		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,23			0,23		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,30			0,30		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,21			0,21		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,23			0,23		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,21			0,21		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,30			0,30		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,28			0,28		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,23			0,23		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,21			0,21		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,30			0,30		
	sovrapprezzo cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,28			0,28		
	SOMMANO m³					105,00	8,87	931,35
209 / 125 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 9700.Sb017. 0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione:							
	A R I P O R T A R E							2´843´217,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´843´217,08
	strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. 12 barre passanti di collegamento diametro 20 rinforzo pilastri - piano quarto	12	2,00		2,466	59,18		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,23		200,000	46,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,28		200,000	56,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,30		200,000	60,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,28		200,000	56,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,30		200,000	60,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,21		200,000	42,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,30		200,000	60,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,21		200,000	42,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,23		200,000	46,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,21		200,000	42,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,23		200,000	46,00		
	armatura cls incamiciatura pilastri sp.15cm - piano quarto		0,28		200,000	56,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano quarto		3,02		150,000	453,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano quarto		1,24		150,000	186,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano quarto		2,84		150,000	426,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano quarto		2,76		150,000	414,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano quarto		1,44		150,000	216,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano quarto		2,24		150,000	336,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano quarto		2,23		150,000	334,50		
	armatura contropareti sp.15cm - piano quarto		3,02		150,000	453,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano quarto		2,90		150,000	435,00		
	armatura contropareti sp.15cm - piano quarto		2,75		150,000	412,50		
	armatura setti sp.20cm - piano quarto		1,95		120,000	234,00		
	armatura setti sp.20cm - piano quarto		0,69		120,000	82,80		
	armatura setti sp.20cm - piano quarto		2,62		120,000	314,40		
	armatura setti sp.20cm - piano quarto		2,06		120,000	247,20		
	armatura setti sp.20cm - piano quarto		2,84		120,000	340,80		
	armatura setti sp.20cm - piano quarto		3,50		120,000	420,00		
	armatura setti sp.20cm - piano quarto		2,91		120,000	349,20		
	armatura setti sp.20cm - piano quarto		3,50		120,000	420,00		
	armatura setti sp.20cm - piano quarto		2,86		120,000	343,20		
	armatura setti sp.20cm - piano quarto		2,80		120,000	336,00		
	armatura setti sp.20cm - piano quarto		3,78		120,000	453,60		
	armatura setti sp.20cm - piano quarto		3,01		120,000	361,20		
	armatura setti sp.20cm - piano quarto		2,86		120,000	343,20		
	armatura setti sp.20cm - piano quarto		2,86		120,000	343,20		
	armatura setti sp.20cm - piano quarto		2,75		120,000	330,00		
	armatura setti sp.20cm - piano quarto		2,86		120,000	343,20		
	armatura setti sp.20cm - piano quarto		2,86		120,000	343,20		
	armatura setti sp.20cm - piano quarto		1,95		120,000	234,00		
	armatura setti sp.20cm - piano quarto		3,01		120,000	361,20		
	armatura setti sp.20cm - piano quarto		3,51		120,000	421,20		
	armatura setti sp.20cm - piano quarto		1,95		120,000	234,00		
	armatura setti sp.20cm - piano quarto		1,95		120,000	234,00		
	armatura setti sp.20cm - piano quarto		1,95		120,000	234,00		
	armatura setti sp.30cm - piano quarto		7,91		120,000	949,20		
	armatura setti sp.30cm - piano quarto		8,56		120,000	1´027,20		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=2,5000/0,4)	6	1,50		4,834	43,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=6,099987/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=6,1000/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=5,9250/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=2,9000/0,4)	7	1,50		4,834	50,76		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm controparetii sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,854991/0,4) barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm	12	1,50		4,834	87,01		
	A R I P O R T A R E					14´144,77		2´843´217,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14´144,77		2´843´217,08
	controparetii sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,7000/0,4) barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm	12	1,50		4,834	87,01		
	controparetii sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=6,1000/0,4) barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm	15	1,50		4,834	108,77		
	controparetii sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=5,9500/0,4) barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm	15	1,50		4,834	108,77		
	controparetii sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=6,1000/0,4) barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti	15	1,50		4,834	108,77		
	sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,0000/0,4) barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti	10	1,50		4,834	72,51		
	sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,0000/0,4) barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti	10	1,50		4,834	72,51		
	sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,0000/0,4) barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti	10	1,50		4,834	72,51		
	sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=5,71999/0,4) barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti	14	1,50		4,834	101,51		
	sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=5,7500/0,4) barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti	14	1,50		4,834	101,51		
	sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=5,6500/0,4) barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti	14	1,50		4,834	101,51		
	sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=5,7500/0,4) barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti	14	1,50		4,834	101,51		
	sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=6,8000/0,4) barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti	17	1,50		4,834	123,27		
	sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=6,8000/0,4) barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti	17	1,50		4,834	123,27		
	sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,1750/0,4) barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti	10	1,50		4,834	72,51		
	sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,274966/0,4) barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti	11	1,50		4,834	79,76		
	sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=1,9500/0,4) barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti	5	1,50		4,834	36,26		
	sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,0000/0,4) barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti	10	1,50		4,834	72,51		
	sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,6600/0,4) barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti	12	1,50		4,834	87,01		
	sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,4750/0,4) barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti	11	1,50		4,834	79,76		
	sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,6600/0,4) barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti	12	1,50		4,834	87,01		
	sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,6600/0,4) barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti	12	1,50		4,834	87,01		
	sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,6600/0,4) barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti	12	1,50		4,834	87,01		
	sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=5,830011/0,4) barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti	15	1,50		4,834	108,77		
	sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=5,71999/0,4) barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti	14	1,50		4,834	101,51		
	sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=5,999997/0,4) barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti	15	1,50		4,834	108,77		
	sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=6,0000/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	SOMMANO 1 kg					16´617,37	1,67	27´751,01
210 / 133 LOM261.LP. EEA.Pa03.A 1015.Sb001. 0015.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/							
	A R I P O R T A R E							2´870´968,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´870´968,09
	m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.							
	casseri controparete sp.15cm - piano quarto		6,10		3,300	20,13		
	casseri controparete sp.15cm - piano quarto		2,50		3,300	8,25		
	casseri controparete sp.15cm - piano quarto		6,10		3,300	20,13		
	casseri controparete sp.15cm - piano quarto		5,93		3,300	19,57		
	casseri controparete sp.15cm - piano quarto		2,90		3,300	9,57		
	casseri controparete sp.15cm - piano quarto		4,85		3,070	14,89		
	casseri controparete sp.15cm - piano quarto		4,70		3,170	14,90		
	casseri controparete sp.15cm - piano quarto		6,10		3,300	20,13		
	casseri controparete sp.15cm - piano quarto		5,95		3,300	19,64		
	casseri controparete sp.15cm - piano quarto		6,10		3,300	20,13		
	casseri setti sp.20cm - piano quarto	2	4,00		3,070	24,56		
	casseri setti sp.20cm - piano quarto	2	4,00		3,070	24,56		
	casseri setti sp.20cm - piano quarto	2	4,66		3,070	28,61		
	casseri setti sp.20cm - piano quarto	2	5,72		3,070	35,12		
	casseri setti sp.20cm - piano quarto	2	4,00		3,070	24,56		
	casseri setti sp.20cm - piano quarto	2	4,00		3,070	24,56		
	casseri setti sp.20cm - piano quarto	2	4,66		3,070	28,61		
	casseri setti sp.20cm - piano quarto	2	6,80		3,070	41,75		
	casseri setti sp.20cm - piano quarto	2	5,75		3,300	37,95		
	casseri setti sp.20cm - piano quarto	2	5,65		3,070	34,69		
	casseri setti sp.20cm - piano quarto	2	5,75		3,070	35,31		
	casseri setti sp.20cm - piano quarto	2	4,18		3,070	25,67		
	casseri setti sp.20cm - piano quarto	2	4,27		3,070	26,22		
	casseri setti sp.20cm - piano quarto	2	1,95		3,070	11,97		
	casseri setti sp.20cm - piano quarto	2	4,00		3,070	24,56		
	casseri setti sp.20cm - piano quarto	2	6,00		3,070	36,84		
	casseri setti sp.20cm - piano quarto	2	4,66		3,070	28,61		
	casseri setti sp.20cm - piano quarto	2	4,66		3,070	28,61		
	casseri setti sp.20cm - piano quarto	2	4,48		3,070	27,51		
	casseri setti sp.20cm - piano quarto	2	6,80		3,070	41,75		
	casseri setti sp.20cm - piano quarto	2	5,83		3,070	35,80		
	casseri setti sp.20cm - piano quarto	2	6,00		3,070	36,84		
	casseri setti sp.20cm - piano quarto	2	5,72		3,070	35,12		
	casseri setti sp.30cm - piano quarto	2	10,25		3,300	67,65		
	casseri setti sp.30cm - piano quarto	2	9,79		3,300	64,61		
	SOMMANO 1 m²					999,38	22,26	22´246,20
211 / 140 LOM261.OC .EEA.Mc11. E0000.J0001. 0260.e	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 91 ÷ 110. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. OP Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 91 ÷ 110. RM Sistema murario di conglomerato cementizio LV Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. RP Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato.							
	fori per getto setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,4750/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,6600/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,6600/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=6,0000/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,6600/1,5)	3			0,230	0,69		
	A R I P O R T A R E					3,68		2´893´214,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,68		2´893´214,29
	fori per getto setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,6600/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=9,788488/1,5)	7			0,230	1,61		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=10,2500/1,5)	7			0,230	1,61		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=6,8000/1,5)	5			0,230	1,15		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=5,7500/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,1750/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,274966/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=1,9500/1,5)	1			0,230	0,23		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=5,830011/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=5,71999/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=5,999997/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=5,6500/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=5,7500/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=6,8000/1,5)	5			0,230	1,15		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=3,128814/1,5)	2			0,230	0,46		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=4,6600/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=4,249966/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=5,71999/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=5,830011/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=4,4750/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=9,788488/1,5)	7			0,230	1,61		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=3,3000/1,5)	2			0,230	0,46		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=5,7500/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=5,6500/1,5)	4			0,230	0,92		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=10,2500/1,5)	7			0,230	1,61		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=4,0000/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=4,6600/1,5)	3			0,230	0,69		
	fori per getto setti sp.30cm - piano quarto *(par.ug.=10,2500/1,5)	7			0,230	1,61		
	fori per getto setti sp.30cm - piano quarto *(par.ug.=9,788488/1,5)	7			0,230	1,61		
	SOMMANO 1 m					34,96	70,53	2´465,73
212 / 150 NP-STR-05	FORNITURA E POSA IN OPERA LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO LAVORATE Con densità non minore di 30 kg/mc, di spessore da mm10 a mm 30, aventi la funzione di separare getti nuovi in conglomerato cementizio o epossidico da getti già induriti. Compresi e compensati nel prezzo taglio, eventuali oneri derivanti dalla presenza dei ferri di armatura preesistenti nel vecchio getto demolito. Compresa fornitura e posa in opera. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori. Valutata a metro quadro di superficie. Voce prezzo desunta da prezziario regione Veneto 2026- articolo:VEN26-04.05.28.a							
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano quarto		5,95		3,300	19,64		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano quarto		6,10		3,300	20,13		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano quarto		6,10		3,300	20,13		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano quarto		4,70		3,170	14,90		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano quarto		4,85		3,070	14,89		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano quarto		2,90		3,300	9,57		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano quarto		5,93		3,300	19,57		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano quarto		6,10		3,300	20,13		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano quarto		2,50		3,300	8,25		
	casseri a perdere contropareti sp.15cm piano quarto		6,10		3,300	20,13		
	SOMMANO mq					167,34	10,34	1´730,30
213 / 157	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega							
	A R I P O R T A R E							2´897´410,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2´897´410,32
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0025.-	ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.							
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano quarto		0,60		3,070	1,84		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano quarto		0,50		3,070	1,54		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano quarto		0,45		3,070	1,38		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano quarto		0,50		3,070	1,54		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano quarto		0,45		3,070	1,38		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano quarto		0,65		3,070	2,00		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano quarto		0,45		3,070	1,38		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano quarto		0,65		3,070	2,00		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano quarto		0,60		3,070	1,84		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano quarto		0,65		3,070	2,00		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano quarto		0,60		3,070	1,84		
	casseri pilastri incamiciatura sp.15cm - piano quarto		0,50		3,070	1,54		
	SOMMANO 1 m²					20,28	24,09	488,55
214 / 178 B02.013.045.a	Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro fino a 16 mm							
	12 inghisaggi al solaio rinzorzo pilastri - piano quarto	12	3,00		0,700	25,20		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano quarto	9	20,13		0,300	54,35		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano quarto	9	19,31		0,300	52,14		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano quarto	9	14,90		0,300	40,23		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano quarto	9	14,90		0,300	40,23		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano quarto	9	18,35		0,300	49,55		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano quarto	9	9,57		0,300	25,84		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano quarto	9	18,43		0,300	49,76		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano quarto	9	18,91		0,300	51,06		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano quarto	9	20,13		0,300	54,35		
	9 inghisaggi diametro 16 su controparete sp.15cm - piano quarto	9	8,25		0,300	22,28		
	inghisaggi al solaio contropareti sp.15 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano quarto *(par.ug.=2,5000/0,20)	13	2,00		0,800	20,80		
	inghisaggi al solaio contropareti sp.15 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano quarto *(par.ug.=6,099987/0,20)	30	2,00		0,800	48,00		
	inghisaggi al solaio contropareti sp.15 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano quarto *(par.ug.=6,1000/0,20)	31	2,00		0,800	49,60		
	inghisaggi al solaio contropareti sp.15 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano quarto *(par.ug.=5,9250/0,20)	30	2,00		0,800	48,00		
	inghisaggi al solaio contropareti sp.15 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano quarto *(par.ug.=2,9000/0,20)	15	2,00		0,800	24,00		
	inghisaggi al solaio contropareti sp.15 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano quarto *(par.ug.=4,854991/0,20)	24	2,00		0,800	38,40		
	inghisaggi al solaio contropareti sp.15 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano quarto *(par.ug.=4,7000/0,20)	24	2,00		0,800	38,40		
	A RIPORTARE					732,19		2´897´898,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					732,19		2´897´898,87
	inghisaggi al solaio contropareti sp.15 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano quarto *(par.ug.=6,1000/0,20)	31	2,00		0,800	49,60		
	inghisaggi al solaio contropareti sp.15 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano quarto *(par.ug.=5,9500/0,20)	30	2,00		0,800	48,00		
	inghisaggi al solaio contropareti sp.15 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano quarto *(par.ug.=6,1000/0,20)	31	2,00		0,800	49,60		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quarto *(par.ug.=3,3000/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.30 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quarto *(par.ug.=3,3000/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	inghisaggi laterali setti sp.30 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quarto *(par.ug.=3,3000/0,4)	8	2,00		0,700	11,20		
	SOMMANO m					1´159,39	28,25	32´752,77
215 / 227 NP-STR-08	INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per l. Ancoraggio di nuovi getti, compreso l. Esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci c/o delle barre com impiego di resina, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 32mm e lunghezza da cm 10							
	A R I P O R T A R E							2´930´651,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´930´651,64
	a cm 40 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA. Voce prezzo desunta da Prezziario Regione Veneto 2026 - articolo: VEN26-04.07.40.a							
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano quarto *(par.ug.=6,099987/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano quarto *(par.ug.=2,5000/0,4)	6				6,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano quarto *(par.ug.=6,1000/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano quarto *(par.ug.=5,9250/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano quarto *(par.ug.=2,9000/0,4)	7				7,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano quarto *(par.ug.=4,854991/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano quarto *(par.ug.=4,7000/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano quarto *(par.ug.=6,1000/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano quarto *(par.ug.=5,9500/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm contropareti sp.15cm - piano quarto *(par.ug.=6,1000/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,0000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,0000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,6600/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=5,71999/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,0000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,0000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,6600/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=6,8000/0,4)	17				17,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=5,7500/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=5,6500/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=5,7500/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,1750/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,274966/0,4)	11				11,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=1,9500/0,4)	5				5,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,0000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=6,0000/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,6600/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,6600/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=4,4750/0,4)	11				11,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=6,8000/0,4)	17				17,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=5,830011/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=5,999997/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	A R I P O R T A R E					397,00		2´930´651,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					397,00		2´930´651,64
	sp.20cm - piano quarto *(par.ug.=5,71999/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.30cm - piano quarto *(par.ug.=10,2500/0,4)	26				26,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.30cm - piano quarto *(par.ug.=9,788488/0,4)	24				24,00		
	SOMMANO cad					461,00	16,72	7´707,92
216 / 257 VEN26-04.07.040.a--	INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per l. Ancoraggio di nuovi getti, compreso l. Esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci c/o delle barre com impiego di resina, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 26 mm e lunghezza da cm 10 a cm 40 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA							
	barre passanti diametro 20mm su rinforzo pilastri - piano quarto * (lung.=3*12)		36,00			36,00		
	SOMMANO cad					36,00	10,97	394,92
	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio) (SbCat 7)							
217 / 50 NP-STR-06	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: travi | corree | solette | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio classe di consistenza S5 preconfezionato. OP Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego:travi | corree | solette | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤32; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio classe di consistenza S5 RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Voce prezzo desunta da prezziario Lombardia 2026 - articolo: LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.j							
	soletta sp.23cm - piano quarto		1,59			1,59		
	travi 25x23 - piano quarto		0,31			0,31		
	travi 30x23 - piano quarto		0,51			0,51		
	travi 30x23 - piano quarto		0,10			0,10		
	travi 60x23 - piano quarto		0,77			0,77		
	travi 60x23 - piano quarto		0,75			0,75		
	travi 80x23 - piano quarto		0,75			0,75		
	travi 80x23 - piano quarto		0,75			0,75		
	travi 80x23 - piano quarto		0,75			0,75		
	travi 80x23 - piano quarto		0,75			0,75		
	A R I P O R T A R E					7,03		2´938´754,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,03		2´938´754,48
	cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04		0,15	0,230	3,030	0,10		
	SOMMANO 1 m³					7,13	291,15	2´075,90
218 / 57 NP-STR-01	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Sovrapprezzo ai calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione per aumento della classe di lavorabilità SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Per impiego di inerti con Dmax mm 16. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.08.02.z							
	sovrapprezzo cls travi 25x23cm - piano quarto		0,31			0,31		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano quarto		0,51			0,51		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano quarto		0,10			0,10		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano quarto		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano quarto		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano quarto		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano quarto		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 35x23cm - piano quarto		0,83			0,83		
	sovrapprezzo cls travi 35x23cm - piano quarto		0,81			0,81		
	sovrapprezzo cls travi 60x23cm - piano quarto		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 60x23cm - piano quarto		0,77			0,77		
	sovrapprezzo soletta sp.23 - piano quarto		1,59			1,59		
	cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04		0,15	0,230	3,030	0,10		
	SOMMANO m³					8,77	8,87	77,79
219 / 64 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 9700.Sb017. 0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.							
	armatura soletta sp.23cm - piano quarto		1,59		200,000	318,00		
	armatura travi 25x23 - piano quarto		0,31		175,000	54,25		
	armatura travi 30x23 - piano quarto		0,51		175,000	89,25		
	armatura travi 30x23 - piano quarto		0,10		175,000	17,50		
	armatura travi 60x23 - piano quarto		0,77		175,000	134,75		
	armatura travi 60x23 - piano quarto		0,75		175,000	131,25		
	armatura travi 80x23 - piano quarto		0,75		175,000	131,25		
	armatura travi 80x23 - piano quarto		0,75		175,000	131,25		
	armatura travi 80x23 - piano quarto		0,75		175,000	131,25		
	armatura travi 80x23 - piano quarto		0,75		175,000	131,25		
	armatura cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04		0,10		230,000	23,00		
	SOMMANO 1 kg					1´293,00	1,67	2´159,31
220 / 71 LOM261.LP. EEA.Pa03.A 1015.Sb001.	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione,							
	A R I P O R T A R E							2´943´067,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´943´067,48
0050.-	controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.							
	casseforme travi 25x23 - piano quarto *(lung.=0,2500++2* 0,2300)		0,71	5,400		3,83		
	casseforme travi 30x23 - piano quarto *(lung.=0,8000++2* 0,2300)		1,26	4,600		5,80		
	casseforme travi 30x23 - piano quarto *(lung.=0,3000++2* 0,2300)		0,76	8,040		6,11		
	casseforme travi 30x23 - piano quarto *(lung.=0,3000++2* 0,2300)		0,76	1,300		0,99		
	casseforme travi 30x23 - piano quarto *(lung.=0,8000++2* 0,2300)		1,26	4,599		5,79		
	casseforme travi 30x23 - piano quarto *(lung.=0,8000++2* 0,2300)		1,26	4,602		5,80		
	casseforme travi 30x23 - piano quarto *(lung.=0,8000++2* 0,2300)		1,26	4,600		5,80		
	casseforme travi 30x23 - piano quarto *(lung.=0,8000++2* 0,2300)		1,26	4,600		5,80		
	casseforme travi 60x23 - piano quarto *(lung.=0,6000++2* 0,2300)		1,06	5,600		5,94		
	casseforme travi 60x23 - piano quarto *(lung.=0,6000++2* 0,2300)		1,06	5,440		5,77		
	casseri soletta sp.23cm - piano quarto		6,89			6,89		
	cassero cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04 *(larg.=0,15+0,23)			0,380	3,030	1,15		
	SOMMANO 1 m²					59,67	22,17	1´322,88
221 / 78 B02.013.045. a	Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/ rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro fino a 16 mm							
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 25x23 piano quarto *(lung.=2+2)	2	4,00	1,000	0,600	4,80		
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 30x23 piano quarto *(lung.=2+2)	2	4,00	2,000	0,600	9,60		
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 60x23 piano quarto *(lung.=2+2)	2	4,00	2,000	0,600	9,60		
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 80x23 piano quarto *(lung.=2+2)	2	4,00	4,000	0,600	19,20		
	inghisaggi diametro 12/passo 20cm su soletta sp.23cm - piano quarto *(par.ug.=6,2/0,2)	31			0,600	18,60		
	inghisaggio diametro 10/passo 20cm - cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04		16,00		0,350	5,60		
	A R I P O R T A R E					67,40		2´944´390,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					67,40		2´944´390,36
	SOMMANO m					67,40	28,25	1´904,05
222 / 219 B02.004.050. a	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro fino a 10 mm							
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 25x23 su entrambi i lati - piano quarto *(par.ug.=(5,4000/0,4)+1)	15	2,00		1,700	51,00		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 30x23 su entrambi i lati - piano quarto *(par.ug.=(8,0400/0,4)+1)	21	1,00		1,700	35,70		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 30x23 suun solo lato - piano quarto *(par.ug.=(1,4500/0,4)+1)	5	1,00		1,700	8,50		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 60x23 su un solo lato - piano quarto *(par.ug.=(5,6000/0,4)+1)	15	1,00		1,700	25,50		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 60x23 su un solo lato - piano quarto *(par.ug.=(5,4400/0,4)+1)	15	1,00		1,700	25,50		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano quarto *(par.ug.=(4,0980/0,4)+1)	11	2,00		1,700	37,40		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano quarto *(par.ug.=(4,1000/0,4)+1)	11	2,00		1,700	37,40		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano quarto *(par.ug.=(4,1000/0,4)+1)	11	2,00		1,700	37,40		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano quarto *(par.ug.=(4,1000/0,4)+1)	11	2,00		1,700	37,40		
	SOMMANO dm					295,80	5,30	1´567,74
	108 Carpenteria metallica e trattamenti (SbCat 8)							
223 / 24 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 0005.Sb020. 0002.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria.							
	LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione.							
	SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. OP Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria.							
	SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).							
	RM Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220							
	SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).							
	LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione.							
	SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura.							
	RP Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25.							
	SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.							
	colonne HEB200- piano quarto		3,07		61,300	188,19		
	colonne HEB200- piano quarto		3,07		61,300	188,19		
	colonne HEB200- piano quarto		3,07		61,300	188,19		
	colonne HEB200- piano quarto		3,07		61,300	188,19		
	colonne HEB200- piano quarto		3,07		61,300	188,19		
	colonne HEB200- piano quarto		3,07		61,300	188,19		
	colonne HEB200- piano quarto		3,07		61,300	188,19		
	colonne HEB200- piano quarto		3,07		61,300	188,19		
	A R I P O R T A R E					1´693,71		2´947´862,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´693,71		2´947´862,15
	colonne HEB200- piano quarto		3,07		61,300	188,19		
	colonne HEB200- piano quarto		3,07		61,300	188,19		
	colonne HEB200- piano quarto		3,07		61,300	188,19		
	piastre chiusura giunti sp15mm - piano quarto *(par.ug.=2*6)* (larg.=0,75*1*0,015*7850)	12		88,313		1´059,76		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano quarto *(H/ peso=0,2*0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano quarto *(H/ peso=0,2*0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano quarto *(H/ peso=0,2*0,02*7850)		3,88		31,400	121,83		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano quarto *(H/ peso=0,2*0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano quarto *(H/ peso=0,2*0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano quarto *(H/ peso=0,2*0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	profili HEB200 controventi - piano quarto		3,20		61,300	196,16		
	profili HEB200 controventi - piano quarto		3,20		61,300	196,16		
	profili HEB200 controventi - piano quarto		3,20		61,300	196,16		
	profili HEB200 controventi - piano quarto		3,20		61,300	196,16		
	profili HEB200 controventi - piano quarto		3,20		61,300	196,16		
	profili HEB200 controventi - piano quarto		3,20		61,300	196,16		
	profili HEB200 controventi - piano quarto		3,20		61,300	196,16		
	profili HEB200 controventi - piano quarto		3,43		61,300	210,26		
	profili HEB200 controventi - piano quarto		3,39		61,300	207,81		
	profili HEB200 controventi - piano quarto		3,20		61,300	196,16		
	profili HEB200 controventi - piano quarto		3,39		61,300	207,81		
	profili HEB200 controventi - piano quarto		3,37		61,300	206,58		
	travi HEB200 controventi - piano quarto		4,00		61,300	245,20		
	travi HEB200 controventi - piano quarto		4,00		61,300	245,20		
	travi HEB200 controventi - piano quarto		4,00		61,300	245,20		
	travi HEB200 controventi - piano quarto		3,88		61,300	237,84		
	travi HEB200 controventi - piano quarto		4,00		61,300	245,20		
	travi HEB200 controventi - piano quarto		4,00		61,300	245,20		
	Parziale 1 kg					7´933,45		
	piastrame e bulloneria 20%		0,20	7933,450		1´586,69		
	Parziale 1 kg					1´586,69		
	SOMMANO 1 kg					9´520,14	4,47	42´555,03
224 / 25 NP-STR-03	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.30.23.a							
			9520,14			9´520,14		
	SOMMANO kg					9´520,14	1,06	10´091,35
225 / 26 B.39.05.0050 .005	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI · CLASSE C2 Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici zincati vari, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C2, realizzata mediante: · fosfosgrassaggio ai Sali di ferro atto a rimuovere contaminanti organici, quali olii e residui da stoccaggio, e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire una migliore durata nel tempo; · lavaggio uno/due stadi con acqua di rete; · asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 120°C; · verniciatura							
	A R I P O R T A R E							3´000´508,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3´000´508,53
	eseguita in una cabina rivestita in materiale dielettrico con 12 pistole elettrostatiche funzionanti in automatico e una pistola per eventuali ritocchi di particolari difficoltosi, applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione poliestere TGIC Free per interni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.; · polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; · raffreddamento del manufatto. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni		9520,14			9´520,14		
	SOMMANO kg					9´520,14	1,10	10´472,15
226 / 169 B02.004.050. b	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro da 12 mm a 16 mm							
	barre filettate zincate passanti diametro 16mm chiusura giunti-piano quarto *(par.ug.=6*8)	48		3,000		144,00		
	barre filettate zincate passanti diametro 16mm su controventi - piano quarto	6		8,000	3,000	144,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,3)	10			1,500	15,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,3)	10			1,500	15,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,3)	10			1,500	15,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,3)	10			1,500	15,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,3)	10			1,500	15,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,3)	10			1,500	15,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,3)	10			1,500	15,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,3)	10			1,500	15,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,3)	10			1,500	15,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,3)	10			1,500	15,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,3)	10			1,500	15,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano quarto *(par.ug.=3,0700/0,3)	10			1,500	15,00		
	SOMMANO dm					468,00	8,83	4´132,44
	9 Piano Quinto (Cat 9) **102 Demolizioni - Rimozioni (SbCat 2)**							
227 / 7 VEN26-01.4 0.092.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, costituita da puntelli metallici regolabili (cristi o similari), legname necessario per la ripartizione dei carichi, etc. e quanto altro occorre per dare							
	A RIPORTARE							3´015´113,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3´015´113,12
	l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Fino ad un altezza di ml. 3,50 dal piano di appoggio per la superficie effettivamente puntellata FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE							
	puntelli	2	3,00	10,000		60,00		
	SOMMANO m²					60,00	62,02	3´721,20
228 / 81 NP-STR-10	Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore preservando le armature compresi gli intonaci tradizionali e gli eventuali controsoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Solette, travi e rampa scala in conglomerato cementizio armato. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026- articolo: VEN26-01.05.012a							
	demolizione solette		35,67			35,67		
	SOMMANO m²					35,67	183,50	6´545,45
229 / 82 NP-STR-11	Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia preservando le armature , compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato. Voce prezzo desunta da Prezziario Veneto 2026 - articolo:VEN26-01.05.010.c							
	demolizione pilastri		0,45			0,45		
	demolizione travi		6,00			6,00		
	SOMMANO m³					6,45	689,30	4´445,99
	104 Shock trasmitter (SbCat 4)							
230 / 101 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 0005.Sb020. 0002.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. OP Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). RM Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).							
	A RIPORTARE							3´029´825,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´029´825,76
	LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. RP Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.							
	piastre shock trasmitter- piano quinto	4			240,000	960,00		
	sfrido 5%		0,05	960,000		48,00		
	SOMMANO 1 kg					1´008,00	4,47	4´505,76
231 / 102 NP-STR-03	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.30.23.a							
	zincatura		1008,00			1´008,00		
	SOMMANO kg					1´008,00	1,06	1´068,48
232 / 103 B.39.05.0050 .005	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI · CLASSE C2 Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici zincati vari, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C2, realizzata mediante: · fosfosgrassaggio ai Sali di ferro atto a rimuovere contaminanti organici, quali olii e residui da stoccaggio, e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire una migliore durata nel tempo; · lavaggio uno/due stadi con acqua di rete; · asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 120°C; · verniciatura eseguita in una cabina rivestita in materiale dielettrico con 12 pistole elettrostatiche funzionanti in automatico e una pistola per eventuali ritocchi di particolari difficoltosi, applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione poliestere TGIC Free per interni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.; · polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; · raffreddamento del manufatto. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni							
	verniciatura		1008,00			1´008,00		
	SOMMANO kg					1´008,00	1,10	1´108,80
233 / 177 NP-STR-02	DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI ANTISISMICI) PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) Fornitura e posa in opera di dispositivi di vincolo dinamico a doppio effetto - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - costituiti da un sistema pistone/cilindro che realizza due camere riempite con fluido siliconico, collegate mediante un opportuno circuito idraulico. Essi consentono, senza un'apprezzabile reazione, i movimenti lenti							
	A R I P O R T A R E							3´036´508,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´036´508,80
	derivanti dalle escursioni termiche degli elementi strutturali a cui sono collegati; in presenza invece di movimenti bruschi, derivanti ad esempio da sisma, il sistema diventa pressocche' rigido e capace di trasmettere integralmente la forza orizzontale agli elementi stessi. I dispositivi sono dotati di snodi sferici per assicurare un corretto montaggio e libere rotazioni relative. Le superfici soggette all'aggressione atmosferica sono protette da una mano di fondo di zincante epossidico e da una a finire di vernice epossipoliammidica. Sono escluse dal prezzo: - le prove di accettazione sui dispositivi in conformità alle NTC vigenti e relativa circolare esplicativa, applicabili al progetto secondo legge; - l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura; - la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro. Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità alle NTC vigenti e relativa circolare esplicativa, applicabili al progetto secondo legge. - PER UN CARICO FINO A 500 kN Voce prezzo desunta da prezziario Anas 2026 - articolo: B.07.035.1.a shock trasmitter da 300kN - piano quinto		4,00		300,000	1´200,00		
	SOMMANO kN					1´200,00	27,65	33´180,00
234 / 241 NP-STR-09	MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA Voce prezzo desunta da prezziario Anas 2026 - articolo:B.007.015.b allettamento piastre shock-trasmitter- piano quinto	4			7,484	29,94		
	SOMMANO dm³					29,94	11,18	334,73
235 / 248 B02.004.050. d	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametri superiori a 22 mm inghisaggi diametro 24 piastre shock- trasmitter- piano quinto * (lung.=6+6)	4	12,00		3,500	168,00		
	inghisaggi diametro 24 piastre shock- trasmitter- piano quinto	4	6,00		7,500	180,00		
	SOMMANO dm					348,00	16,92	5´888,16
	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio) (SbCat 6)							
236 / 141 NP-STR-07	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | setti| murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/ XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto per fasce non superiori a 50cm. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. OP Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | setti | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro							
	A R I P O R T A R E							3´075´911,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´075´911,69
	aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV Getto per fasce da 50cm. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Voce prezzo desunta da prezziario Lombardia 2026 - articolo: LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.j							
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quinto		1,61			1,61		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quinto		0,95			0,95		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quinto		1,42			1,42		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quinto		0,09			0,09		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quinto		1,79			1,79		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quinto		1,86			1,86		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quinto		1,02			1,02		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quinto		1,83			1,83		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quinto		1,82			1,82		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quinto		1,60			1,60		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quinto		2,29			2,29		
	calcestruzzo setti sp. 20cm piano quinto		1,43			1,43		
	calcestruzzo setti sp.30cm piano quinto		5,22			5,22		
	calcestruzzo setti sp.30cm piano quinto		4,36			4,36		
	SOMMANO 1 m³					27,29	312,43	8´526,21
237 / 142 NP-STR-01	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Sovrapprezzo ai calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione per aumento della classe di lavorabilità SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Per impiego di inerti con Dmax mm 16. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.08.02.z							
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quinto		1,61			1,61		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quinto		0,95			0,95		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quinto		1,42			1,42		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quinto		0,09			0,09		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quinto		1,79			1,79		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quinto		1,86			1,86		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quinto		1,02			1,02		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quinto		1,83			1,83		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quinto		1,82			1,82		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quinto		1,60			1,60		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quinto		2,29			2,29		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti piano quinto		1,43			1,43		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti sp.30cm - piano quinto		5,22			5,22		
	sovrapprezzo calcestruzzo setti sp.30cm - piano quinto		4,36			4,36		
	SOMMANO m³					27,29	8,87	242,06
238 / 143 LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a							
	A R I P O R T A R E							3´084´679,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´084´679,96
	controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.							
	armatura setti sp.20cm - piano quinto		1,61		120,000	193,20		
	armatura setti sp.20cm - piano quinto		0,95		120,000	114,00		
	armatura setti sp.20cm - piano quinto		1,42		120,000	170,40		
	armatura setti sp.20cm - piano quinto		0,09		120,000	10,80		
	armatura setti sp.20cm - piano quinto		1,79		120,000	214,80		
	armatura setti sp.20cm - piano quinto		1,86		120,000	223,20		
	armatura setti sp.20cm - piano quinto		1,02		120,000	122,40		
	armatura setti sp.20cm - piano quinto		1,83		120,000	219,60		
	armatura setti sp.20cm - piano quinto		1,82		120,000	218,40		
	armatura setti sp.20cm - piano quinto		1,60		120,000	192,00		
	armatura setti sp.20cm - piano quinto		2,29		120,000	274,80		
	armatura setti sp.20cm - piano quinto		1,43		120,000	171,60		
	armatura setti sp.30cm - piano quinto		4,36		120,000	523,20		
	armatura setti sp.30cm - piano quinto		5,22		120,000	626,40		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=4,4750/0,4)	11	1,50		4,834	79,76		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=3,128814/0,4)	8	1,50		4,834	58,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=5,830011/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=5,71999/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=4,6600/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=3,3000/0,4)	8	1,50		4,834	58,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=5,7500/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=5,6500/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=4,249966/0,4)	11	1,50		4,834	79,76		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=4,0000/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=4,6600/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	SOMMANO 1 kg					4´210,17	1,67	7´030,98
239 / 144 LOM261.LP. EEA.Pa03.A 1015.Sb001. 0015.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere							
	A R I P O R T A R E							3´091´710,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´091´710,94
	SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.							
	LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.							
	casseri setti sp.20cm - piano quinto	2	4,48		2,742	24,57		
	casseri setti sp.20cm - piano quinto	2	3,13		2,181	13,65		
	casseri setti sp.20cm - piano quinto	2	4,66		2,745	25,58		
	casseri setti sp.20cm - piano quinto	2	0,16		2,830	0,91		
	casseri setti sp.20cm - piano quinto	2	5,72		2,790	31,92		
	casseri setti sp.20cm - piano quinto	2	5,83		2,793	32,57		
	casseri setti sp.20cm - piano quinto	2	3,30		2,244	14,81		
	casseri setti sp.20cm - piano quinto	2	5,75		2,805	32,26		
	casseri setti sp.20cm - piano quinto	2	5,65		2,805	31,70		
	casseri setti sp.20cm - piano quinto	2	4,25		2,786	23,68		
	casseri setti sp.20cm - piano quinto	2	4,00		2,901	23,21		
	casseri setti sp.20cm - piano quinto	2	4,66		2,753	25,66		
	casseri setti sp.30cm - piano quinto	2	9,79			19,58		
	casseri setti sp.30cm - piano quinto	2	10,25		2,798	57,36		
	SOMMANO 1 m²					357,46	22,26	7´957,06
240 / 228 NP-STR-08	INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per l. Ancoraggio di nuovi getti, compreso l. Esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci c/o delle barre com impiego di resina, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 32mm e lunghezza da cm 10 a cm 40 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA. Voce prezzo desunta da Prezziario Regione Veneto 2026 - articolo: VEN26-04.07.40.a							
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=4,6600/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=3,128814/0,4)	8				8,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=4,4750/0,4)	11				11,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=5,830011/0,4)	15				15,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=5,71999/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=4,249966/0,4)	11				11,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=5,6500/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=5,7500/0,4)	14				14,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=3,3000/0,4)	8				8,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=4,0000/0,4)	10				10,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano quinto *(par.ug.=4,6600/0,4)	12				12,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.30cm - piano quinto *(par.ug.=9,788488/0,4)	24				24,00		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.30cm - piano quinto *(par.ug.=10,2500/0,4)	26				26,00		
	SOMMANO cad					179,00	16,72	2´992,88
241 / 229 B02.013.045. a	Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/ rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o							
	A R I P O R T A R E							3´102´660,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´102´660,88
	resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro fino a 16 mm							
	inghisaggi al solaio setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano quinto *(par.ug.=6,8000/0,20)	34	2,00		0,700	47,60		
	inghisaggi al solaio setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano quinto *(par.ug.=5,7500/0,20)	29	2,00		0,700	40,60		
	inghisaggi al solaio setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano quinto *(par.ug.=6,8000/0,20)	34	2,00		0,700	47,60		
	inghisaggi al solaio setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano quinto *(par.ug.=4,0000/0,20)	20	2,00		0,700	28,00		
	inghisaggi al solaio setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano quinto *(par.ug.=4,0000/0,20)	20	2,00		0,700	28,00		
	inghisaggi al solaio setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano quinto *(par.ug.=4,0000/0,20)	20	2,00		0,700	28,00		
	inghisaggi al solaio setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano quinto *(par.ug.=5,999997/0,20)	30	2,00		0,700	42,00		
	inghisaggi al solaio setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano quinto *(par.ug.=4,0000/0,20)	20	2,00		0,700	28,00		
	inghisaggi al solaio setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano quinto *(par.ug.=1,9500/0,20)	10	2,00		0,700	14,00		
	inghisaggi al solaio setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano quinto *(par.ug.=4,1750/0,20)	21	2,00		0,700	29,40		
	inghisaggi al solaio setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano quinto *(par.ug.=5,71999/0,20)	29	2,00		0,700	40,60		
	inghisaggi al solaio setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - piano quinto *(par.ug.=6,0000/0,20)	30	2,00		0,700	42,00		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quinto *(par.ug.=(8,028671/4,4750)/0,4)	4	2,00		0,700	5,60		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quinto *(par.ug.=(4,751717/3,128814)/0,4)	4	2,00		0,700	5,60		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quinto *(par.ug.=(7,105309/4,6600)/0,4)	4	2,00		0,700	5,60		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quinto *(par.ug.=(0,566012/0,1600)/0,4)	9	2,00		0,700	12,60		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quinto *(par.ug.=(8,967799/5,71999)/0,4)	4	2,00		0,700	5,60		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quinto *(par.ug.=(9,302118/5,830011)/0,4)	4	2,00		0,700	5,60		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quinto *(par.ug.=(9,128962/5,7500)/0,4)	4	2,00		0,700	5,60		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quinto *(par.ug.=(9,089813/5,6500)/0,4)	4	2,00		0,700	5,60		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quinto *(par.ug.=(5,099469/3,3000)/0,4)	4	2,00		0,700	5,60		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quinto *(par.ug.=(8,017612/4,249966)/0,4)	5	2,00		0,700	7,00		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quinto *(par.ug.=(11,602353/4,0000)/0,4)	7	2,00		0,700	9,80		
	inghisaggi laterali setti sp.20 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quinto *(par.ug.=(7,1440/4,6600)/0,4)	4	2,00		0,700	5,60		
	inghisaggi laterali setti sp.30 - 1 diametro 16 passo 40cm - piano quinto *(par.ug.=2,798318/0,4)	7	2,00		0,700	9,80		
	SOMMANO m					505,40	28,25	14´277,55
242 / 260 LOM261.OC .EEA.Mc11. E0000.J0001. 0260.e	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 91 ÷ 110. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. OP Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 91 ÷ 110. RM Sistema murario di conglomerato cementizio LV Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria.							
	A R I P O R T A R E							3´116´938,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´116´938,43
	SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. RP Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato.							
	fori per getto setti sp.30cm - piano quinto *(par.ug.=9,788488/1,5)	7			0,230	1,61		
	fori per getto setti sp.30cm - piano quinto *(par.ug.=10,2500/1,5)	7			0,230	1,61		
	SOMMANO 1 m					3,22	70,53	227,11
	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio) (SbCat 7)							
243 / 51 NP-STR-06	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: travi | corree | solette | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio classe di consistenza S5 preconfezionato. OP Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego:travi | corree | solette | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤32; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio classe di consistenza S5 RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Voce prezzo desunta da prezziario Lombardia 2026 - articolo: LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.j							
	soletta sp.23cm - piano quinto		1,59			1,59		
	travi 25x23 - piano quinto		0,31			0,31		
	travi 30x23 - piano quinto		0,51			0,51		
	travi 30x23 - piano quinto		0,09			0,09		
	travi 60x23 - piano quinto		0,77			0,77		
	travi 60x23 - piano quinto		0,75			0,75		
	travi 80x23 - piano quinto		0,83			0,83		
	travi 80x23 - piano quinto		0,83			0,83		
	travi 80x23 - piano quinto		0,83			0,83		
	travi 80x23 - piano quinto		0,83			0,83		
	travi 80x23 - piano quinto		0,83			0,83		
	cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04		0,15	0,230	3,030	0,10		
	SOMMANO 1 m³					8,27	291,15	2´407,81
244 / 58 NP-STR-01	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Sovrapprezzo ai calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione per aumento della classe di lavorabilità SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Per impiego di inerti con Dmax mm 16. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.08.02.z							
	sovrapprezzo cls travi 25x23cm - piano quinto		0,31			0,31		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano quinto		0,83			0,83		
	A R I P O R T A R E					1,14		3´119´573,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,14		3´119´573,35
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano quinto		0,51			0,51		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano quinto		0,09			0,09		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano quinto		0,83			0,83		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano quinto		0,83			0,83		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano quinto		0,83			0,83		
	sovrapprezzo cls travi 30x23cm - piano quinto		0,83			0,83		
	sovrapprezzo cls travi 35x23cm - piano quinto		0,83			0,83		
	sovrapprezzo cls travi 35x23cm - piano quinto		0,81			0,81		
	sovrapprezzo cls travi 50x23cm - piano quinto		0,83			0,83		
	sovrapprezzo cls travi 60x23cm - piano quinto		0,75			0,75		
	sovrapprezzo cls travi 60x23cm - piano quinto		0,77			0,77		
	sovrapprezzo soletta sp.23 - piano quinto		1,59			1,59		
	cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04		0,15	0,230	3,030	0,10		
	SOMMANO m³					10,74	8,87	95,26
245 / 65 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 9700.Sb017. 0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.							
	armatura soletta sp.23cm - piano quinto		1,59		200,000	318,00		
	armatura travi 25x23 - piano quinto		0,31		175,000	54,25		
	armatura travi 30x23 - piano quinto		0,51		175,000	89,25		
	armatura travi 30x23 - piano quinto		0,09		175,000	15,75		
	armatura travi 60x23 - piano quinto		0,77		175,000	134,75		
	armatura travi 60x23 - piano quinto		0,75		175,000	131,25		
	armatura travi 80x23 - piano quinto		0,83		175,000	145,25		
	armatura travi 80x23 - piano quinto		0,83		175,000	145,25		
	armatura travi 80x23 - piano quinto		0,83		175,000	145,25		
	armatura travi 80x23 - piano quinto		0,83		175,000	145,25		
	armatura travi 80x23 - piano quinto		0,83		175,000	145,25		
	armatura cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04		0,10		230,000	23,00		
	SOMMANO 1 kg					1´492,50	1,67	2´492,48
246 / 72 LOM261.LP. EEA.Pa03.A 1015.Sb001. 0050.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso:							
	A R I P O R T A R E							3´122´161,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´122´161,09
	puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. casseforme travi 25x23 - piano quinto *(lung.=0,2500++2* 0,2300)		0,71	5,400		3,83		
	casseforme travi 30x23 - piano quinto *(lung.=0,6000++2* 0,2300)		1,06	5,600		5,94		
	casseforme travi 30x23 - piano quinto *(lung.=0,6000++2* 0,2300)		1,06	5,440		5,77		
	casseforme travi 30x23 - piano quinto *(lung.=0,3000++2* 0,2300)		0,76	8,040		6,11		
	casseforme travi 30x23 - piano quinto *(lung.=0,8000++2* 0,2300)		1,26	4,599		5,79		
	casseforme travi 30x23 - piano quinto *(lung.=0,8000++2* 0,2300)		1,26	4,602		5,80		
	casseforme travi 30x23 - piano quinto *(lung.=0,8000++2* 0,2300)		1,26	4,600		5,80		
	casseforme travi 30x23 - piano quinto *(lung.=0,8000++2* 0,2300)		1,26	4,600		5,80		
	casseforme travi 60x23 - piano quinto *(lung.=0,6000++2* 0,2300)		1,06	5,600		5,94		
	casseforme travi 60x23 - piano quinto *(lung.=0,6000++2* 0,2300)		1,06	5,440		5,77		
	casseri soletta sp.23cm - piano quinto		6,89			6,89		
	cassero cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04 *(larg.=0,15+0,23)			0,380	3,030	1,15		
	SOMMANO 1 m²					64,59	22,17	1´431,96
247 / 79 B02.013.045. a	Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/ rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro fino a 16 mm 2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 25x23 piano quinto *(lung.=2+2)	2	4,00	1,000	0,600	4,80		
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 30x23 piano quinto *(lung.=2+2)	2	4,00	2,000	0,600	9,60		
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 60x23 piano quinto *(lung.=2+2)	2	4,00	2,000	0,600	9,60		
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 80x23 piano quinto *(lung.=2+2)	2	4,00	5,000	0,600	24,00		
	inghisaggi diametro 12/passo 20cm su soletta sp.23cm - piano quinto *(par.ug.=6,2/0,2)	31			0,600	18,60		
	inghisaggio diametro 10/passo 20cm - cordolo 15x 23cm a livello solaio tra le contropareti CP03 e CP04		16,00		0,350	5,60		
	SOMMANO m					72,20	28,25	2´039,65
248 / 220 B02.004.050. a	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro fino a 10 mm inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 25x23 su entrambi i lati - piano quinto *(par.ug.=(5,4500/0,4)+1)	15	2,00		1,700	51,00		
	A R I P O R T A R E					51,00		3´125´632,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					51,00		3´125´632,70
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 30x23 su entrambi i lati - piano quinto *(par.ug.=(8,0400/0,4)+1)	21	2,00		1,700	71,40		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 30x23 su un solo lato - piano quinto *(par.ug.=(1,3000/0,4)+1)	4	2,00		1,700	13,60		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 60x23 su un solo lato - piano quinto *(par.ug.=(5,600005/0,4)+1)	15	1,00		1,700	25,50		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 60x23 su un solo lato - piano quinto *(par.ug.=(5,4400/0,4)+1)	15	1,00		1,700	25,50		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano quinto *(par.ug.=(4,5990/0,4)+1)	12	2,00		1,700	40,80		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano quinto *(par.ug.=(4,601717/0,4)+1)	13	2,00		1,700	44,20		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano quinto *(par.ug.=(4,6000/0,4)+1)	13	2,00		1,700	44,20		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano quinto *(par.ug.=(4,6000/0,4)+1)	13	2,00		1,700	44,20		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - piano quinto *(par.ug.=(4,6000/0,4)+1)	13	2,00		1,700	44,20		
	SOMMANO dm					404,60	5,30	2´144,38
	108 Carpenteria metallica e trattamenti (SbCat 8)							
249 / 27 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 0005.Sb020. 0002.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. OP Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). RM Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. RP Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.							
	colonne HEB200- piano quinto		2,60		61,300	159,38		
	colonne HEB200- piano quinto		2,60		61,300	159,38		
	piastre chiusura giunti sp15mm - piano quinto *(par.ug.=2*6)*(larg.=0,75*1*0,015*7850)	12		88,313		1´059,76		
	piatti sp.20mm L=200mm controventi - piano quinto *(H/peso=0,2*0,02*7850)		4,00		31,400	125,60		
	profili HEB200 controventi - piano quinto		2,96		61,300	181,45		
	profili HEB200 controventi - piano quinto		2,96		61,300	181,45		
	travi HEB200 controventi - piano quinto		4,00		61,300	245,20		
	travi HEB200 controventi - piano quinto		4,00		61,300	245,20		
	travi HEB200 controventi - piano quinto		4,00		61,300	245,20		
	travi HEB200 controventi - piano quinto		4,08		61,300	250,10		
	travi HEB200 controventi - piano quinto		3,88		61,300	237,84		
	travi HEB200 controventi - piano quinto		4,00		61,300	245,20		
	travi HEB200 controventi - piano quinto		4,00		61,300	245,20		
	Parziale 1 kg					3´580,96		
	A R I P O R T A R E					3´580,96		3´127´777,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´580,96		3´127´777,08
	piastrame e bulloneria 20%		0,20	3580,960		716,19		
	Parziale 1 kg					716,19		
	SOMMANO 1 kg					4´297,15	4,47	19´208,26
250 / 28 NP-STR-03	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.30.23.a		4297,15			4´297,15		
	SOMMANO kg					4´297,15	1,06	4´554,98
251 / 29 B.39.05.0050 .005	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI · CLASSE C2 Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici zincati vari, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C2, realizzata mediante: · fosfosgrassaggio ai Sali di ferro atto a rimuovere contaminanti organici, quali olii e residui da stoccaggio, e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire una migliore durata nel tempo; · lavaggio uno/due stadi con acqua di rete; · asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 120°C; · verniciatura eseguita in una cabina rivestita in materiale dielettrico con 12 pistole elettrostatiche funzionanti in automatico e una pistola per eventuali ritocchi di particolari difficoltosi, applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione poliestere TGIC Free per interni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.; · polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; · raffreddamento del manufatto. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni		4297,15			4´297,15		
	SOMMANO kg					4´297,15	1,10	4´726,87
252 / 170 B02.004.050. b	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro da 12 mm a 16 mm							
	barre filettate zincate passanti diametro 16mm chiusura giunti-piano quinto *(par.ug.=6*8)	48		3,000		144,00		
	barre filettate zincate passanti diametro 16mm su controventi - piano quinto	1		8,000	3,000	24,00		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano quinto *(par.ug.=2,6000/0,3)	9			1,500	13,50		
	tasselli diametro 16mm passo 30cm su colonne controventi - piano quinto *(par.ug.=2,6000/0,3)	9			1,500	13,50		
	SOMMANO dm					195,00	8,83	1´721,85
	A R I P O R T A R E							3´157´989,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´157´989,04
	10 Copertura (Cat 10) **102 Demolizioni - Rimozioni (SbCat 2)**							
253 / 80 NP-STR-10	Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore preservando le armature compresi gli intonaci tradizionali e gli eventuali controsoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Solette, travi e rampa scala in conglomerato cementizio armato. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026- articolo: VEN26-01.05.012a							
	demolizione solaio copertura		87,31			87,31		
	SOMMANO m²					87,31	183,50	16´021,39
	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio) (SbCat 6)							
254 / 230 B02.013.045.a	Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro fino a 16 mm							
	inghisaggi al solaio setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - copertura *(par.ug.=4,4750/0,20)	22	2,00		0,700	30,80		
	inghisaggi al solaio setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - copertura *(par.ug.=3,128814/0,20)	16	2,00		0,700	22,40		
	inghisaggi al solaio setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - copertura *(par.ug.=4,6600/0,20)	23	2,00		0,700	32,20		
	inghisaggi al solaio setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - copertura *(par.ug.=0,1600/0,20)	1	2,00		0,700	1,40		
	inghisaggi al solaio setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - copertura *(par.ug.=5,71999/0,20)	29	2,00		0,700	40,60		
	inghisaggi al solaio setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - copertura *(par.ug.=5,830011/0,20)	29	2,00		0,700	40,60		
	inghisaggi al solaio setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - copertura *(par.ug.=3,3000/0,20)	17	2,00		0,700	23,80		
	inghisaggi al solaio setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - copertura *(par.ug.=5,7500/0,20)	29	2,00		0,700	40,60		
	inghisaggi al solaio setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - copertura *(par.ug.=5,6500/0,20)	28	2,00		0,700	39,20		
	inghisaggi al solaio setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - copertura *(par.ug.=4,249966/0,20)	21	2,00		0,700	29,40		
	inghisaggi al solaio setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - copertura *(par.ug.=4,0000/0,20)	20	2,00		0,700	28,00		
	inghisaggi al solaio setti sp.20 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - copertura *(par.ug.=4,6600/0,20)	23	2,00		0,700	32,20		
	inghisaggi al solaio setti sp.30 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - copertura *(par.ug.=9,788488/0,20)	49	2,00		0,700	68,60		
	inghisaggi al solaio setti sp.30 - 1+1 diametro 14 passo 20cm - copertura *(par.ug.=10,2500/0,20)	51	2,00		0,700	71,40		
	SOMMANO m					501,20	28,25	14´158,90
	A R I P O R T A R E							3´188´169,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´188´169,33
	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio) (SbCat 7)							
255 / 209 NP-STR-06	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: travi | corree | solette | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio classe di consistenza S5 preconfezionato. OP Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego:travi | corree | solette | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤32; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio classe di consistenza S5 RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Voce prezzo desunta da prezziario Lombardia 2026 - articolo: LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.j							
	solette in copertura sp.15cm *(lung.=(0,4392)+0,2444)		0,68			0,68		
	solette in copertura sp.15cm *(lung.=(0,3630)+0,2444)		0,61			0,61		
	solette in copertura sp.15cm *(lung.=(0,9882)+0,2444)		1,23			1,23		
	solette in copertura sp.15cm *(lung.=(0,81675)+0,2444)		1,06			1,06		
	travi 60x23 - copertura		0,55			0,55		
	travi 60x23 - copertura		0,54			0,54		
	travi 65x23 - copertura		0,16			0,16		
	travi 65x23 - copertura		2,55			2,55		
	travi 80x23 - copertura		1,00			1,00		
	travi 80x23 - copertura		1,29			1,29		
	travi 80x23 - copertura		1,32			1,32		
	travi 80x23 - copertura		1,32			1,32		
	travi 80x23 - copertura		1,32			1,32		
	travi 80x23 - copertura		1,15			1,15		
	travi 80x23 - copertura		1,15			1,15		
	travi 80x23 - copertura		1,17			1,17		
	travi 80x23 - copertura		1,02			1,02		
	travi 80x23 - copertura		1,17			1,17		
	SOMMANO 1 m³					19,29	291,15	5´616,28
256 / 210 NP-STR-01	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Sovrapprezzo ai calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione per aumento della classe di lavorabilità SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Per impiego di inerti con Dmax mm 16. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.08.02.z							
	sovrapprezzo cls travi 60x15cm - copertura		0,54			0,54		
	sovrapprezzo cls travi 60x15cm - copertura		0,55			0,55		
	sovrapprezzo cls travi 650x23cm - copertura		0,16			0,16		
	sovrapprezzo cls travi 650x23cm - copertura		2,55			2,55		
	sovrapprezzo cls travi 80x23cm - copertura		1,17			1,17		
	sovrapprezzo cls travi 80x23cm - copertura		1,15			1,15		
	sovrapprezzo cls travi 80x23cm - copertura		1,00			1,00		
	sovrapprezzo cls travi 80x23cm - copertura		1,32			1,32		
	sovrapprezzo cls travi 80x23cm - copertura		1,32			1,32		
	A R I P O R T A R E					9,76		3´193´785,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,76		3´193´785,61
	sovrapprezzo cls travi 80x23cm - copertura		1,29			1,29		
	sovrapprezzo cls travi 80x23cm - copertura		1,32			1,32		
	sovrapprezzo cls travi 80x23cm - copertura		1,02			1,02		
	sovrapprezzo cls travi 80x23cm - copertura		1,17			1,17		
	sovrapprezzo cls travi 80x23cm - copertura		1,15			1,15		
	sovrapprezzo soletta sp.15 - copertura *(lung.=0,81675+0,2444)		1,06			1,06		
	sovrapprezzo soletta sp.15 - copertura *(lung.=0,9882+0,2444)		1,23			1,23		
	sovrapprezzo soletta sp.15 - copertura *(lung.=0,3630+0,2444)		0,61			0,61		
	sovrapprezzo soletta sp.15 - copertura *(lung.=0,4392+0,2444)		0,68			0,68		
	SOMMANO m³					19,29	8,87	171,10
257 / 211 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 9700.Sb017. 0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.							
	armatura travi 60x15 - copertura		0,55		175,000	96,25		
	armatura travi 60x15 - copertura		0,54		175,000	94,50		
	armatura travi 65x23 - copertura		0,16		175,000	28,00		
	armatura travi 65x23 - copertura		2,55		175,000	446,25		
	armatura travi 80x23 - copertura		1,00		175,000	175,00		
	armatura travi 80x23 - copertura		1,15		175,000	201,25		
	armatura travi 80x23 - copertura		1,32		175,000	231,00		
	armatura travi 80x23 - copertura		1,32		175,000	231,00		
	armatura travi 80x23 - copertura		1,32		175,000	231,00		
	armatura travi 80x23 - copertura		1,17		175,000	204,75		
	armatura travi 80x23 - copertura		1,02		175,000	178,50		
	armatura travi 80x23 - copertura		1,17		175,000	204,75		
	armatura travi 80x23 - copertura		1,29		175,000	225,75		
	armatura travi 80x23 - copertura		1,15		175,000	201,25		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,7200/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,7200/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,7200/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=5,899883/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,0000/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=5,66999/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,0000/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,0000/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,0000/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=5,899884/0,4)	15	1,50		4,834	108,77		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,274966/0,4)	11	1,50		4,834	79,76		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	A R I P O R T A R E					3´699,13		3´193´956,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´699,13		3´193´956,71
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=1,899996/0,4)	5	1,50		4,834	36,26		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,0000/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,1000/0,4)	10	1,50		4,834	72,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,5600/0,4)	11	1,50		4,834	79,76		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=4,7200/0,4)	12	1,50		4,834	87,01		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=6,7000/0,4)	17	1,50		4,834	123,27		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=5,780011/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=6,7000/0,4)	17	1,50		4,834	123,27		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=5,7000/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=5,7000/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=5,6000/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	barre passanti di collegamento diametro 28 passo 40cm setti							
	sp.20cm - piano terra *(par.ug.=5,66999/0,4)	14	1,50		4,834	101,51		
	sovrapprezzo soletta sp.15 - copertura *(lung.=0,81675+0,2444)		1,06		200,000	212,00		
	sovrapprezzo soletta sp.15 - copertura *(lung.=0,9882+0,2444)		1,23		200,000	246,00		
	sovrapprezzo soletta sp.15 - copertura *(lung.=0,3630+0,2444)		0,61		200,000	122,00		
	sovrapprezzo soletta sp.15 - copertura *(lung.=0,4392+0,2444)		0,68		200,000	136,00		
	SOMMANO 1 kg					5´517,27	1,67	9´213,84
258 / 212 LOM261.LP. EEA.Pa03.A 1015.Sb001. 0050.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.							
	casseforme travi 60x15 - copertura *(lung.=0,6000++2*0,1500)		0,90	6,380		5,74		
	casseforme travi 60x15 - copertura *(lung.=0,6000++2*0,1500)		0,90	6,398		5,76		
	casseforme travi 65x23 - copertura *(lung.=0,6500++2*0,2300)		1,11	0,940		1,04		
	casseforme travi 65x23 - copertura *(lung.=0,6500++2*0,2300)		1,11	14,890		16,53		
	casseforme travi 80x23 - copertura *(lung.=0,8000++2*0,2300)		1,26	6,660		8,39		
	casseforme travi 80x23 - copertura *(lung.=0,8000++2*0,2300)		1,26	6,560		8,27		
	casseforme travi 80x23 - copertura *(lung.=0,8000++2*0,2300)		1,26	5,860		7,38		
	casseforme travi 80x23 - copertura *(lung.=0,8000++2*0,2300)		1,26	7,200		9,07		
	casseforme travi 80x23 - copertura *(lung.=0,8000++2*0,2300)		1,26	7,200		9,07		
	casseforme travi 80x23 - copertura *(lung.=0,8000++2*0,2300)		1,26	7,189		9,06		
	casseforme travi 80x23 - copertura *(lung.=0,8000++2*0,2300)		1,26	7,189		9,06		
	casseforme travi 80x23 - copertura *(lung.=0,8000++2*0,2300)		1,26	5,740		7,23		
	casseforme travi 80x23 - copertura *(lung.=0,8000++2*0,2300)		1,26	6,762		8,52		
	casseforme travi 80x23 - copertura *(lung.=0,8000++2*0,2300)		1,26	6,601		8,32		
	casseri soletta sp.15cm - copertura		5,89			5,89		
	A R I P O R T A R E					119,33		3´203´170,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					119,33		3´203´170,55
	casseri soletta sp.15cm - copertura		7,12			7,12		
	casseri soletta sp.15cm - copertura		2,63			2,63		
	casseri soletta sp.15cm - copertura		3,18			3,18		
	SOMMANO 1 m²					132,26	22,17	2´932,20
259 / 213 B02.013.045. a	Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/ rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro fino a 16 mm							
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 60x15 copertura *(lung.=2+2)	2	4,00	10,000	0,600	48,00		
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 65x23 copertura *(lung.=2+2)	2	4,00	2,000	0,600	9,60		
	2+2 inghisaggi diametro16mm su teste su travi 80x23 copertura *(lung.=2+2)	2	4,00	10,000	0,600	48,00		
	inghisaggi diametro 12/passo 20cm su soletta sp.15cm - copertura *(par.ug.=(3,66+0,87+0,87+3,66+1,95+1,95+3,51+0,87+0,87+ 3,51+1,95+1,95+10+10)/0,2)	228			0,600	136,80		
	SOMMANO m					242,40	28,25	6´847,80
260 / 221 B02.004.050. a	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro fino a 10 mm							
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 60x15 su entrambi i lati - copertura *(par.ug.=(6,380402/0,4)+1)	17	2,00		1,700	57,80		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 60x15 su entrambi i lati - copertura *(par.ug.=(6,398429/0,4)+1)	17	2,00		1,700	57,80		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 65x23 su entrambi i lati - copertura *(par.ug.=(0,9400/0,4)+1)	3	2,00		1,700	10,20		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 65x23 su entrambi i lati - copertura *(par.ug.=(14,8900/0,4)+1)	38	2,00		1,700	129,20		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - copertura *(par.ug.=(6,6600/0,4)+1)	18	2,00		1,700	61,20		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - copertura *(par.ug.=(6,5600/0,4)+1)	17	2,00		1,700	57,80		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - copertura *(par.ug.=(5,859898/0,4)+1)	16	2,00		1,700	54,40		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - copertura *(par.ug.=(7,200225/0,4)+1)	19	2,00		1,700	64,60		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - copertura *(par.ug.=(7,200225/0,4)+1)	19	2,00		1,700	64,60		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - copertura *(par.ug.=(7,189277/0,4)+1)	19	2,00		1,700	64,60		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - copertura *(par.ug.=(7,189277/0,4)+1)	19	2,00		1,700	64,60		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - copertura *(par.ug.=(5,7400/0,4)+1)	15	2,00		1,700	51,00		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - copertura *(par.ug.=(6,7620/0,4)+1)	18	2,00		1,700	61,20		
	inghisaggi diametro 8mm passo 40cm su travi 80x23 su entrambi i lati - copertura *(par.ug.=(6,6010/0,4)+1)	18	2,00		1,700	61,20		
	SOMMANO dm					860,20	5,30	4´559,06
	Parziale LAVORI A CORPO euro							3´217´509,61
	A R I P O R T A R E							3´217´509,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´217´509,61
	T O T A L E euro							3´217´509,61
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	1 Generale (demolizioni edificio esistente)	0,00	0,000
002	2 Edificio Principale	3´217´509,61	100,000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	3´217´509,61	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo CATEGORIE		
001	1 Generale	351´200,00	10,915
002	2 Piano Secondo Interrato	735´025,07	22,845
003	3 Piano Primo Interrato	355´339,28	11,044
004	4 Piano Terra	334´243,72	10,388
005	5 Piano Primo	318´541,95	9,900
006	6 Piano Secondo	302´886,92	9,414
007	7 Piano Terzo	302´658,82	9,407
008	8 Piano Quarto	315´217,36	9,797
009	9 Piano Quinto	142´875,92	4,441
010	10 Copertura	59´520,57	1,850
	Totale CATEGORIE euro	3´217´509,61	100,000
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUB CATEGORIE		
001	101 Scavi e rinterri	13′714,72	0,426
002	102 Demolizioni - Rimozioni	514′238,19	15,982
003	103 Trasporti e conferimento in discarica	4′283,61	0,133
004	104 Shock trasmitter	633′681,02	19,695
005	105 Fondazione (calcestruzzo, casseri, acciaio)	472′535,48	14,686
006	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio)	972′387,71	30,222
007	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio)	103′785,81	3,226
008	108 Carpenteria metallica e trattamenti	502′883,07	15,630
	Totale SUB CATEGORIE euro	3′217′509,61	100,000
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
C	**LAVORI A CORPO euro**	3′217′509,61	100,000
C:002	2 Edificio Principale euro	3′217′509,61	100,000
C:002.001	1 Generale euro	351′200,00	10,915
C:002.001.002	102 Demolizioni - Rimozioni euro	351′200,00	10,915
C:002.002	2 Piano Secondo Interrato euro	735′025,07	22,845
C:002.002.001	101 Scavi e rinterri euro	13′714,72	0,426
C:002.002.002	102 Demolizioni - Rimozioni euro	6′570,21	0,204
C:002.002.003	103 Trasporti e conferimento in discarica euro	3′197,99	0,099
C:002.002.005	105 Fondazione (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	472′535,48	14,686
C:002.002.006	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	186′382,36	5,793
C:002.002.007	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	2′234,05	0,069
C:002.002.008	108 Carpenteria metallica e trattamenti euro	50′390,26	1,566
C:002.003	3 Piano Primo Interrato euro	355′339,28	11,044
C:002.003.002	102 Demolizioni - Rimozioni euro	22′426,82	0,697
C:002.003.003	103 Trasporti e conferimento in discarica euro	192,08	0,006
C:002.003.004	104 Shock trasmitter euro	103′693,28	3,223
C:002.003.006	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	132′639,17	4,122
C:002.003.007	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	12′774,26	0,397
C:002.003.008	108 Carpenteria metallica e trattamenti euro	83′613,67	2,599
C:002.004	4 Piano Terra euro	334′243,72	10,388
C:002.004.002	102 Demolizioni - Rimozioni euro	31′351,21	0,974
C:002.004.003	103 Trasporti e conferimento in discarica euro	191,44	0,006
C:002.004.004	104 Shock trasmitter euro	103′693,28	3,223
C:002.004.006	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	123′424,28	3,836
C:002.004.007	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	11′652,91	0,362
C:002.004.008	108 Carpenteria metallica e trattamenti euro	63′930,60	1,987
C:002.005	5 Piano Primo euro	318′541,95	9,900
C:002.005.002	102 Demolizioni - Rimozioni euro	19′893,63	0,618
C:002.005.003	103 Trasporti e conferimento in discarica euro	175,31	0,005
C:002.005.004	104 Shock trasmitter euro	103′693,28	3,223
C:002.005.006	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	115′066,20	3,576
C:002.005.007	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	9′793,88	0,304
C:002.005.008	108 Carpenteria metallica e trattamenti euro	69′919,65	2,173
C:002.006	6 Piano Secondo euro	302′886,92	9,414
C:002.006.002	102 Demolizioni - Rimozioni euro	17′537,98	0,545
C:002.006.003	103 Trasporti e conferimento in discarica euro	175,31	0,005
C:002.006.004	104 Shock trasmitter euro	92′171,75	2,865
C:002.006.006	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	115′108,18	3,578
C:002.006.007	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	9′122,92	0,284
C:002.006.008	108 Carpenteria metallica e trattamenti euro	68′770,78	2,137
C:002.007	7 Piano Terzo euro	302′658,82	9,407
C:002.007.002	102 Demolizioni - Rimozioni euro	17′286,98	0,537
C:002.007.003	103 Trasporti e conferimento in discarica euro	175,74	0,005
C:002.007.004	104 Shock trasmitter euro	92′171,75	2,865
C:002.007.006	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	115′080,87	3,577
C:002.007.007	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	9′148,30	0,284
C:002.007.008	108 Carpenteria metallica e trattamenti euro	68′795,18	2,138
C:002.008	8 Piano Quarto euro	315′217,36	9,797
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:002.008.002	102 Demolizioni - Rimozioni euro	17′237,33	0,536
C:002.008.003	103 Trasporti e conferimento in discarica euro	175,74	0,005
C:002.008.004	104 Shock trasmitter euro	92′171,75	2,865
C:002.008.006	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	129′273,90	4,018
C:002.008.007	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	9′107,67	0,283
C:002.008.008	108 Carpenteria metallica e trattamenti euro	67′250,97	2,090
C:002.009	9 Piano Quinto euro	142′875,92	4,441
C:002.009.002	102 Demolizioni - Rimozioni euro	14′712,64	0,457
C:002.009.004	104 Shock trasmitter euro	46′085,93	1,432
C:002.009.006	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	41′253,85	1,282
C:002.009.007	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	10′611,54	0,330
C:002.009.008	108 Carpenteria metallica e trattamenti euro	30′211,96	0,939
C:002.010	10 Copertura euro	59′520,57	1,850
C:002.010.002	102 Demolizioni - Rimozioni euro	16′021,39	0,498
C:002.010.006	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	14′158,90	0,440
C:002.010.007	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	29′340,28	0,912
	TOTALE euro	3′217′509,61	100,000

Data, 19/10/2026

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E	