
CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENZA
Università degli studi di Bergamo
Area Infrastrutture - Settore Infrastrutture
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marta Sabbatini

RTP DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Studio Altieri S.p.A.
Coordinamento progettuale ed integrazioni specialistiche, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche & PM
Ing. Alessandro Artuso

Project Coordinator & CDE Manager (Giovane professionista)
Ing. Filippo Bee

BIM Manager
Geom. Marika Riccobene

Progettazione architettonica
Arch. Andrea Chiarolini
Arch. Laura Von Dellemann

Esperto in sistemi edilizi
Ing. Andrea Sbalchiero

Progettazione ambientale
Ing. Laura Dalla Valle

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Geom. Moreno Gazzetto

MANDANTI

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Progettazione strutturale
Ing. Romj Friso
Ing. Domenico D'Anza

Energo S.r.l.

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio
Arch. Denis Zuin

Dott. Geol. Paolo Cornale Geologo

TITOLO DEL DOCUMENTO:

GENERALE
ANALISI NUOVI PREZZI OPERE STRUTTURALI

SCALA -

CODICE:

Commessa	Fase	Disciplina	Set	Livello	Numero	Revisione
C1088	E	GE	BOQ	00	112	R00

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
R00	19.10.2026	Emissione	C.F.	D.D.	R.F.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
Nr. 1 NP-STR-01	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Sovrapprezzo ai calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione per aumento della classe di lavorabilità SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Per impiego di inerti con Dmax mm 16. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.08.02.z **E L E M E N T I:** (E) [VEN26-PR-B.02.020.c] SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Sovrapprezzo ai calcestruzzi a ... m³	1,000	7,01	7,01	---
	Sommano euro			7,01	
	Spese Generali 15.00% * (7.01) euro			1,05	
	Sommano euro			8,06	
	Utili Impresa 10% * (8.06) euro			0,81	
	T O T A L E euro / m³			8,87	
Nr. 2 NP-STR-02	DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI ANTISISMICI) PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) Fornitura e posa in opera di dispositivi di vincolo dinamico a doppio effetto - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - costituiti da un sistema pistone/cilindro che realizza due camere riempite con fluido siliconico, collegate mediante un opportuno circuito idraulico. Essi consentono, senza un'apprezzabile reazione, i movimenti lenti derivanti dalle escursioni termiche degli elementi strutturali a cui sono collegati; in presenza invece di movimenti bruschi, derivanti ad esempio da sisma, il sistema diventa pressocche' rigido e capace di trasmettere integralmente la forza orizzontale agli elementi stessi. I dispositivi sono dotati di snodi sferici per assicurare un corretto montaggio e libere rotazioni relative. Le superfici soggette all'aggressione atmosferica sono protette da una mano di fondo di zincante epossidico e da una a finire di vernice epossipoliammidica. Sono escluse dal prezzo: - le prove di accettazione sui dispositivi in conformità alle NTC vigenti e relativa circolare esplicativa, applicabili al progetto secondo legge; - l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura; - la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro. Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità alle NTC vigenti e relativa circolare esplicativa, applicabili al progetto secondo legge. - PER UN CARICO FINO A 500 kN Voce prezzo desunta da prezziario Anas 2026 - articolo: B.07.035.1.a **E L E M E N T I:** (E) [B.007.035.001.a] DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI ANTISISMICI) ... di cui MDO/RU= 12.140%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; kN	1,000	27,65	27,65	---
	T O T A L E euro / kN			27,65	
Nr. 3 NP-STR-03	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.30.23.a **E L E M E N T I:** (E) [VEN26-01.30.023.a] ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro ... di cui MDO/RU= 45.280%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; kg	1,000	1,06	1,06	---
	T O T A L E euro / kg			1,06	
Nr. 4 NP-STR-04	Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 26 mm e profondità fino a 30 cm, eseguiti con trapano a rotazione/ rotopercussione, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro fino a 24 mm. Voce prezzo desunta da prezziario Emilia Romagna 2026: articolo				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	B02.013.045.b **E L E M E N T I:** (E) [B02.013.045.b] Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata ... (qt=((3,63*(4,52-3,14))/(3,14-2,01)+31,88)/31,88) di cui MDO/RU= 45.000%; MAT/PR= 6.000%; ATT/AT= 36.000%; m	1,139	31,88	36,31	---
	T O T A L E euro / m			36,31	
Nr. 5 NP-STR-05	FORNITURA E POSA IN OPERA LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO LAVORATE Con densità non minore di 30 kg/mc, di spessore da mm10 a mm 30, aventi la funzione di separare getti nuovi in conglomerato cementizio o epossidico da getti già induriti. Compresi e compensati nel prezzo taglio, eventuali oneri derivanti dalla presenza dei ferri di armatura preesistenti nel vecchio getto demolito. Compresa fornitura e posa in opera. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori. Valutata a metro quadro di superficie. Voce prezzo desunta da prezziario regione Veneto 2026- articolo:VEN26-04.05.28.a **E L E M E N T I:** (E) [LOM261.RU.00.00.00.0005.a] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECI ... (qt=1,5*0,223*0,03) 1 h	0,010	34,70	0,35	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.00.00.0010.a] Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFI ... (qt=1,5*0,223*0,03) 1 h	0,010	32,42	0,32	MDO/RU
	(E) [VEN26-PR-A.06.002.b] POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE ... (qt=1,5*1,00000*0,03) m³	0,045	166,57	7,50	MAT/PR
	Sommano euro			8,17	
	Spese Generali 15.00% * (8.17) euro			1,23	
	Sommano euro			9,40	
	Utili Impresa 10% * (9.40) euro			0,94	
	T O T A L E euro / mq			10,34	
Nr. 6 NP-STR-06	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: travi | corree | solette | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio classe di consistenza S5 preconfezionato. OP Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego:travi | corree | solette | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤32; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio classe di consistenza S5 RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Voce prezzo desunta da prezziario Lombardia 2026 - articolo: LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.j **E L E M E N T I:** (E) [LOM261.RM.00.10.40.J0001.0025.d_CAM] Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometri ... 1 m³	1,010	142,00	143,42	MAT/PR
	(E) [LOM261.RP.01.00.00.0040.a] Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenz ... 1 h	0,220	9,67	2,13	NL/AT
	(E) [LOM261.RP.01.00.00.1040.a] Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00. ... 1 h	0,220	0,43	0,09	NL/AT
	(E) [LOM261.RP.00.40.10.0010.b] Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ ... 1 gg	0,088	82,23	7,24	NL/AT
	(E) [LOM261.RP.00.40.10.1010.b] Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.4 ... 1 gg	0,088	41,54	3,66	NL/AT
	A R I P O R T A R E			156,54	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			156,54	
	(E) [LOM261.RU.00.00.00.0005.a] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECI ... 1 h	0,700	34,70	24,29	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.00.00.0010.a] Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFI ... 1 h	0,700	32,42	22,69	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.00.00.0015.a] Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE T ... 1 h	0,700	28,96	20,27	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.00.00.0015.a] Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE T ... 1 h	0,220	28,96	6,37	MDO/RU
	Sommano euro			230,16	
	Spese Generali 15.00% * (230.16) euro			34,52	
	Sommano euro			264,68	
	Utili Impresa 10% * (264.68) euro			26,47	
	T O T A L E euro / 1 m³			291,15	
Nr. 7 NP-STR-07	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | setti| murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto per fasce non superiori a 50cm. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. OP Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | setti | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV Getto per fasce da 50cm. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Voce prezzo desunta da prezziario Lombardia 2026 - articolo: LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.j **E L E M E N T I:**				
	(E) [LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.d_CAM] Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometri ... 1 m³	1,010	155,00	156,55	MAT/PR
	(E) [LOM261.RP.01.00.00.0040.a] Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenz ... 1 h	0,220	9,67	2,13	NL/AT
	(E) [LOM261.RP.01.00.00.1040.a] Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00. ... 1 h	0,220	0,43	0,09	NL/AT
	(E) [LOM261.RP.00.40.10.0010.b] Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ ... 1 gg	0,088	82,23	7,24	NL/AT
	(E) [LOM261.RP.00.40.10.1010.b] Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.4 ... 1 gg	0,088	41,54	3,66	NL/AT
	(E) [LOM261.RU.00.00.00.0005.a] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECI ... (qt=0,70000*1,05) 1 h	0,735	34,70	25,50	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.00.00.0010.a] Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFI ... (qt=0,70000*1,05) 1 h	0,735	32,42	23,83	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.00.00.0015.a] Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE T ... (qt=0,70000*1,05) 1 h	0,735	28,96	21,29	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.00.00.0015.a] Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE T ... (qt=0,22000*1,05) 1 h	0,231	28,96	6,69	MDO/RU
	Sommano euro			246,98	
	Spese Generali 15.00% * (246.98) euro			37,05	
	Sommano euro			284,03	
	Utili Impresa 10% * (284.03) euro			28,40	
	T O T A L E euro / 1 m³			312,43	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
Nr. 8 NP-STR-08	INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per l. Ancoraggio di nuovi getti, compreso l. Esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci c/o delle barre com impiego di resina, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 32mm e lunghezza da cm 10 a cm 40 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA. Voce prezzo desunta da Prezziario Regione Veneto 2026 - articolo: VEN26-04.07.40.a **E L E M E N T I:** (E) [LOM261.RU.00.00.00.0005.a] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato				
	SPECI ... (qt=0,089*1,5) 1 h	0,134	34,70	4,65	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.00.00.0010.a] Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato				
	SPECIFI ... (qt=0,089*1,5) 1 h	0,134	32,42	4,34	MDO/RU
	(E) [VEN26-PR-A.19.029.00] RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE Resina ... (qt=0,07429*1,5) kg	0,111	15,00	1,67	MAT/PR
	(E) [VEN26-AT.05.008.a] NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO Nolo a freddo di gruppo ... (qt=0,08900*1,5) h	0,134	11,36	1,52	NL/AT
	(E) [VEN26-AT.07.018.00] NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE NO ... (qt=0,08900*1,5) h	0,134	7,77	1,04	NL/AT
	Sommano euro			13,22	
	Spese Generali 15.00% * (13.22) euro			1,98	
	Sommano euro			15,20	
	Utili Impresa 10% * (15.20) euro			1,52	
	T O T A L E euro / cad			16,72	
Nr. 9 NP-STR-09	MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA Voce prezzo desunta da prezziario Anas 2026 - articolo:B.007.015.b **E L E M E N T I:** (E) [B.007.015.b] MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche ...				
	di cui MDO/RU= 15.980%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; dm³	1,000	11,18	11,18	---
	T O T A L E euro / dm³			11,18	
Nr. 10 NP-STR-10	Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore preservando le armature compresi gli intonaci tradizionali e gli eventuali controsoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Solette, travi e rampa scala in conglomerato cementizio armato. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026- articolo: VEN26-01.05.012a **E L E M E N T I:** (E) [LOM261.RU.00.00.00.0005.a] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato				
	SPECI ... (qt=0,35*3) 1 h	1,050	34,70	36,44	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.00.00.0010.a] Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato				
	SPECIFI ... (qt=3*0,45) 1 h	1,350	32,42	43,77	MDO/RU
	(E) [VEN26-PR-A.97.001.a] COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATE ... t	2,400	17,00	40,80	MAT/PR
	(A) [VEN26-AT.09.001.b] NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCA ...				
	di cui MDO/RU= 50.465%; MAT/PR= 16.901%; ATT/AT= 32.634%; h	0,015	67,69	1,02	AN
	(A) [VEN26-AT.13.004.00] NOLO A CALDO DI COMPRESSORE Nolo a caldo di compressori ad a ...				
	di cui MDO/RU= 63.982%; MAT/PR= 29.462%; ATT/AT= 6.556%; h	0,250	53,39	13,35	AN
	(E) [VEN26-AT.03.004.b] NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A F ... m²/mese	0,025	3,00	0,08	NL/AT
	A R I P O R T A R E			135,46	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			135,46	
	(E) [VEN26-AT.04.001.d] NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA NOLO ... h	0,300	10,34	3,10	NL/AT
	(A) [VEN26-AT.01.016.00] COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto d ...				
	di cui MDO/RU= 52.000%; MAT/PR= 20.000%; ATT/AT= 28.000%; t*km	26,000	0,25	6,50	AN
	Sommano euro			145,06	
	Spese Generali 15.00% * (145.06) euro			21,76	
	Sommano euro			166,82	
	Utili Impresa 10% * (166.82) euro			16,68	
	T O T A L E euro / m²			183,50	
Nr. 11 NP-STR-11	Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia preservando le armature , compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato. Voce prezzo desunta da Prezziario Veneto 2026 - articolo:VEN26-01.05.010.c				
	E L E M E N T I:				
	(E) [LOM261.RU.00.00.00.0005.a] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato				
	SPECI ... (qt=1,62*3) 1 h	4,860	34,70	168,64	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.00.00.0010.a] Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato				
	SPECIFI ... (qt=2,48*3) 1 h	7,440	32,42	241,20	MDO/RU
	(E) [VEN26-PR-A.97.001.a] COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATE ... t	2,400	17,00	40,80	MAT/PR
	(A) [VEN26-AT.09.001.b] NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCA ...				
	di cui MDO/RU= 50.465%; MAT/PR= 16.901%; ATT/AT= 32.634%; h	0,017	67,69	1,15	AN
	(A) [VEN26-AT.13.004.00] NOLO A CALDO DI COMPRESSORE Nolo a caldo di compressori ad a ...				
	di cui MDO/RU= 63.982%; MAT/PR= 29.462%; ATT/AT= 6.556%; h	1,220	53,39	65,14	AN
	(A) [VEN26-AT.11.003.a] NOLO A CALDO DI GRU NOLO A CALDO DI GRU NOLO A CALDO DI GRUE ...				
	di cui MDO/RU= 45.221%; MAT/PR= 0.132%; ATT/AT= 54.647%; h	0,080	75,54	6,04	AN
	(E) [VEN26-AT.04.001.d] NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA NOLO ... h	1,250	10,34	12,93	NL/AT
	(A) [VEN26-AT.01.016.00] COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto d ...				
	di cui MDO/RU= 52.000%; MAT/PR= 20.000%; ATT/AT= 28.000%; t*km	36,000	0,25	9,00	AN
	Sommano euro			544,90	
	Spese Generali 15.00% * (544.90) euro			81,74	
	Sommano euro			626,64	
	Utili Impresa 10% * (626.64) euro			62,66	
	T O T A L E euro / m³			689,30	
Nr. 12 NP-STR-12	Esecuzione di indagini strutturali propedeutiche alla determinazione del numero e della posizione delle barre d'armatura all'interno di elementi in c.a., previa rimozione dell'eventuale intonaco e del copriferro. La lavorazione comprende e compensa: - Per quanto riguarda la scarifica del copriferro, la rimozione dell'intonaco e del copriferro nell'area interessata e nelle sue immediate vicinanze fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe; - Per quanto riguarda la prova pacometrica, la scansione sistematica dell'area interessata e dalle sue immediate vicinanze per la determinazione della posizione di tutte le armature longitudinali e delle staffe, con segnatura grafica diretta sul manufatto dell'andamento dei ferri rilevati mediante marker indelebile o vernice spray; - L'individuazione e la marcatura geometrica dei punti "liberi" ottimali per i successivi carotaggi strutturali, in conformità alle disposizioni della Direzione Lavori;				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	- L'utilizzo di ogni attrezzatura (pacometro, martello demolitore, ecc.), nonché la manodopera specializzata. **E L E M E N T I:** (E) [LOM261.RU.00.00.00.0005.a] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECI ... 1 h	1,000	34,70	34,70	MDO/RU
	Sommano euro			34,70	
	Spese Generali 15.00% * (34.70) euro			5,21	
	Sommano euro			39,91	
	Utili Impresa 10% * (39.91) euro			3,99	
	T O T A L E euro / a corpo			43,90	
	Data, 19/10/2026 **Il Tecnico**				
	A R I P O R T A R E				