
CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENZA
Università degli studi di Bergamo
Area Infrastrutture - Settore Infrastrutture
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marta Sabbatini

RTP DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Studio Altieri S.p.A.
Coordinamento progettuale ed integrazioni specialistiche, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche & PM
Ing. Alessandro Artuso

Project Coordinator & CDE Manager (Giovane professionista)
Ing. Filippo Bee

BIM Manager
Geom. Marika Riccobene

Progettazione architettonica
Arch. Andrea Chiarolini
Arch. Laura Von Dellemann

Esperto in sistemi edilizi
Ing. Andrea Sbalchiero

Progettazione ambientale
Ing. Laura Dalla Valle

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Geom. Moreno Gazzetto

MANDANTI

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Progettazione strutturale
Ing. Romj Friso
Ing. Domenico D'Anza

Energo S.r.l.

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio
Arch. Denis Zuin

Dott. Geol. Paolo Cornale Geologo

TITOLO DEL DOCUMENTO:

GENERALE
INCIDENZA MANODOPERA OPERE STRUTTURALI

SCALA -

CODICE:

Commessa	Fase	Disciplina	Set	Livello	Numero	Revisione
C1088	E	GE	BOQ	00	113	R00

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
R00	19.10.2026	Emissione	C.F.	D.D.	R.F.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O					
	LAVORI A CORPO					
1 A01.007.015	Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale SOMMANO mc	77,55	13,47	1´044,60	814,79	78,000
2 A01.007.025.a	Compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonchè per scavo a campione: valutato a mc di scavo SOMMANO mc	77,55	39,40	3´055,47	2´169,38	71,000
3 B.39.05.0050.005	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI · CLASSE C2 Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici zincati vari, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C2, realizzata mediante: · fosfosgrassaggio ai Sali di ferro atto a rimuovere contaminanti organici, quali olii e residui da stoccaggio, e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire una migliore durata nel tempo; · lavaggio uno/due stadi con acqua di rete; · asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 120°C; · verniciatura eseguita in una cabina rivestita in materiale dielettrico con 12 pistole elettrostatiche funzionanti in automatico e una pistola per eventuali ritocchi di particolari difficoltosi, applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione poliestere TGIC Free per interni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.; · polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; · raffreddamento del manufatto. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni SOMMANO kg	84´559,45	1,10	93´015,39	19´449,52	20,910
4 B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici SOMMANO mq	1´183,36	16,84	19´927,78	15´543,66	78,000
5 B02.004.050.a	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro fino a 10 mm SOMMANO dm	3´408,50	5,30	18´065,05	10´839,04	60,000
6 B02.004.050.b	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro da 12 mm a 16 mm SOMMANO dm	3´625,00	8,83	32´008,75	17´284,74	54,000
7 B02.004.050.d	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametri superiori a 22 mm SOMMANO dm	4´785,00	16,92	80´962,20	38´052,24	47,000
8 B02.013.045.a	Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro fino a 16 mm					
	A R I P O R T A R E			248´079,24	104´153,37	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	RIPORTO			248′079,24	104′153,37	
	SOMMANO m	9′658,24	28,25	272′845,29	139′151,12	51,000
9 LOM261.LP. EEA.Pa03.A 1015.Sb001. 0005.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni puntuali. Incluso: disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni puntuali. Incluso: disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni puntuali. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.					
	SOMMANO 1 m²	160,79	19,38	3′116,11	1′760,60	56,500
10 LOM261.LP. EEA.Pa03.A 1015.Sb001. 0015.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.					
	SOMMANO 1 m²	7′666,90	22,26	170′665,20	99′207,67	58,130
11 LOM261.LP. EEA.Pa03.A 1015.Sb001. 0025.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.					
	SOMMANO 1 m²	175,71	24,09	4′232,87	2′273,47	53,710
12 LOM261.LP. EEA.Pa03.A 1015.Sb001. 0050.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione,					
	A RIPORTARE			698′938,71	346′546,23	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			698´938,71	346´546,23	
	controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. SOMMANO 1 m²	575,93	22,17	12´768,36	6´306,30	49,390
13 LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0050.-	OPERA: Trincea di terra generico; impiego: interno. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; trasporto all'esterno del materiale di risulta: carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. OP Trincea di terra generico; impiego: interno. RM Terreno di terra generico LV Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; trasporto all'esterno del materiale di risulta: carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. RP Martello demolitore; peso [kg] < 50 SOMMANO 1 m³	77,55	123,98	9´614,65	6´485,08	67,450
14 LOM261.OC.EEA.Mc11.E0000.J0001.0260.e	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 91 ÷ 110. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. OP Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 91 ÷ 110. RM Sistema murario di conglomerato cementizio LV Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. RP Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato. SOMMANO 1 m	183,31	70,53	12´928,87	8´326,18	64,400
15 LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb020.0002.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. OP Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). RM Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. RP Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4. SOMMANO 1 kg	84´559,45	4,47	377´980,76	59´720,96	15,800
16 LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M.					
	A R I P O R T A R E			1´112´231,35	427´384,75	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			1´112´231,35	427´384,75	
	17/01/2018). OP Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SOMMANO 1 kg	243´772,75	1,67	407´100,50	155´186,69	38,120
17 LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0015.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. OP Reinterro di terra generico. RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. RP Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. SPECIFICHE TECNICHE: trainato. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. SOMMANO 1 m³	19,28	27,60	532,13	24,11	4,530
18 LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0000.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15 | esposizione [classe] = X0 | consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con gru. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere in betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 32,5 R; adatto per interventi parziali e limitate quantità. OP Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15 | esposizione [classe] = X0 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere in betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 32,5 R; adatto per interventi parziali e limitate quantità. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere. LV Getto con gru. RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. SOMMANO 1 m³	77,55	250,92	19´458,85	7´970,34	40,960
19 LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. OP Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso;					
	A R I P O R T A R E			1´539´322,83	590´565,89	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			1´539´322,83	590´565,89	
	impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/ XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. SOMMANO 1 m³	695,85	234,09	162´891,53	35´037,97	21,510
20 LOM261.OC .ITA.Pa02.D 9715.Sb003. 0020.a	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo elettroforgiato | pannelli bordati; spessore [mm] = 2. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. OP Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo elettroforgiato | pannelli bordati; spessore [mm] = 2. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. RM Griglia pedonabile/carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo elettroforgiato | pannelli bordati; spessore [mm] = 2. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo LV Posa. Escluso: assistenza muraria. SOMMANO 1 kg	252,00	8,48	2´136,96	262,42	12,280
21 NP-STR-01	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Sovrapprezzo ai calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione per aumento della classe di lavorabilità SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Per impiego di inerti con Dmax mm 16. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.08.02.z SOMMANO m³	1´605,92	8,87	14´244,50	0,00	
22 NP-STR-02	DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI ANTISISMICI) PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) Fornitura e posa in opera di dispositivi di vincolo dinamico a doppio effetto - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - costituiti da un sistema pistone/ cilindro che realizza due camere riempite con fluido siliconico, collegate mediante un opportuno circuito idraulico. Essi consentono, senza un'apprezzabile reazione, i movimenti lenti derivanti dalle escursioni termiche degli elementi strutturali a cui sono collegati; in presenza invece di movimenti bruschi, derivanti ad esempio da sisma, il sistema diventa pressocche' rigido e capace di trasmettere integralmente la forza orizzontale agli elementi stessi. I dispositivi sono dotati di snodi sferici per assicurare un corretto montaggio e libere rotazioni relative. Le superfici soggette all'aggressione atmosferica sono protette da una mano di fondo di zincante epossidico e da una a finire di vernice epossipoliammidica. Sono escluse dal prezzo: - le prove di accettazione sui dispositivi in conformità alle NTC vigenti e relativa circolare esplicativa, applicabili al progetto secondo legge; - l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura; - la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro. Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità alle NTC vigenti e relativa circolare esplicativa, applicabili al progetto secondo legge. - PER UN CARICO FINO A 500 kN Voce prezzo desunta da prezziario Anas 2026 - articolo: B.07.035.1.a SOMMANO kN	16´500,00	27,65	456´225,00	55´440,00	12,152
23 NP-STR-03	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026 - articolo:Ven26-01.30.23.a SOMMANO kg	84´559,45	1,06	89´633,01	40´588,54	45,283
24	Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,					
	A R I P O R T A R E			2´264´453,83	721´894,82	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´264´453,83	721´894,82	
NP-STR-04	mediante formazione di fori di diametro massimo 26 mm e profondità fino a 30 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro fino a 24 mm. Voce prezzo desunta da prezziario Emilia Romagna 2026: articolo B02.013.045.b SOMMANO m	2´920,80	36,31	106´054,25	47´725,87	45,001
25 NP-STR-05	FORNITURA E POSA IN OPERA LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO LAVORATE Con densità non minore di 30 kg/mc, di spessore da mm10 a mm 30, aventi la funzione di separare getti nuovi in conglomerato cementizio o epossidico da getti già induriti. Compresi e compensati nel prezzo taglio, eventuali oneri derivanti dalla presenza dei ferri di armatura preesistenti nel vecchio getto demolito. Compresa fornitura e posa in opera. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori. Valutata a metro quadro di superficie. Voce prezzo desunta da prezziario regione Veneto 2026- articolo:VEN26-04.05.28.a SOMMANO mq	1´219,87	10,34	12´613,45	817,33	6,480
26 NP-STR-06	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: travi | corree | solette | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio classe di consistenza S5 preconfezionato. OP Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego:travi | corree | solette | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤32; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio classe di consistenza S5 RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Voce prezzo desunta da prezziario Lombardia 2026 - articolo: LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.j SOMMANO 1 m³	79,31	291,15	23´091,10	5´838,82	25,286
27 NP-STR-07	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | setti| murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto per fasce non superiori a 50cm. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. OP Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | setti | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20					
	A R I P O R T A R E			2´406´212,63	776´276,84	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´406´212,63	776´276,84	
	LV Getto per fasce da 50cm. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Voce prezzo desunta da prezziario Lombardia 2026 - articolo: LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.j SOMMANO 1 m³	819,41	312,43	256´008,26	63´348,58	24,745
28 NP-STR-08	INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per l. Ancoraggio di nuovi getti, compreso l. Esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci c/o delle barre com impiego di resina, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 32mm e lunghezza da cm 10 a cm 40 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA. Voce prezzo desunta da Prezziario Regione Veneto 2026 - articolo: VEN26-04.07.40.a SOMMANO cad	2´966,00	16,72	49´591,52	26´664,34	53,768
29 NP-STR-09	MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA Voce prezzo desunta da prezziario Anas 2026 - articolo:B.007.015.b SOMMANO dm³	411,63	11,18	4´602,02	736,81	16,011
30 NP-STR-10	Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore preservando le armature compresi gli intonaci tradizionali e gli eventuali controsoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Solette, travi e rampa scala in conglomerato cementizio armato. Voce prezzo desunta da prezziario Veneto 2026- articolo: VEN26-01.05.012a SOMMANO m²	340,94	183,50	62´562,51	31´588,09	50,490
31 NP-STR-11	Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia preservando le armature , compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato. Voce prezzo desunta da Prezziario Veneto 2026 - articolo:VEN26-01.05.010.c SOMMANO m³	78,79	689,30	54´309,95	36´204,80	66,663
32 NP-STR-12	Esecuzione di indagini strutturali propedeutiche alla determinazione del numero e della posizione delle barre d'armatura all'interno di elementi in c.a., previa rimozione dell'eventuale intonaco e del copriferro. La lavorazione comprende e compensa: - Per quanto riguarda la scarifica del copriferro, la rimozione dell'intonaco e del copriferro nell'area interessata e nelle sue immediate vicinanze fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe; - Per quanto riguarda la prova pacometrica, la scansione sistematica dell'area interessata e dalle sue immediate vicinanze per la determinazione della posizione di tutte le armature longitudinali e delle staffe, con segnatura grafica diretta sul manufatto dell'andamento dei ferri rilevati mediante marker indelebile o vernice spray; - L'individuazione e la marcatura geometrica dei punti "liberi" ottimali per i					
	A R I P O R T A R E			2´833´286,89	934´819,46	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´833´286,89	934´819,46	
	successivi carotaggi strutturali, in conformità alle disposizioni della Direzione Lavori; - L'utilizzo di ogni attrezzatura (pacometro, martello demolitore, ecc.), nonché la manodopera specializzata. SOMMANO a corpo	8´000,00	43,90	351´200,00	277´600,00	79,043
33 VEN26-01.06.005.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE SOMMANO t*km	1´988,26	0,32	636,24	271,67	42,700
34 VEN26-01.06.007.a	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione SOMMANO t	59,36	21,51	1´276,84	0,00	
35 VEN26-01.06.007.d1	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni					
	A R I P O R T A R E			3´186´399,97	1´212´691,13	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			3´186´399,97	1´212´691,13	
	onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero SOMMANO t	139,59	18,34	2´560,08	0,00	
36 VEN26-01.40.092.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, costituita da puntelli metallici regolabili (cristi o similari), legname necessario per la ripartizione dei carichi, etc. e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Fino ad un altezza di ml. 3,50 dal piano di appoggio per la superficie effettivamente puntellata FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE SOMMANO m²	420,00	62,02	26´048,40	12´359,97	47,450
37 VEN26-04.07.040.a--	INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per l. Ancoraggio di nuovi getti, compreso l. Esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci c/o delle barre com impiego di resina, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 26 mm e lunghezza da cm 10 a cm 40 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA SOMMANO cad	228,00	10,97	2´501,16	1´336,14	53,420
	Parziale LAVORI A CORPO euro			3´217´509,61	1´226´387,24	38,116
	T O T A L E euro			3´217´509,61	1´226´387,24	38,116
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo SUPER CATEGORIE			
001	1 Generale (demolizioni edificio esistente)	0,00	0,00	0,000
002	2 Edificio Principale	3´217´509,61	1´226´387,24	38,116
	Totale SUPER CATEGORIE euro	3´217´509,61	1´226´387,24	38,116
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo CATEGORIE			
001	1 Generale	351´200,00	277´600,00	79,043
002	2 Piano Secondo Interrato	735´025,07	266´622,33	36,274
003	3 Piano Primo Interrato	355´339,28	110´871,96	31,202
004	4 Piano Terra	334´243,72	108´560,32	32,479
005	5 Piano Primo	318´541,95	98´547,93	30,937
006	6 Piano Secondo	302´886,92	94´510,74	31,203
007	7 Piano Terzo	302´658,82	94´368,26	31,180
008	8 Piano Quarto	315´217,36	101´010,63	32,045
009	9 Piano Quinto	142´875,92	46´376,27	32,459
010	10 Copertura	59´520,57	27´918,80	46,906
	Totale CATEGORIE euro	3´217´509,61	1´226´387,24	38,116
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo SUB CATEGORIE			
001	101 Scavi e rinterri	13´714,72	9´469,25	69,044
002	102 Demolizioni - Rimozioni	514´238,19	373´377,45	72,608
003	103 Trasporti e conferimento in discarica	4´283,61	190,74	4,453
004	104 Shock trasmitter	633´681,02	113´858,55	17,968
005	105 Fondazione (calcestruzzo, casseri, acciaio)	472´535,48	158´966,02	33,641
006	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio)	972´387,71	408´373,09	41,997
007	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio)	103´785,81	44´475,46	42,853
008	108 Carpenteria metallica e trattamenti	502´883,07	117´676,68	23,400
	Totale SUB CATEGORIE euro	3´217´509,61	1´226´387,24	38,116
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
C	**LAVORI A CORPO euro**	3′217′509,61	1′226′387,24	38,116
C:002	2 Edificio Principale euro	3′217′509,61	1′226′387,24	38,116
C:002.001	1 Generale euro	351′200,00	277′600,00	79,043
C:002.001.002	102 Demolizioni - Rimozioni euro	351′200,00	277′600,00	79,043
C:002.002	2 Piano Secondo Interrato euro	735′025,07	266′622,33	36,274
C:002.002.001	101 Scavi e rinterri euro	13′714,72	9′469,25	69,044
C:002.002.002	102 Demolizioni - Rimozioni euro	6′570,21	4′709,95	71,686
C:002.002.003	103 Trasporti e conferimento in discarica euro	3′197,99	190,74	5,964
C:002.002.005	105 Fondazione (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	472′535,48	158′966,02	33,641
C:002.002.006	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	186′382,36	80′713,47	43,305
C:002.002.007	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	2′234,05	780,87	34,953
C:002.002.008	108 Carpenteria metallica e trattamenti euro	50′390,26	11′792,03	23,401
C:002.003	3 Piano Primo Interrato euro	355′339,28	110′871,96	31,202
C:002.003.002	102 Demolizioni - Rimozioni euro	22′426,82	13′324,00	59,411
C:002.003.003	103 Trasporti e conferimento in discarica euro	192,08	0,00	0,000
C:002.003.004	104 Shock trasmitter euro	103′693,28	18′631,40	17,968
C:002.003.006	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	132′639,17	54′046,20	40,747
C:002.003.007	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	12′774,26	5′487,51	42,958
C:002.003.008	108 Carpenteria metallica e trattamenti euro	83′613,67	19′382,85	23,181
C:002.004	4 Piano Terra euro	334′243,72	108′560,32	32,479
C:002.004.002	102 Demolizioni - Rimozioni euro	31′351,21	19′155,46	61,100
C:002.004.003	103 Trasporti e conferimento in discarica euro	191,44	0,00	0,000
C:002.004.004	104 Shock trasmitter euro	103′693,28	18′631,40	17,968
C:002.004.006	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	123′424,28	50′640,36	41,029
C:002.004.007	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	11′652,91	4′954,86	42,520
C:002.004.008	108 Carpenteria metallica e trattamenti euro	63′930,60	15′178,24	23,742
C:002.005	5 Piano Primo euro	318′541,95	98′547,93	30,937
C:002.005.002	102 Demolizioni - Rimozioni euro	19′893,63	11′723,18	58,929
C:002.005.003	103 Trasporti e conferimento in discarica euro	175,31	0,00	0,000
C:002.005.004	104 Shock trasmitter euro	103′693,28	18′631,40	17,968
C:002.005.006	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	115′066,20	47′540,79	41,316
C:002.005.007	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	9′793,88	4′246,84	43,362
C:002.005.008	108 Carpenteria metallica e trattamenti euro	69′919,65	16′405,72	23,464
C:002.006	6 Piano Secondo euro	302′886,92	94′510,74	31,203
C:002.006.002	102 Demolizioni - Rimozioni euro	17′537,98	10′363,24	59,090
C:002.006.003	103 Trasporti e conferimento in discarica euro	175,31	0,00	0,000
C:002.006.004	104 Shock trasmitter euro	92′171,75	16′561,24	17,968
C:002.006.006	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	115′108,18	47′555,42	41,314
C:002.006.007	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	9′122,92	3′939,70	43,185
C:002.006.008	108 Carpenteria metallica e trattamenti euro	68′770,78	16′091,14	23,398
C:002.007	7 Piano Terzo euro	302′658,82	94′368,26	31,180
C:002.007.002	102 Demolizioni - Rimozioni euro	17′286,98	10′205,98	59,039
C:002.007.003	103 Trasporti e conferimento in discarica euro	175,74	0,00	0,000
C:002.007.004	104 Shock trasmitter euro	92′171,75	16′561,24	17,968
C:002.007.006	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	115′080,87	47′553,68	41,322
C:002.007.007	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	9′148,30	3′951,00	43,188
C:002.007.008	108 Carpenteria metallica e trattamenti euro	68′795,18	16′096,36	23,398
C:002.008	8 Piano Quarto euro	315′217,36	101′010,63	32,045
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			
C:002.008.002	102 Demolizioni - Rimozioni euro	17′237,33	10′171,99	59,011
C:002.008.003	103 Trasporti e conferimento in discarica euro	175,74	0,00	0,000
C:002.008.004	104 Shock trasmitter euro	92′171,75	16′561,24	17,968
C:002.008.006	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	129′273,90	54′649,67	42,274
C:002.008.007	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	9′107,67	3′913,12	42,965
C:002.008.008	108 Carpenteria metallica e trattamenti euro	67′250,97	15′714,61	23,367
C:002.009	9 Piano Quinto euro	142′875,92	46′376,27	32,459
C:002.009.002	102 Demolizioni - Rimozioni euro	14′712,64	8′034,38	54,609
C:002.009.004	104 Shock trasmitter euro	46′085,93	8′280,63	17,968
C:002.009.006	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	41′253,85	18′452,46	44,729
C:002.009.007	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	10′611,54	4′593,07	43,284
C:002.009.008	108 Carpenteria metallica e trattamenti euro	30′211,96	7′015,73	23,222
C:002.010	10 Copertura euro	59′520,57	27′918,80	46,906
C:002.010.002	102 Demolizioni - Rimozioni euro	16′021,39	8′089,27	50,490
C:002.010.006	106 Elevazioni (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	14′158,90	7′221,04	51,000
C:002.010.007	107 Solai (calcestruzzo, casseri, acciaio) euro	29′340,28	12′608,49	42,973
	TOTALE euro	3′217′509,61	1′226′387,24	38,116

Data, 19/10/2026

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE: