
CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENZA
Università degli studi di Bergamo
Area Infrastrutture - Settore Infrastrutture
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marta Sabbatini

RTP DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Studio Altieri S.p.A.
Coordinamento progettuale ed integrazioni specialistiche, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche & PM
Ing. Alessandro Artuso

Project Coordinator & CDE Manager (Giovane professionista)
Ing. Filippo Bee

BIM Manager
Geom. Marika Riccobene

Progettazione architettonica
Arch. Andrea Chiarolini
Arch. Laura Von Dellemann

Esperto in sistemi edilizi
Ing. Andrea Sbalchiero

Progettazione ambientale
Ing. Laura Dalla Valle

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Geom. Moreno Gazzetto

MANDANTI

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Progettazione strutturale
Ing. Romj Friso
Ing. Domenico D'Anza

Energo S.r.l.

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio
Arch. Denis Zuin

Dott. Geol. Paolo Cornale Geologo

IMPIANTI MECCANICI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice commessa	Fase	Disciplina	Sottodisciplina	Livello	Progressivo	Revisione
C1088	E	GE	BOQ	00	130	r00

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
00	OTTOBRE 2026	Emissione PE	D.Z.	D.Z.	A.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				
	LAVORI A CORPO **1 GENERALE (SpCat 1)** **1 GENERALE (Cat 10)** **402 Impianto di climatizzazione – Fluidi termovettori (SbCat 2)**				
1 / 1 M.NP.006	**POMPA DI CALORE POLIVALENTEAD ALTA EFFICIENZA - POTENZA 280 - 1150 KW** Fornitura e posa in opera di pompa di calore polivalente ad alta efficienza, A2L-Ready, super-silenziata, con compressori scroll e evaporatore a fascio tubiero, per impianto a 4 tubi (versione a recupero totale), di potenza nell'intervallo 280-1150 kW. Caratteristiche principali e prestazioni (dati di selezione secondo UNI EN 14511-2018) Raffreddamento (acqua utenza 12/7 °C, aria 35 °C 40 % UR): potenza frigorifera 277,8 kW (278,4 kW EN 14511), potenza assorbita totale 88,3 kW, EER 3,15 (3,13 EN 14511), portata acqua 47.713 l/h, perdita di carico 35 kPa. Riscaldamento (acqua 40/45 °C, aria -5 °C 89 % UR): potenza termica 210,9 kW (211,2 kW EN 14511), potenza assorbita totale 85,4 kW, COP 2,47 (2,46 EN 14511), portata acqua 36.651 l/h, perdita di carico 22 kPa, SCOP 4,08, classe A++ / L.T. Heat Pump. Funzionamento simultaneo raffreddamento + riscaldamento: potenza frigorifera 279,7 kW, potenza termica 354,8 kW, TER 8,03 (COP HRE 7,82 EN 14511). Compressori/circuiti: 4/2; refrigerante R410A (GWP 2088); alimentazione 400 V / 3 / 50 Hz senza neutro (con trasformatore); corrente massima FLA 202 A (senza opzioni); LRA 455 A (253 A con soft starter opzionale); livello potenza sonora Lw 84 dB(A), pressione sonora Lp 51 dB(A) a 10 m (EN 3744). Dimensioni (L×P×H): 4520 × 2256 × 2652 mm; peso senza accessori 3843 kg; n. 6 ventilatori assiali; portata aria 93.600 m³/h. Configurazione e accessori inclusi Pompa acqua lato utenza: pompa singola. Pompa acqua lato recupero: pompa singola. Kit anticongelamento a protezione dello scambiatore ad acqua e della pompa. Modulazione di portata d'aria con controllo di condensazione a taglio di fase. Comunicazione remota scheda seriale RS485 (protocollo Carel o Modbus). Isolamento vibrazioni: antivibranti a molla alla base (a corredo). Attacchi idraulici utenza calda e fredda sul lato sinistro. Quattro giunti tipo Victaulic per connessione veloce IN-OUT acqua (a corredo). Manometri. Griglia di protezione batteria alettata. Un filtro a Y raccoglitore impurità lato acqua (a corredo). Batterie alettate standard; imballo standard; documentazione in italiano. Kit contabilizzazione energia prodotta: assente. Avviamento da parte di Centro Assistenza Tecnica autorizzato. Normative di conformità Unità conforme a PED 2014/68/UE, Direttiva Macchine 2006/42/CE, EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, EN 378, EN 13136, EN 60204 e successive modifiche applicabili Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. 4,00 SOMMANO...	cad	4,00	174´331,03	697´324,12
2 / 2 M.NP.007	**SCAMBIATORI DI CALORE 600 KW** Fornitura e posa in opera di scambiatori di calore a piastre guarnito. Nel costo è compreso: - Protezione in PVC per prigionieri - Piedi di fissaggio scambiatore a terra - Targhetta identificativa - Isolamento esterno Dati tecnici: - Densità: kg/m³ 971,4 (caldo) 982,2 (freddo) - Potenza Calore specifico: kJ/(kg·K) 4,18 (caldo) 4,17 (freddo) - Flusso volume: m³/h 53,30 (caldo) 55,00 (freddo) - Temperatura di entrata: °C 85,0 (caldo) 55,0 (freddo)				
	A R I P O R T A R E				697´324,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				697´324,12
	- Temperatura di uscita: °C 75,0 (caldo) 64,6 (freddo) - Numero di piastre: 32 Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. 2,00				
	SOMMANO...	cad	2,00	6´493,74	12´987,48
3 / 3 LOM252.OC .EEA.Pa02.F 8005.Za000. 0100.- LOM261.OC .EEA.Pa02.F 8005.Za000. 0100.-	**OPERA: Vaso di espansione di materiale generico; geometri ... e con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 LV Posa.** OPERA: Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 80. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. OP Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. RM Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 LV Posa. 3,00				
	SOMMANO...	1 cad	3,00	348,02	1´044,06
4 / 4 LOM252.OC .EEA.Pa02.F 8005.Za000. 0105.- LOM261.OC .EEA.Pa02.F 8005.Za000. 0105.-	**OPERA: Vaso di espansione di materiale generico; geometri ... e con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 LV Posa.** OPERA: Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 105. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. OP Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 105. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. RM Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 105 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 LV Posa. 3,00				
	SOMMANO...	1 cad	3,00	384,03	1´152,09
5 / 5 LOM252.OC .EEA.Pa02.F 8005.Za000. 0110.- LOM261.OC .EEA.Pa02.F 8005.Za000. 0110.-	**OPERA: Vaso di espansione di materiale generico; geometri ... e con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 LV Posa.** OPERA: Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 150. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. OP Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. RM Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 LV Posa. 2,00				
	SOMMANO...	1 cad	2,00	420,43	840,86
6 / 6 LOM252.OC .EEA.Pa02.F 8005.Za000. 0135.- LOM261.OC	**OPERA: Vaso di espansione di materiale generico; geometri ... e con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 LV Posa.** OPERA: Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 500. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6.				
	A R I P O R T A R E				713´348,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				713´348,61
.EEA.Pa02.F 8005.Za000. 0135.-	OP Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. RM Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 LV Posa.		5,00		
	SOMMANO...	1 cad	5,00	836,42	4´182,10
7 / 7 R.3.10.35.b R.003.010.03 5.b	**Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza qualifi ... di temperatura: 5-110° C Tarature standard b) dn 3/4" x 1"** Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. attacchi f.f.. Sovrapressione di apertura 10%. Scarto di chiusura 20%, PN 10. Campo di temperatura: 5-110° C Tarature standard b) dn 3/4" x 1"		8,00		
	SOMMANO...	cad	8,00	139,45	1´115,60
8 / 8 R.3.10.35.d R.003.010.03 5.d	**Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza qualifi ... temperatura: 5-110° C Tarature standard d) dn 1"1/4x 1"1/2** Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. attacchi f.f.. Sovrapressione di apertura 10%. Scarto di chiusura 20%, PN 10. Campo di temperatura: 5-110° C Tarature standard d) dn 1"1/4x 1"1/2		6,00		
	SOMMANO...	cad	6,00	288,10	1´728,60
9 / 9 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 070.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 070.-	**OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega fer ... ico; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. OP Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. RM Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa.		1,00		
	SOMMANO...	1 cad	1,00	622,47	622,47
10 / 10 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 075.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 075.-	**OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega fer ... ico; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. OP Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. RM Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante				
	A R I P O R T A R E				720´997,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				720´997,38
	magnetico / elettrico LV Posa.		2,00		
	SOMMANO...	1 cad	2,00	672,80	1´345,60
11 / 11 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 080.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 080.-	**OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega fer ... ico; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. OP Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. RM Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa.		1,00		
	SOMMANO...	1 cad	1,00	778,45	778,45
12 / 12 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb031.0 085.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb031.0 085.-	**OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega fer ... ale; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. OP Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. RM Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa.		2,00		
	SOMMANO...	1 cad	2,00	2´818,01	5´636,02
13 / 13 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb031.0 090.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb031.0 090.-	**OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega fer ... ale; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. OP Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. RM Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa.				
	A R I P O R T A R E				728´757,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				728´757,45
			10,00		
	SOMMANO...	1 cad	10,00	5´235,78	52´357,80
14 / 14 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb031.0 095.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb031.0 095.-	**OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega fer ... ale; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. OP Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. RM Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa.				
			2,00		
	SOMMANO...	1 cad	2,00	7´361,72	14´723,44
15 / 15 LOM252.OC .EEA.Pa01.F 9740.Za001. 0250.- LOM261.OC .EEA.Pa01.F 9740.Za001. 0250.-	**OPERA: Termometro, a colonna; geometria: dritto; funzione ... : tubazione. Incluso: custodia; pozzetto LV Installazione.** OPERA: Termometro, a colonna; geometria: dritto; funzione: misurazione temperatura; impiego: tubazione. Incluso: custodia; pozzetto. LAVORO: Installazione. OP Termometro, a colonna; geometria: dritto; funzione: misurazione temperatura; impiego: tubazione. Incluso: custodia; pozzetto. RM Termometro a colonna; geometria: dritto; funzione: misurazione temperatura; impiego: tubazione. Incluso: custodia; pozzetto LV Installazione.				
			11,00		
	SOMMANO...	1 cad	11,00	26,33	289,63
16 / 16 R.3.10.25.d R.003.010.02 5.d	**Fornitura e posa in opera di manometro con quadrante del ... angia e ricciolo ammortizzatore d) dn 3/8" scala 0-1000 kP** Fornitura e posa in opera di manometro con quadrante del diametro di 80 mm conforme alle norme I.S.P.E.S.L. scala graduata , con attacco radiale, completo di rubinetto portamanometro a flangia e ricciolo ammortizzatore d) dn 3/8" scala 0-1000 kP				
			5,00		
	SOMMANO...	cad	5,00	70,99	354,95
17 / 17 LOM252.OC .EEA.Pa02.F 9748.Za001. 0510.- LOM261.OC .EEA.Pa01.F 9748.Za001. 0510.-	**OPERA: Sonda, per temperatura; funzione: rilevazione temp ... a; impiego: tubazione. Incluso: pozzetto LV Installazione.** OPERA: Sonda, per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: tubazione. Incluso: pozzetto. LAVORO: Installazione. OP Sonda, per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: tubazione. Incluso: pozzetto. RM Sonda per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: tubazione. Incluso: pozzetto LV Installazione.				
			33,00		
	SOMMANO...	1 cad	33,00	78,56	2´592,48
18 / 18 LOM252.OC .EEA.Pa01.F 9768.Za001. 0145.- LOM261.OC .EEA.Pa01.F	**OPERA: Contabilizzatore, di energia termica; funzione: co ... on pozzetti; porta invio dati a distanza LV Installazione.** OPERA: Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza. LAVORO: Installazione. OP Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16.				
	A R I P O R T A R E				799´075,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				799´075,75
9768.Za001. 0145.-	Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza. RM Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza LV Installazione.				
			2,00		
	SOMMANO...	1 cad	2,00	4´154,92	8´309,84
19 / 19 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 350.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 350.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: ... mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 300 | spessore [mm] = 8. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 300 | spessore [mm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 300 | spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.				
			38,00		
	SOMMANO...	1 m	38,00	331,96	12´614,48
20 / 20 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 335.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 335.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: ...] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | spessore [mm] = 4,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | spessore [mm] = 4,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | spessore [mm] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.				
			148,00		
	SOMMANO...	1 m	148,00	105,44	15´605,12
21 / 21 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 340.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 340.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: ...] = 6,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,3. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,3. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.				
			249,00		
	SOMMANO...	1 m	249,00	172,11	42´855,39
22 / 22 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 330.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 330.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: ... mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro				
	A R I P O R T A R E				878´460,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				878´460,58
	nominale (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.		39,00		
	SOMMANO...	1 m	39,00	76,49	2´983,11
23 / 23 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 325.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 325.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: ...] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3,6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3,6. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.		1´350,00		
	SOMMANO...	1 m	1´350,00	68,71	92´758,50
24 / 24 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 320.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 320.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: ...] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.		335,00		
	SOMMANO...	1 m	335,00	42,47	14´227,45
25 / 25 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 315.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 315.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: ...] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2,9. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2,9. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.		128,00		
	SOMMANO...	1 m	128,00	32,73	4´189,44
26 / 26 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 310.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 310.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: ...] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,9. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,9. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.				
	A R I P O R T A R E				992´619,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				992´619,08
			139,00		
	SOMMANO...	1 m	139,00	28,58	3´972,62
27 / 27 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 305.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 305.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: ...] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,6. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.				
			60,00		
	SOMMANO...	1 m	60,00	20,78	1´246,80
28 / 28 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 300.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 300.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: ...] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,6. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.				
			10,00		
	SOMMANO...	1 m	10,00	18,22	182,20
29 / 29 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 295.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 295.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: ...] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,3. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,3. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.				
			15,00		
	SOMMANO...	1 m	15,00	14,01	210,15
30 / 30 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 255.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 255.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: ...] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.				
			20,00		
	A R I P O R T A R E		20,00		998´230,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		20,00		998´230,85
	SOMMANO...	1 m	20,00	10,81	216,20
31 / 31 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 250.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 250.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: ...] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,3. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,3. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.		10,00		
	SOMMANO...	1 m	10,00	9,85	98,50
32 / 32 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 345.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 345.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: ...] = 6,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 6,3. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 6,3. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 6,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.		5,00		
	SOMMANO...	1 m	5,00	214,82	1´074,10
33 / 33 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 355.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 355.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: ... mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 350 | spessore [mm] = 8. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 350 | spessore [mm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 350 | spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.		5,00		
	SOMMANO...	1 m	5,00	365,37	1´826,85
34 / 34 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 370.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 370.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: ... = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 600 | spessore [mm] = 12,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 600 | spessore [mm] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 600 | spessore [mm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.		45,00		
	SOMMANO...	1 m	45,00	910,03	40´951,35
	A R I P O R T A R E				1´042´397,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				1´042´397,85
35 / 35 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.Od004.0 030.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.Od004.0 030.-	**OPERA: Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: ... IFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato LV Posa.** OPERA: Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 40; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. OP Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 40; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 40; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato LV Posa.		20,00		
	SOMMANO...	1 m²	20,00	28,79	575,80
36 / 36 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.Od004.0 035.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.Od004.0 035.-	**OPERA: Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: ... IFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato LV Posa.** OPERA: Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 50; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. OP Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 50; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 50; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato LV Posa.		100,00		
	SOMMANO...	1 m²	100,00	31,64	3´164,00
37 / 37 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.Od004.0 040.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.Od004.0 040.-	**OPERA: Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: ... IFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato LV Posa.** OPERA: Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 60; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. OP Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 60; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 60; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato LV Posa.		1´400,00		
	SOMMANO...	1 m²	1´400,00	36,29	50´806,00
38 / 38 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.D0017.0 000.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.D0017.0 000.-	**OPERA: Lastra, di finitura di plastica polivinilcloruro (... mina; funzione: coibentazione; impiego: tubazione LV Posa.** OPERA: Lastra, di finitura di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: guscio | lamina; funzione: coibentazione; impiego: tubazione. LAVORO: Posa. OP Lastra, di finitura di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: guscio | lamina; funzione: coibentazione; impiego: tubazione. RM Lastra di finitura di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: guscio | lamina; funzione: coibentazione; impiego: tubazione LV Posa.		1´520,00		
	SOMMANO...	1 m²	1´520,00	8,88	13´497,60
39 / 39 LOM252.OC	**OPERA: Lastra, di finitura di lega alluminio generico; ge ... entazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,6 LV Posa.**				
	A R I P O R T A R E				1´110´441,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				1´110´441,25
.EEA.Pa02.I1 500.Sa000.00 00.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.Sa000.00 00.-	OPERA: Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,6. LAVORO: Posa. OP Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,6. RM Lastra di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,6 LV Posa.		450,00		
	SOMMANO...	1 m²	450,00	36,29	16´330,50
40 / 40 A02520096h 025096h	**Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... eciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: Ø 160 x 14,6 mm** Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: Ø 160 x 14,6 mm		220,00		
	SOMMANO...	m	220,00	110,63	24´338,60
41 / 41 LOM252.OC .EEA.Pa01.F 6030.Sb008. 0040.- LOM261.OC .EEA.Pa01.F 6030.Sb008. 0040.-	**OPERA: Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio inox; ... resina sintetica polivinilcloruro (PVC) LV Installazione.** OPERA: Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 4800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 4000. Incluso: protezione catodica. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). OP Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 4800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 4000. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). RM Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 4800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 4000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) LV Installazione.		2,00		
	SOMMANO...	1 cad	2,00	6´236,63	12´473,26
42 / 42 R.3.40.15.g R.003.040.01 5.g	**Fornitura e posa in opera di serbatoio di accumulo per ac ... one di efficace barriera al vapore. g) Capacità litri 1500** Fornitura e posa in opera di serbatoio di accumulo per acqua refrigerata, per circuiti acqua refrigerata. In acciaio al carbonio zincato a bagno caldo. Con isolamento e finitura esterna in lamierino con funzione di efficace barriera al vapore. g) Capacità litri 1500		2,00		
	SOMMANO...	cad.	2,00	2´869,59	5´739,18
43 / 43 R.3.40.15.i R.003.040.01 5.i	**Fornitura e posa in opera di serbatoio di accumulo per ac ... one di efficace barriera al vapore. i) Capacità litri 3000** Fornitura e posa in opera di serbatoio di accumulo per acqua refrigerata, per circuiti acqua refrigerata. In acciaio al carbonio zincato a bagno caldo. Con isolamento e finitura esterna in lamierino con funzione di efficace barriera al vapore. i) Capacità litri 3000		6,00		
	A R I P O R T A R E		6,00		1´169´322,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		6,00		1´169´322,79
	SOMMANO...	cad.	6,00	4´332,99	25´997,94
44 / 44 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Zb014.0 300.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Zb014.0 300.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a volantino di material ... a stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.		2,00		
	SOMMANO...	1 cad	2,00	66,01	132,02
45 / 45 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Zb015.0 250.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Zb015.0 250.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a volantino di material ... ox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. OP Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. RM Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Posa.		4,00		
	SOMMANO...	1 cad	4,00	291,04	1´164,16
46 / 46 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Zb015.0 255.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Zb015.0 255.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a volantino di material ... ox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. OP Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio.				
	A R I P O R T A R E				1´196´616,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				1´196´616,91
	SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. RM Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Posa.		4,00		
	SOMMANO...	1 cad	4,00	375,06	1´500,24
47 / 47 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Zb015.0 260.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Zb015.0 260.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a volantino di material ... ox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. OP Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. RM Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Posa.		45,00		
	SOMMANO...	1 cad	45,00	430,18	19´358,10
48 / 48 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Zb015.0 265.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Zb015.0 265.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a volantino di material ... ox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. OP Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. RM Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Posa.		50,00		
	SOMMANO...	1 cad	50,00	501,14	25´057,00
	A R I P O R T A R E				1´242´532,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				1′242′532,25
49 / 49 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Zb015.0 270.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Zb015.0 270.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a volantino di material ... ox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. OP Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. RM Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Posa.		14,00		
	SOMMANO...	1 cad	14,00	685,56	9′597,84
50 / 50 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Zb015.0 275.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Zb015.0 275.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a volantino di material ... ox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. OP Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. RM Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Posa.		14,00		
	SOMMANO...	1 cad	14,00	823,08	11′523,12
51 / 51 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Zb015.0 280.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Zb015.0 280.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a volantino di material ... ox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. OP Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al				
	A R I P O R T A R E				1′263′653,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				1´263´653,21
	carbonio. RM Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Posa. 10,00				
	SOMMANO...	1 cad	10,00	1´182,12	11´821,20
52 / 52 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Zb015.0 290.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Zb015.0 290.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a volantino di material ... ox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. OP Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. RM Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Posa. 5,00				
	SOMMANO...	1 cad	5,00	2´166,86	10´834,30
53 / 53 R.3.15.25.d R.003.015.02 5.d	**Fornitura e posa in opera di valvola ritegno in ottone e molla in acciaio inox, attacchi filettati femmina: d) dn 1"1/4** Fornitura e posa in opera di valvola ritegno in ottone e molla in acciaio inox, attacchi filettati femmina: d) dn 1"1/4 1,00				
	SOMMANO...	cad	1,00	39,88	39,88
54 / 54 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 905.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 905.-	**OPERA: Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometri ... , anello sede di tenuta valvola di gomma generica LV Posa.** OPERA: Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione O-Ring di gomma generica. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, disco di lega ferrosa acciaio al carbonio, golfare di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di gomma generica. OP Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione O-Ring di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, disco di lega ferrosa acciaio al carbonio, golfare di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di gomma generica. RM Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione O-Ring di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, disco di lega ferrosa acciaio al carbonio, golfare di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di gomma generica LV Posa.				
	A R I P O R T A R E				1´286´348,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				1′286′348,59
			2,00		
	SOMMANO...	1 cad	2,00	53,87	107,74
55 / 55 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 910.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 910.-	**OPERA: Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometri ... nale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16 LV Posa.** OPERA: Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. LAVORO: Posa. OP Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. RM Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16 LV Posa.		3,00		
	SOMMANO...	1 cad	3,00	77,66	232,98
56 / 56 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 915.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 915.-	**OPERA: Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometri ... nale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16 LV Posa.** OPERA: Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. LAVORO: Posa. OP Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. RM Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16 LV Posa.		2,00		
	SOMMANO...	1 cad	2,00	84,23	168,46
57 / 57 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 920.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 920.-	**OPERA: Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometri ... ale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16 LV Posa.** OPERA: Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. LAVORO: Posa. OP Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. RM Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16 LV Posa.		24,00		
	SOMMANO...	1 cad	24,00	90,29	2′166,96
58 / 58 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 930.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 930.-	**OPERA: Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometri ... ale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16 LV Posa.** OPERA: Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. LAVORO: Posa. OP Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. RM Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16 LV Posa.		6,00		
	SOMMANO...	1 cad	6,00	153,09	918,54
59 / 59 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 935.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 935.-	**OPERA: Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometri ... ale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16 LV Posa.** OPERA: Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. LAVORO: Posa. OP Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. RM Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16 LV Posa.		1,00		
	A R I P O R T A R E		1,00		1′289′943,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1,00		1´289´943,27
	SOMMANO...	1 cad	1,00	209,18	209,18
60 / 60 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 940.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 940.-	**OPERA: Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometri ... ale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16 LV Posa.** OPERA: Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. LAVORO: Posa. OP Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. RM Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16 LV Posa.		1,00		
	SOMMANO...	1 cad	1,00	267,99	267,99
61 / 61 M.NP.024	**VALVOLE DI REGOLAZIONE A SFERA - Valvola a 2 vie ... ni di ten - DN 250 mm** VALVOLE DI REGOLAZIONE A SFERA Valvola a 2 vie di regolazione equipercentuale a sfera, attacchi flangiati PN 16, trafilamento assente, funzione di intercettazione compresa, corpo in ottone cromato resistente fino a 2.760 kPa, parti interne acciaio inox, guarnizioni di tenuta in tecnopolimero antibloccaggio, corsa 90°, temperatura fluido +5 ÷ 110 °C, pressione differenziale di esercizio 200 kPa, pressione differenziale di chiusura di sicurezza 600 kPa: corpo valvola con servomotore modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., alimentazione 24 V: DN 250 mm		2,00		
	SOMMANO...	cad	2,00	6´915,45	13´830,90
62 / 62 M.NP.025	**VALVOLE DI REGOLAZIONE A SFERA - Valvola a 2 vie ... ni di ten - DN 300 mm** VALVOLE DI REGOLAZIONE A SFERA Valvola a 2 vie di regolazione equipercentuale a sfera, attacchi flangiati PN 16, trafilamento assente, funzione di intercettazione compresa, corpo in ottone cromato resistente fino a 2.760 kPa, parti interne acciaio inox, guarnizioni di tenuta in tecnopolimero antibloccaggio, corsa 90°, temperatura fluido +5 ÷ 110 °C, pressione differenziale di esercizio 200 kPa, pressione differenziale di chiusura di sicurezza 600 kPa: corpo valvola con servomotore modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., alimentazione 24 V: DN 300 mm		2,00		
	SOMMANO...	cad	2,00	7´426,82	14´853,64
63 / 63 R.3.10.35.d R.003.010.03 5.d	**Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza qualifi ... temperatura: 5-110° C Tarature standard d) dn 1"1/4x 1"1/2** Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. attacchi f.f.. Sovrapressione di apertura 10%. Scarto di chiusura 20%, PN 10. Campo di temperatura: 5-110° C Tarature standard d) dn 1"1/4x 1"1/2		7,00		
	SOMMANO...	cad	7,00	288,10	2´016,70
64 / 64 LOM252.OC .EEA.Pa01.F 9734.Za001. 0280.- LOM261.OC .EEA.Pa01.F 9734.Za001. 0280.-	**OPERA: Filtro, autopulente automatico; funzione: raccolta ... HE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici LV Installazione.** OPERA: Filtro, autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici. OP Filtro, autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici. RM Filtro autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici LV Installazione.		2,00		
	SOMMANO...	1 cad	2,00	2´993,19	5´986,38
	A R I P O R T A R E				1´327´108,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				1´327´108,06
65 / 65 LOM252.OC .EEA.Pa01.F 9736.Za001. 0270.- LOM261.OC .EEA.Pa01.F 9736.Za001. 0270.-	**OPERA: Addolcitore d'acqua, rigenerazione a volume; geome ... a corrosione e adatti per uso alimentare LV Installazione.** OPERA: Addolcitore d'acqua, rigenerazione a volume; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 10 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 1400. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. OP Addolcitore d'acqua, rigenerazione a volume; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 10 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 1400. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. RM Addolcitore d'acqua rigenerazione a volume; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 10 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 1400. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare LV Installazione.		4,00		
	SOMMANO...	1 cad	4,00	7´030,25	28´121,00
66 / 66 LOM252.OC .EEA.Pa01.I8 000.Sb008.0 050.- LOM261.OC .EEA.Pa01.I8 000.Sb008.0 050.-	**OPERA: Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: ... NICHE: serbatoio a pressione atmosferica LV Installazione.** OPERA: Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. OP Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. RM Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica LV Installazione.		2,00		
	SOMMANO...	1 cad	2,00	3´119,50	6´239,00
67 / 67 LOM252.OC .EEA.Pa01.I7 440.Za001.0 200.- LOM261.OC .EEA.Pa01.I7 440.Za001.0 200.-	**OPERA: Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geomet ... ne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 LV Installazione.** OPERA: Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 33 ÷ 64 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 25. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. OP Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 33 ÷ 64 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. RM Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 33 ÷ 64 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 LV Installazione.		4,00		
	SOMMANO...	1 cad	4,00	5´090,38	20´361,52
68 / 68 M.NP.026	**ELETTROPOMPA GEMELLARE Q = 24 mc/h - H = 3,5 mca** Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 24 mc/h Prevalenza 3,5 mca PN 16 bar Potenza elettrica				
	A R I P O R T A R E				1´381´829,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				1´381´829,58
	motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	6´317,72	6´317,72
69 / 69 M.NP.027	**ELETTROPOMPA GEMELLARE Q = 21,5 mc/h - H = 6,3 mca** Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 21,5 mc/h Prevalenza 6,3 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.		2,00		
	SOMMANO...	cad	2,00	7´778,63	15´557,26
70 / 70 M.NP.028	**ELETTROPOMPA GEMELLARE Q = 7,8 mc/h - H = 12,2 mca** Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 7,8 mc/h Prevalenza 12,2 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.		2,00		
	SOMMANO...	cad	2,00	5´140,06	10´280,12
71 / 71 M.NP.029	**ELETTROPOMPA GEMELLARE Q = 19,2 mc/h - H = 12 mca** Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 19,2 mc/h Prevalenza 12 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.		4,00		
	SOMMANO...	cad	4,00	7´778,63	31´114,52
72 / 72 M.NP.030	**ELETTROPOMPA GEMELLARE Q = 25 mc/h - H = 10 mca** Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 25 mc/h Prevalenza 10 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro				
	A R I P O R T A R E				1´445´099,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				1´445´099,20
	completo secondo la regola dell'arte.		4,00		
	SOMMANO...	cad	4,00	7´778,63	31´114,52
73 / 73 M.NP.031	**ELETTROPOMPA GEMELLARE Q = 3,5 mc/h - H = 5,9 mca** Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 3,5 mc/h Prevalenza 5,9 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	5´140,06	5´140,06
74 / 74 M.NP.032	**ELETTROPOMPA GEMELLARE Q = 55 mc/h - H = 15 mca** Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 55 mc/h Prevalenza 15 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.		2,00		
	SOMMANO...	cad	2,00	12´602,71	25´205,42
75 / 75 M.NP.033	**ELETTROPOMPA GEMELLARE Q = 14,47 mc/h - H = 2,5 mca** Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 14,47 mc/h Prevalenza 2,5 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	5´140,06	5´140,06
76 / 76 M.NP.034	**ELETTROPOMPA GEMELLARE Q = 25 mc/h - H = 6,35 mca** Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 25 mc/h Prevalenza 6,35 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.		1,00		
	A R I P O R T A R E		1,00		1´511´699,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1,00		1´511´699,26
	SOMMANO...	cad	1,00	7´778,63	7´778,63
77 / 77 M.NP.035	**ELETTROPOMPA GEMELLARE Q = 55 mc/h - H = 5 mca** Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 55 mc/h Prevalenza 5 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.		2,00		
	SOMMANO...	cad	2,00	9´479,00	18´958,00
78 / 78 LOM252.OC .EEA.Pa01.I7 420.Sb008.0 010.- LOM261.OC .EEA.Pa01.I7 420.Sb008.0 010.-	**OPERA: Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio in ... ange di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Installazione.** OPERA: Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. OP Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. RM Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Installazione.		1,00		
	SOMMANO...	1 cad	1,00	119,94	119,94
79 / 79 LOM252.OC .EEA.Pa01.I7 420.Sb008.0 015.- LOM261.OC .EEA.Pa01.I7 420.Sb008.0 015.-	**OPERA: Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio in ... ange di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Installazione.** OPERA: Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. OP Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. RM Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Installazione.		1,00		
	SOMMANO...	1 cad	1,00	130,22	130,22
80 / 80 LOM252.OC .EEA.Pa01.I7 420.Sb008.0 020.- LOM261.OC .EEA.Pa01.I7 420.Sb008.0 020.-	**OPERA: Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio in ... ange di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Installazione.** OPERA: Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. OP Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 65;				
	A R I P O R T A R E				1´538´686,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				1´538´686,05
	pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. RM Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Installazione.		3,00		
	SOMMANO...	1 cad	3,00	168,01	504,03
81 / 81 LOM252.OC .EEA.Pa01.I7 420.Sb008.0 025.- LOM261.OC .EEA.Pa01.I7 420.Sb008.0 025.-	**OPERA: Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio in ... ange di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Installazione.** OPERA: Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. OP Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. RM Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Installazione.		2,00		
	SOMMANO...	1 cad	2,00	188,49	376,98
82 / 82 LOM252.OC .EEA.Pa01.I7 420.Sb008.0 030.- LOM261.OC .EEA.Pa01.I7 420.Sb008.0 030.-	**OPERA: Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio in ... ange di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Installazione.** OPERA: Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. OP Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. RM Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Installazione.		100,00		
	SOMMANO...	1 cad	100,00	217,84	21´784,00
83 / 83 LOM252.OC .EEA.Pa01.I7 420.Sb008.0 040.- LOM261.OC .EEA.Pa01.I7 420.Sb008.0 040.-	**OPERA: Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio in ... ange di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Installazione.** OPERA: Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. OP Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. RM Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Installazione.		4,00		
	A R I P O R T A R E		4,00		1´561´351,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		4,00		1´561´351,06
	SOMMANO...	1 cad	4,00	359,36	1´437,44
84 / 84 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0010.0 070.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0010.0 070.-	**OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' ... bo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 LV Posa.** OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. OP Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 LV Posa.		50,00		
	SOMMANO...	1 m	50,00	9,42	471,00
85 / 85 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0010.0 090.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0010.0 090.-	**OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' ... bo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 LV Posa.** OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. OP Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 LV Posa.		50,00		
	SOMMANO...	1 m	50,00	20,34	1´017,00
86 / 86 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0010.0 095.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0010.0 095.-	**OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' ... bo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 LV Posa.** OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 8,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. OP Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 8,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 8,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 LV Posa.		20,00		
	SOMMANO...	1 m	20,00	22,43	448,60
87 / 87 A02329327i M.NP.047	**Tubo composito in polipropilene PP-R prodotto per estrusi ... to): in barre da 5,8 m: Ø interno 160 mm, Ø esterno 250 mm** Tubo composito in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti Ø 15% ±2%), SDR 11, dilatazione lineare ridotta, colore blu con strisce verdi,				
	A R I P O R T A R E				1´564´725,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				1´564´725,10
	preisolato in fabbrica con schiuma rigida poliuretanica esente da freon e rivestimento esterno in polietilene alta densità estruso in continuo, dilatazione lineare ridotta (conalfa= 0,035 mm/mK), per linee idrauliche interrate (teleriscaldamento): in barre da 5,8 m: Ø interno 160 mm, Ø esterno 250 mm		50,00		
	SOMMANO...	m	50,00	227,00	11´350,00
88 / 88 M.NP.001	**SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA** Fornitura e posa in opera di sistema di trattamento e accumulo per acqua sanitaria, composto da: Filtro autopulente a calza in ingresso, DN adeguato alla portata di progetto, con controlavaggio manuale o automatico. Addolcitore volumetrico a colonna singola, completo di resine food-grade, valvola elettronica, serbatoio salamoia e set di disinfezione della salamoia. Valvola miscelatrice di durezza residua della stessa taglia dell'addolcitore. Serbatoio di accumulo da 1.500 l (o taglia di progetto), con attacchi di ingresso, uscita, troppo-pieno e scarico. Stazione di ricircolo sul serbatoio, composta da pompa, prefiltro a cestello e filtro a masse chiarificatore con carica di sabbia quarzifera, per il ricircolo e la filtrazione dell'acqua accumulata. Stazione di dosaggio sanitizzante sul serbatoio, composta da pannello di controllo cloro, cella amperometrica, pompa dosatrice, serbatoio in polietilene da 250 l per il prodotto, lancia di iniezione e condizionante battericida idoneo al contatto con acqua destinata al consumo umano. Sono compresi collegamenti idraulici ed elettrici, valvole di intercettazione, schede tecniche dei componenti e verbale di messa in servizio. Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	27´757,54	27´757,54
89 / 89 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 730.J0001.00 10.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 730.J0001.00 10.-	**OPERA: Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: per ... ufatti non strutturali LV Posa. Escluso: scavo; reinterro.** OPERA: Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: per immissione pluviali; impiego: pozzetto. Incluso: calcestruzzo di sottofondo, raccordo delle tubazioni. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. OP Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: per immissione pluviali; impiego: pozzetto. Incluso: calcestruzzo di sottofondo, raccordo delle tubazioni. RM Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: immissione pluviali; dimensione interna x [cm] = 30 | dimensione interna y [cm] = 30 | dimensione esterna x [cm] = 38 | dimensione esterna y [cm] = 54 | altezza [cm] = 40; peso [kg] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: pozzetto con chiusura RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali LV Posa. Escluso: scavo; reinterro.		3,00		
	SOMMANO...	1 cad	3,00	78,18	234,54
90 / 90 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb031.0 045.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb031.0 045.-	**OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega fer ... ale; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. OP Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. RM Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante				
	A R I P O R T A R E				1´604´067,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				1´604´067,18
	magnetico / elettrico LV Posa.		4,00		
	SOMMANO...	1 cad	4,00	2´756,97	11´027,88
91 / 91 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 000.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 000.-	**OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespa ... go: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 50 LV Posa.** OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 50. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. OP Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 50 LV Posa. DN40 DN50		 2,00 4,00		
	SOMMANO...	1 cad	6,00	46,83	280,98
92 / 92 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 005.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 005.-	**OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespa ... go: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 63 LV Posa.** OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 63. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. OP Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 63. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 63 LV Posa.		 4,00		
	SOMMANO...	1 cad	4,00	49,68	198,72
93 / 93 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 015.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 015.-	**OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespa ... go: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 90 LV Posa.** OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 90. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. OP Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 90. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 90 LV Posa.		 8,00		
	SOMMANO...	1 cad	8,00	58,01	464,08
94 / 94 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 020.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 020.-	**OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespa ... o: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 100 LV Posa.** OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 100. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. OP Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 100 LV Posa.				
	A R I P O R T A R E				1´616´038,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				1´616´038,84
			38,00		
	SOMMANO...	1 cad	38,00	60,63	2´303,94
95 / 95 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 030.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 030.-	**OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespa ... o: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 125 LV Posa.** OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 125. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. OP Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 125 LV Posa.		1,00		
	SOMMANO...	1 cad	1,00	74,16	74,16
96 / 96 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 040.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 040.-	**OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespa ... o: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 160 LV Posa.** OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 160. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. OP Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 160 LV Posa.		4,00		
	SOMMANO...	1 cad	4,00	81,71	326,84
97 / 97 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 050.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 050.-	**OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespa ... o: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 200 LV Posa.** OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 200. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. OP Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 200 LV Posa.		2,00		
	SOMMANO...	1 cad	2,00	115,53	231,06
98 / 98 LOM252.RU .00.01.00.00 20.- LOM261.RU .00.01.00.00 20.-	**Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: ... vamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi** Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi		220,00		
	SOMMANO...	1 h	220,00	34,13	7´508,60
	410 assistenze murarie (SbCat 8)				
99 / 99 A2.3.10.185.	**Rimozione di apparecchi idrotermosanitari e relativi acce ... ntuali opere di presidio: c) apparecchi di condizionamento**				
	A R I P O R T A R E				1´626´483,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				1´626´483,44
c A2.003.010.185.c	Rimozione di apparecchi idrotermosanitari e relativi accessori, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi il carico dei materiali di risulta e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/ recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: c) apparecchi di condizionamento rimozione caldaie		2,00		
	SOMMANO...	cad	2,00	46,71	93,42
100 / 100 A2.3.20.5.a A2.003.020.005.a	**Solo carico di materiali di risulta, già accatastati in c ... i gli oneri di trasporto e smaltimento/ recupero: a) a mano** Solo carico di materiali di risulta, già accatastati in cantiere e al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi gli oneri di trasporto e smaltimento/recupero: a) a mano		200,00		
	SOMMANO...	m³	200,00	139,27	27´854,00
101 / 101 LOM252.RU.00.01.00.0020.- LOM261.RU.00.01.00.0020.-	**Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: ... vamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi** Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi		6´800,00		
	SOMMANO...	1 h	6´800,00	34,13	232´084,00
102 / 102 A2.3.15.15.a A2.003.015.015.a	**Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsias ... seguito a mano, con materiale lasciato a tergo dello scavo** Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a "cielo aperto", escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m³ e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 a) eseguito a mano, con materiale lasciato a tergo dello scavo		15,00		
	SOMMANO...	m³	15,00	234,65	3´519,75
103 / 103 Y.1.10.5.e Y.001.010.005.e	**Nolo di automezzo, compreso carburante, lubrificante ed autista: e) autocarro pesante portata utile oltre 9 fino a 13 t** Nolo di automezzo, compreso carburante, lubrificante ed autista: e) autocarro pesante portata utile oltre 9 fino a 13 t		160,00		
	SOMMANO...	h	160,00	74,99	11´998,40
104 / 104 A2.3.20.20.a A2.003.020.020.a	**Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupe ... re impurità (CER 170904 - rifiuti speciali non pericolosi)** Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili (cemento, cemento armato, mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre impurità (CER 170904 - rifiuti speciali non pericolosi)		500,00		
	SOMMANO...	t	500,00	19,24	9´620,00
105 / 105 A2.3.20.20.b A2.003.020.020.b	**Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupe ... eciali non pericolosi) (Prezzo: da valutare caso per caso)** Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: b) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili con impurità (CER 170904 - rifiuti speciali non pericolosi) (Prezzo: da valutare caso per caso)		500,00		
	SOMMANO...	t	500,00	100,00	50´000,00
	A R I P O R T A R E				1´961´653,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				1´961´653,01
	Parziale 1 GENERALE (Cat 10) euro Parziale 1 GENERALE (SpCat 1) euro				1´961´653,01 1´961´653,01
	A R I P O R T A R E				1´961´653,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				1´961´653,01
	EDIFICIO PRINCIPALE (SpCat 2) **401 Impianto di climatizzazione - Aeraulico (SbCat 1)**				
106 / 154 M.NP.002	**UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA 16.000mc/h, 600 Pa** Fornitura e posa in opera di Unità di trattamento aria da 16000 mc/h: Dimensioni LxLxH (mm): 6732x2132x1482 Peso (kg): 2516 Portata aria (mc/h): 16000 Pressione utile (Pa): 600 Filtri tipo CFW40-48 Recuperatore a piastre: potenza recuperata (bulbo umido) 117,01 kW; classe efficienza energetica H1; Efficienza energetica 87.1 % umido; 77.2 % secco Batteria di riscaldamento da 208 Kw Batteria di raffrescamento da 289 kW Umidificatore a pacco di efficienza 54,1% Regolazione Cablata Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte.		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	113´587,32	113´587,32
107 / 155 M.NP.003	**UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA 15.000mc/h, 600 Pa** Fornitura e posa in opera di Unità di trattamento aria da 15000 mc/h: Dimensioni LxLxH (mm): 6632x2132x1482 Peso (kg): 2489 Portata aria (mc/h): 15000 Pressione utile (Pa): 600 Filtri tipo CFW40-48 Recuperatore a piastre: potenza recuperata (bulbo umido) 110,08 kW; classe efficienza energetica H1; Efficienza energetica 87.4 % umido ; 77,50 % secco; Batteria di riscaldamento da 195 Kw Batteria di raffrescamento da 271 kW Umidificatore a pacco di efficienza 54,1% Regolazione Cablata Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte.		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	109´247,48	109´247,48
108 / 156 M.NP.004	**UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA 15.000mc/h, 400 Pa** Fornitura e posa in opera di Unità di trattamento aria da 15000 mc/h: Dimensioni LxLxH (mm): 6772x2132x1482 Peso (kg): 2508 Portata aria (mc/h): 15000 Pressione utile (Pa): 400 Filtri tipo CFW40-48 Recuperatore a piastre: potenza recuperata (bulbo umido) 110,08 kW; classe efficienza energetica H1; Efficienza energetica 87.4 % umido; 77.5 % secco; Batteria di riscaldamento da 162 Kw Batteria di raffrescamento da 247 kW Umidificatore a pacco di efficienza 51,9% Batteria di post riscaldamento 54 kW Regolazione Cablata Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte.		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	99´231,46	99´231,46
109 / 157 M.NP.005	**UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA 5.000mc/h, 300 Pa** Fornitura e posa in opera di Unità di trattamento aria da 15000 mc/h: Dimensioni LxLxH (mm): 5772x1482x862 Peso (kg): 1229 Portata aria (mc/h): 5000 Pressione utile (Pa): 300 Filtri tipo CFW40-48 Recuperatore a piastre: potenza recuperata (bulbo umido) 37,62 kW; classe efficienza energetica H1; Efficienza energetica 89.6 % umido; 80.9 % secco; Batteria di riscaldamento da 54 Kw Batteria di raffrescamento da 90 kW Umidificatore a pacco di efficienza 51,9% Batteria di post riscaldamento 18 kW Regolazione Cablata Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte.		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	49´572,24	49´572,24
110 / 158 LOM252.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0000.- LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0000.-	**OPERA: Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione ... ta [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 LV Installazione.** OPERA: Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 12,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. OP Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 |				
	A R I P O R T A R E				2´333´291,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				2´333´291,51
	potenzialità massima [kW] = 12,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. RM Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 12,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 LV Installazione.		9,00		
	SOMMANO...	1 cad	9,00	768,03	6´912,27
111 / 159 LOM252.OC .EEA.Pa01.F 0927.Za001. 0000.- LOM261.OC .EEA.Pa01.F 0927.Za001. 0000.-	**OPERA: Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funz ... zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno LV Installazione.** OPERA: Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. OP Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. RM Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno LV Installazione. 1800 mc/h		1,00		
	SOMMANO...	1 cad	1,00	5´741,44	5´741,44
112 / 160 O.02.52.03 VEN26-12.0 2.052.03	**RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO Da 1000 a 1900 m³/h** RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO RECUPERATORE con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, accoppiati direttamente ai motori elettrici, dotati di velocità regolabili mediante regolatore elettronico per variare la portata. Filtro sintetico sull'espulsione dell'aria con classe G4. Recuperatore di calore a piastre d'alluminio alloggiato in vasca di raccolta condensa, estraibile dal basso. Filtro sintetico sulla presa d'aria esterna con classe G4. Pannelli autoportanti in lamiera zincata con isolamento in poliuretano iniettato e spessore di 20 mm. Vasca di raccolta condensa zincata. Ispezionabilità dei ventilatori dal basso. Filtri estraibili dal basso per pulizia o sostituzione. Batteria di riscaldamento a 3 ranghi interna alla macchina e batteria di raffreddamento da canale esterna. Compresi: recuperatore di calore; mensolame per il fissaggio dell'unità a soffitto oppure piedini per il posizionamento in copertura; tettuccio di protezione per installazione in copertura; serrande motorizzabili sulla presa d'aria e sull'espulsione; giunti antivibranti; convogliamento della condensa verso la rete scarichi acque bianche, mediante tubazione in polietilene HD e raccordo sifonato all'unità; prove di funzionamento e taratura dell'unità materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO Da 1000 a 1900 m³/h		16,00		
	SOMMANO...	cad	16,00	2´995,17	47´922,72
113 / 161 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 005.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 005.-	**OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega fer ... ico; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. OP Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico.				
	A R I P O R T A R E				2´393´867,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				2´393´867,94
	RM Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa.		5,00		
	SOMMANO...	1 cad	5,00	563,10	2´815,50
114 / 162 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 010.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 010.-	**OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega fer ... ico; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. OP Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. RM Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa.		2,00		
	SOMMANO...	1 cad	2,00	585,53	1´171,06
115 / 163 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 015.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 015.-	**OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega fer ... ico; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. OP Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. RM Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa.				
	SOMMANO...	1 cad	0,00	614,72	0,00
116 / 164 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 255.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 255.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: ...] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.		65,00		
	A R I P O R T A R E		65,00		2´397´854,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		65,00		2´397´854,50
	SOMMANO...	1 m	65,00	10,81	702,65
117 / 165 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 785.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 785.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 7000 LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 7000. LAVORO: Posa. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 7000. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 7000 LV Posa.		65,00		
	SOMMANO...	1 m	65,00	14,85	965,25
118 / 166 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 000.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 000.-	**OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespa ... go: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 50 LV Posa.** OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 50. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. OP Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 50 LV Posa. DN20 DN25 DN32		10,00 4,00 4,00		
	SOMMANO...	1 cad	18,00	46,83	842,94
119 / 167 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 300.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 300.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: ...] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,6. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.		25,00		
	SOMMANO...	1 m	25,00	18,22	455,50
120 / 168 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 790.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 790.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 7000 LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 7000. LAVORO: Posa. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 7000. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro				
	A R I P O R T A R E				2´400´820,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				2´400´820,84
	nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 LV Posa.		25,00		
	SOMMANO...	1 m	25,00	16,29	407,25
121 / 169 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 305.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 305.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: ...] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,6. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.		137,00		
	SOMMANO...	1 m	137,00	20,78	2´846,86
122 / 170 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 795.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 795.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. LAVORO: Posa. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 LV Posa.		137,00		
	SOMMANO...	1 m	137,00	19,54	2´676,98
123 / 171 LOM252.OC .EEA.Pa01.F 0927.Za001. 0000.- LOM261.OC .EEA.Pa01.F 0927.Za001. 0000.-	**OPERA: Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funz ... zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno LV Installazione.** OPERA: Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. OP Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. RM Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno LV Installazione.		1,00		
	SOMMANO...	1 cad	1,00	5´741,44	5´741,44
124 / 172 LOM252.OC .EEA.Pa01.F	**OPERA: Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: ... giunti antivibranti; staffaggio o piedi LV Installazione.** OPERA: Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di				
	A R I P O R T A R E				2´412´493,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				2′412′493,37
0010.Za001. 0305.- LOM261.OC .EEA.Pa01.F 0010.Za001. 0305.-	ventilazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. LAVORO: Installazione. OP Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. RM Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi LV Installazione. 4000 mc/h		1,00		
	SOMMANO...	1 cad	1,00	1′936,74	1′936,74
125 / 173 LOM252.OC .EEA.Pa01.F 0910.Za001. 0025.- LOM261.OC .EEA.Pa01.F 0910.Za001. 0025.-	**OPERA: Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; fu ... te di lega alluminio generico; tettuccio LV Installazione.** OPERA: Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. LAVORO: Installazione. OP Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. RM Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio LV Installazione.		1,00		
	SOMMANO...	1 cad	1,00	1′231,53	1′231,53
126 / 174 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0019.0 295.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0019.0 295.-	**OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastom ... RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.** OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo; oneri di fissaggio a pareti/soffitti. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. OP Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. RM Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008 LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo; oneri di fissaggio a pareti/soffitti. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. RIFERITO AL SISTEMA DI ESTRAZIONE CAPPE IN PVC		20,00		
	SOMMANO...	1 m	20,00	39,28	785,60
127 / 175 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0019.0 310.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0019.0 310.-	**OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastom ... RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.** OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4,9; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4,9; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. RM Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico				
	A R I P O R T A R E				2′416′447,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				2′416′447,24
	interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4,9; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. RIFERITO AL SISTEMA DI ESTRAZIONE CAPPE IN PVC		10,00		
	SOMMANO...	1 m	10,00	39,35	393,50
128 / 176 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0019.0 315.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0019.0 315.-	**OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastom ... RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.** OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 6,2; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 6,2; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. RM Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 6,2; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.		7,00		
	SOMMANO...	1 m	7,00	57,90	405,30
129 / 177 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0019.0 320.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0019.0 320.-	**OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastom ... RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.** OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 7,9; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 7,9; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. RM Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 7,9; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.		20,00		
	SOMMANO...	1 m	20,00	87,97	1′759,40
130 / 178	**OPERA: Condotto, da interno di plastica poliuretano espan ... CIFICHE TECNICHE: pannello**				
	A R I P O R T A R E				2′419′005,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				2´419´005,44
LOM241.1M .09.120.0020 .a LOM261.OC .EEA.Pa02.F 7410.D0001. 0250.-	**sandwich esente da CFC LV Posa.** OPERA: Condotto, da interno di plastica poliuretano espanso; finitura: lega alluminio generico; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore totale [mm] = 20 ÷ 25 | spessore foglio di lega alluminio generico [mm] = 0,08; reazione al fuoco [classe] = 0-1; densità pannello plastica poliuretano espanso [kg/m³] = 45 ÷ 47. Incluso: pezzi speciali; giunzioni; sigillature; staffaggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannello sandwich esente da CFC. OP Condotto, da interno di plastica poliuretano espanso; finitura: lega alluminio generico; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore totale [mm] = 20 ÷ 25 | spessore foglio di lega alluminio generico [mm] = 0,08; reazione al fuoco [classe] = 0-1; densità pannello plastica poliuretano espanso [kg/m³] = 45 ÷ 47. Incluso: pezzi speciali; giunzioni; sigillature; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: pannello sandwich esente da CFC. RM Condotto da interno di plastica poliuretano espanso; finitura: lega alluminio generico; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore totale [mm] = 20 ÷ 25 | spessore foglio di lega alluminio generico [mm] = 0,08; reazione al fuoco [classe] = 0-1; densità pannello plastica poliuretano espanso [kg/m³] = 45 ÷ 47. Incluso: pezzi speciali; giunzioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: pannello sandwich esente da CFC LV Posa.		4´500,00		
	SOMMANO...	1 m²	4´500,00	65,52	294´840,00
131 / 179 LOM252.OC .EEA.Pa02.F 7410.Oa015. 0330.- LOM261.OC .EEA.Pa02.F 7410.Oa015. 0330.-	**OPERA: Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: res ... vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) LV Posa.** OPERA: Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). OP Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). RM Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) LV Posa.		140,00		
	SOMMANO...	1 m	140,00	21,78	3´049,20
132 / 180 LOM252.OC .EEA.Pa02.F 7410.Oa015. 0335.- LOM261.OC .EEA.Pa02.F 7410.Oa015. 0335.-	**OPERA: Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: res ... vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) LV Posa.** OPERA: Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). OP Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). RM Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) LV Posa.		150,00		
	SOMMANO...	1 m	150,00	22,44	3´366,00
133 / 181 LOM252.OC .EEA.Pa02.F 7410.Sb003.	**OPERA: Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura ... urati all'interno e lunghezza misurata sull'asse) LV Posa.** OPERA: Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 6 | spessore lamiera 2				
	A R I P O R T A R E				2´720´260,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				2´720´260,64
0020.- LOM261.OC .EEA.Pa02.F 7410.Sb003. 0020.-	[mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≤ 200. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). OP Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 6 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≤ 200. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). RM Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 6 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≤ 200. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse) LV Posa.		1´500,00		
	SOMMANO...	1 kg	1´500,00	6,85	10´275,00
134 / 182 LOM252.OC .EEA.Pa29.F 8212.Sa000.0 000.- LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8212.Sa000.0 000.-	**OPERA: Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; ... m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.** OPERA: Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione. RM Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio. 200X100 *(par.ug.=20*0,02)		0,40		
	SOMMANO...	1 m²	0,40	1´926,93	770,77
135 / 183 LOM252.OC .EEA.Pa29.F 8212.Sa000.0 005.- LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8212.Sa000.0 005.-	**OPERA: Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; ... ,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.** OPERA: Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione. RM Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio. 300X150 200X200 *(par.ug.=0,04*2)		0,05 0,08		
	SOMMANO...	1 m²	0,13	1´251,45	162,69
136 / 184 LOM252.OC .EEA.Pa29.F 8212.Sa000.0 010.- LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8212.Sa000.0 010.-	**OPERA: Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; ... ,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.** OPERA: Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione. RM Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione				
	A R I P O R T A R E				2´731´469,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				2′731′469,10
	LV Montaggio. 300X200 *(par.ug.=0,06*33) 400X200 *(par.ug.=0,08*26)		1,98 2,08		
	SOMMANO...	1 m²	4,06	892,78	3′624,69
137 / 185 LOM252.OC .EEA.Pa29.F 8212.Sa000.0 015.- LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8212.Sa000.0 015.-	**OPERA: Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; ... ,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.** OPERA: Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione. RM Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio. 500X200 *(par.ug.=0,1*40) 500X250 *(par.ug.=0,125*1)		4,00 0,13		
	SOMMANO...	1 m²	4,13	658,69	2′720,39
138 / 186 LOM252.OC .EEA.Pa29.F 8212.Sa000.0 020.- LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8212.Sa000.0 020.-	**OPERA: Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; ... ,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.** OPERA: Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione. RM Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio. 600X250 *(par.ug.=0,15*2)		0,30		
	SOMMANO...	1 m²	0,30	533,78	160,13
139 / 187 LOM252.OC .EEA.Pa29.F 8212.Sa000.0 020.- LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8212.Sa000.0 020.-	**OPERA: Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; ... ,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.** OPERA: Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione. RM Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio. 500X300 *(par.ug.=0,15*3)		0,45		
	SOMMANO...	1 m²	0,45	533,78	240,20
140 / 188 LOM252.OC .EEA.Pa29.F 8212.Sa000.0 025.- LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8212.Sa000.0 025.-	**OPERA: Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; ... m²] ≥ 0,19. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.** OPERA: Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≥ 0,19. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≥ 0,19. Incluso: serranda di regolazione. RM Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≥ 0,19. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.				
	A R I P O R T A R E				2′738′214,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				2′738′214,51
	800X400 *(par.ug.=0,32*4)		1,28		
	SOMMANO...	1 m²	1,28	345,66	442,44
141 / 189 LOM252.OC .EEA.Pa29.F 8215.Sa000.0 250.- LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8215.Sa000.0 250.-	**OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; ge ... m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.** OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione. RM Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.		0,40		
	SOMMANO...	1 m²	0,40	1′919,94	767,98
142 / 190 LOM252.OC .EEA.Pa29.F 8215.Sa000.0 255.- LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8215.Sa000.0 255.-	**OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; ge ... ,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.** OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione. RM Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.		0,16		
	SOMMANO...	1 m²	0,16	1′245,23	199,24
143 / 191 LOM252.OC .EEA.Pa29.F 8215.Sa000.0 260.- LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8215.Sa000.0 260.-	**OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; ge ... ,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.** OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione. RM Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.		2,52 2,64		
	SOMMANO...	1 m²	5,16	882,78	4′555,14
144 / 192 LOM252.OC .EEA.Pa29.F 8215.Sa000.0 265.- LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8215.Sa000.0 265.-	**OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; ge ... ,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.** OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione. RM Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.		0,10 0,36 0,09		
	A R I P O R T A R E		0,55		2′744′179,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O		0,55		2′744′179,31
	SOMMANO...	1 m²	0,55	664,19	365,30
145 / 193 LOM252.OC .EEA.Pa29.F 8215.Sa000.0 270.- LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8215.Sa000.0 270.-	**OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; ge ... ,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.** OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione. RM Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.				
	SOMMANO...	1 m²	0,00	482,63	0,00
146 / 194 LOM252.OC .EEA.Pa29.F 8215.Sa000.0 275.- LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8215.Sa000.0 275.-	**OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; ge ... m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.** OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione. RM Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.		0,30		
	SOMMANO...	1 m²	0,30	257,40	77,22
147 / 195 LOM252.OC .EEA.Pa29.F 8215.Sa000.0 005.- LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8215.Sa000.0 005.-	**OPERA: Griglia, da esterno di lega alluminio generico; fu ... cluso: alette antipioggia; rete antivolatile LV Montaggio.** OPERA: Griglia, da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,4 ÷ 0,5. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. LAVORO: Montaggio. OP Griglia, da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,4 ÷ 0,5. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. RM Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,4 ÷ 0,5. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile LV Montaggio.		0,64		
	SOMMANO...	1 m²	0,64	370,29	236,99
148 / 196 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 315.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 315.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: ...] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2,9. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2,9. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.		450,00		
	SOMMANO...	1 m	450,00	32,73	14′728,50
149 / 197 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 310.- LOM261.OC	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: ...] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,9. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione:				
	A R I P O R T A R E				2′759′587,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				2′759′587,32
.EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 310.-	distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,9. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.				
			10,00		
	SOMMANO...	1 m	10,00	28,58	285,80
150 / 198 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 305.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 305.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: ...] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,6. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.				
			410,00		
	SOMMANO...	1 m	410,00	20,78	8′519,80
151 / 199 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 300.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 300.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: ...] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,6. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.				
			10,00		
	SOMMANO...	1 m	10,00	18,22	182,20
152 / 200 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 295.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 295.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: ...] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,3. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,3. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.				
			50,00		
	SOMMANO...	1 m	50,00	14,01	700,50
153 / 201 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 900.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 900.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. LAVORO: Posa. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di				
	A R I P O R T A R E				2′769′275,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				2′769′275,62
	permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 LV Posa.				
			450,00		
	SOMMANO...	1 m	450,00	49,59	22′315,50
154 / 202 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 895.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 895.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. LAVORO: Posa. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. RM Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 LV Posa.				
			10,00		
	SOMMANO...	1 m	10,00	40,17	401,70
155 / 203 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 795.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 795.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. LAVORO: Posa. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 LV Posa.				
			410,00		
	SOMMANO...	1 m	410,00	19,54	8′011,40
156 / 204 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 790.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 790.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. LAVORO: Posa. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 LV Posa.				
			10,00		
	SOMMANO...	1 m	10,00	16,29	162,90
	A R I P O R T A R E				2′800′167,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				2′800′167,12
157 / 205 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 785.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 785.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. LAVORO: Posa. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 LV Posa.		50,00		
	SOMMANO...	1 m	50,00	14,85	742,50
158 / 206 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.Sa000.00 15.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.Sa000.00 15.-	**OPERA: Lastra, di finitura di lega alluminio generico; ge ... ntazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 0,6 LV Posa.** OPERA: Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 0,6. LAVORO: Posa. OP Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 0,6. RM Lastra di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 0,6 LV Posa.		100,00		
	SOMMANO...	1 m²	100,00	31,72	3′172,00
159 / 207 LOM252.OC .EEA.Pa29.L 6815.Za001. 0260.- LOM261.OC .EEA.Pa29.L 6815.Za001. 0260.-	**OPERA: Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impe ... le; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio.** OPERA: Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,09 ÷ 0,12; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. OP Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,09 ÷ 0,12; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. RM Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,09 ÷ 0,12; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio. 600x200 *(par.ug.=2*0,12)		0,24		
	SOMMANO...	1 m²	0,24	2′037,24	488,94
160 / 208 LOM252.OC .EEA.Pa29.L 6815.Za001. 0255.- LOM261.OC .EEA.Pa29.L 6815.Za001. 0255.-	**OPERA: Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impe ... le; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio.** OPERA: Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,08; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. OP Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,08; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. RM Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,08; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti:				
	A R I P O R T A R E				2′804′570,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				2´804´570,56
	involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio. 250x200 *(par.ug.=0,05*1) 250x250 *(par.ug.=0,0625*3) 250x300 *(par.ug.=0,075*12) SOMMANO...	1 m²	0,05 0,19 0,90 1,14	2´821,64	3´216,67
161 / 209 LOM252.OC .EEA.Pa29.L 6815.Za001. 0265.- LOM261.OC .EEA.Pa29.L 6815.Za001. 0265.-	**OPERA: Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impe ... le; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio.** OPERA: Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,13 ÷ 0,18; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. OP Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,13 ÷ 0,18; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. RM Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,13 ÷ 0,18; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio. (par.ug.=0,16*2) 350x400 *(par.ug.=0,14*8) SOMMANO...	1 m²	0,32 1,12 1,44	1´554,18	2´238,02
162 / 210 LOM252.OC .EEA.Pa29.L 6815.Za001. 0260.- LOM261.OC .EEA.Pa29.L 6815.Za001. 0260.-	**OPERA: Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impe ... le; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio.** OPERA: Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,09 ÷ 0,12; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. OP Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,09 ÷ 0,12; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. RM Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,09 ÷ 0,12; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio. 250x500 *(par.ug.=0,1*2) SOMMANO...	1 m²	0,20 0,20	2´037,24	407,45
163 / 211 LOM252.OC .EEA.Pa29.L 6815.Za001. 0275.- LOM261.OC .EEA.Pa29.L 6815.Za001. 0275.-	**OPERA: Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impe ... le; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio.** OPERA: Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,28 ÷ 0,4; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. OP Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,28 ÷ 0,4; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. RM Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di				
	A R I P O R T A R E				2´810´432,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				2´810´432,70
	climatizzazione; superficie [m²] = 0,28 ÷ 0,4; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio. 250x1150 *(par.ug.=2*0,2875) 300x950 *(par.ug.=0,285*2)		0,58 0,57		
	SOMMANO...	1 m²	1,15	970,02	1´115,52
164 / 212 LOM252.OC .EEA.Pa29.L 6815.Za001. 0270.- LOM261.OC .EEA.Pa29.L 6815.Za001. 0270.-	**OPERA: Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impe ... le; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio.** OPERA: Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,19 ÷ 0,27; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. OP Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,19 ÷ 0,27; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. RM Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,19 ÷ 0,27; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio. 250x850 *(par.ug.=0,2125*2) 250x1000 *(par.ug.=0,25*6) 400x600 *(par.ug.=0,24*2)		0,43 1,50 0,48		
	SOMMANO...	1 m²	2,41	1´222,74	2´946,80
165 / 213 LOM252.OC .EEA.Pa29.L 6815.Za001. 0260.- LOM261.OC .EEA.Pa29.L 6815.Za001. 0260.-	**OPERA: Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impe ... le; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio.** OPERA: Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,09 ÷ 0,12; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. OP Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,09 ÷ 0,12; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. RM Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,09 ÷ 0,12; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio. (par.ug.=0,09*1)		0,09		
	SOMMANO...	1 m²	0,09	2´037,24	183,35
166 / 214 LOM252.OC .EEA.Pa29.L 6815.Za001. 0280.- LOM261.OC .EEA.Pa29.L 6815.Za001. 0280.-	**OPERA: Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impe ... le; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio.** OPERA: Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,41 ÷ 0,6; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. OP Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,41 ÷ 0,6; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72.				
	A R I P O R T A R E				2´814´678,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				2´814´678,37
	RM Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,41 ÷ 0,6; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio. 550x850 *(par.ug.=0,4675*18)		8,42		
	SOMMANO...	1 m²	8,42	782,10	6´585,28
167 / 215 LOM252.OC .EEA.Pa29.L 6815.Za001. 0265.- LOM261.OC .EEA.Pa29.L 6815.Za001. 0265.-	**OPERA: Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impe ... le; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio.** OPERA: Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,13 ÷ 0,18; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. OP Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,13 ÷ 0,18; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. RM Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,13 ÷ 0,18; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio. 650x250 *(par.ug.=0,1625*20)		3,25		
	SOMMANO...	1 m²	3,25	1´554,18	5´051,09
168 / 216 LOM252.OC .EEA.Pa29.L 6815.Za001. 0000.- LOM261.OC .EEA.Pa29.L 6815.Za001. 0000.-	**OPERA: Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedim ... le; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio.** OPERA: Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. OP Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. RM Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio. Ø100 Ø130 Ø150 Ø180 Ø200		42,00 30,00 34,00 66,00 2,00		
	SOMMANO...	1 cad	174,00	231,80	40´333,20
169 / 217 LOM241.1M .09.090.0010 .a LOM261.OC .EEA.Pa02.F 9730.D0030. 0000.-	**OPERA: Valvola di plastica poliestere antistatico; funzio ... la con elevata resistenza agli agenti atmosferici LV Posa.** OPERA: Valvola di plastica poliestere antistatico; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 100. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con elevata resistenza agli agenti atmosferici. OP Valvola di plastica poliestere antistatico; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con elevata resistenza agli agenti atmosferici. RM Valvola di plastica poliestere antistatico; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con elevata resistenza agli agenti atmosferici LV Posa.				
	A R I P O R T A R E				2´866´647,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				2´866´647,94
			175,00		
	SOMMANO...	1 cad	175,00	24,63	4´310,25
170 / 218 M.NP.040	**SERRANDE DI SOVRAPPRESSIONE E DI TARATURA - CAV 300x250** Fornitura e posa in opera di regolatore di portata d'aria costante “CAV” auto bilanciante a funzionamento meccanico auto azionato. Il regolatore è utilizzato per garantire il flusso d'aria costante, indipendentemente dalle variazioni della pressione statica dell'aria nei condotti, in un campo di lavoro compreso da 50 a 1000 Pa differenziali. Il valore della portata desiderata dell’aria può essere impostato a bordo del regolatore attraverso un quadrante, dove un cursore ed una scala graduata indica la posizione minima e massima. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata con raccordi completi di guarnizione di tenuta. La pala è in alluminio e l’attuatore è costituito da leve e trasmissioni in plastica ABS, molle in acciaio, ammortizzatore di velocità riempito con olio siliconico, involucro in ABS. Dimenzioni LxH: 300x250 Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.				
			2,00		
	SOMMANO...	cad	2,00	595,67	1´191,34
171 / 219 M.NP.041	**SERRANDE DI SOVRAPPRESSIONE E DI TARATURA - CAV 500x250** Fornitura e posa in opera di regolatore di portata d'aria costante “CAV” auto bilanciante a funzionamento meccanico auto azionato. Il regolatore è utilizzato per garantire il flusso d'aria costante, indipendentemente dalle variazioni della pressione statica dell'aria nei condotti, in un campo di lavoro compreso da 50 a 1000 Pa differenziali. Il valore della portata desiderata dell’aria può essere impostato a bordo del regolatore attraverso un quadrante, dove un cursore ed una scala graduata indica la posizione minima e massima. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata con raccordi completi di guarnizione di tenuta. La pala è in alluminio e l’attuatore è costituito da leve e trasmissioni in plastica ABS, molle in acciaio, ammortizzatore di velocità riempito con olio siliconico, involucro in ABS. Dimenzioni LxH: 500x250 Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.				
			2,00		
	SOMMANO...	cad	2,00	703,33	1´406,66
172 / 220 M.NP.042	**SERRANDE DI SOVRAPPRESSIONE E DI TARATURA - CAV 650x250** Fornitura e posa in opera di regolatore di portata d'aria costante “CAV” auto bilanciante a funzionamento meccanico auto azionato. Il regolatore è utilizzato per garantire il flusso d'aria costante, indipendentemente dalle variazioni della pressione statica dell'aria nei condotti, in un campo di lavoro compreso da 50 a 1000 Pa differenziali. Il valore della portata desiderata dell’aria può essere impostato a bordo del regolatore attraverso un quadrante, dove un cursore ed una scala graduata indica la posizione minima e massima. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata con raccordi completi di guarnizione di tenuta. La pala è in alluminio e l’attuatore è costituito da leve e trasmissioni in plastica ABS, molle in acciaio, ammortizzatore di velocità riempito con olio siliconico, involucro in ABS. Dimenzioni LxH: 650x250 Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.				
			10,00		
	SOMMANO...	cad	10,00	703,33	7´033,30
173 / 221 M.NP.043	**SERRANDE DI SOVRAPPRESSIONE E DI TARATURA - CAV 1000x250** Fornitura e posa in opera di regolatore di portata d'aria costante “CAV” auto bilanciante a funzionamento meccanico auto azionato. Il regolatore è utilizzato per garantire il flusso d'aria costante, indipendentemente dalle variazioni della pressione statica dell'aria nei condotti, in un campo di lavoro compreso da 50 a 1000 Pa differenziali. Il valore della portata desiderata dell’aria può essere impostato a bordo del regolatore attraverso un quadrante,				
	A R I P O R T A R E				2´880´589,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				2´880´589,49
	dove un cursore ed una scala graduata indica la posizione minima e massima. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata con raccordi completi di guarnizione di tenuta. La pala è in alluminio e l'attuatore è costituito da leve e trasmissioni in plastica ABS, molle in acciaio, ammortizzatore di velocità riempito con olio siliconico, involucro in ABS. Dimenzioni LxH: 1000x250 Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.		6,00		
	SOMMANO...	cad	6,00	1´761,88	10´571,28
174 / 222 M.NP.044	**SERRANDE DI SOVRAPPRESSIONE E DI TARATURA - CAV 450x300** Fornitura e posa in opera di regolatore di portata d'aria costante "CAV" auto bilanciante a funzionamento meccanico auto azionato. Il regolatore è utilizzato per garantire il flusso d'aria costante, indipendentemente dalle variazioni della pressione statica dell'aria nei condotti, in un campo di lavoro compreso da 50 a 1000 Pa differenziali. Il valore della portata desiderata dell'aria può essere impostato a bordo del regolatore attraverso un quadrante, dove un cursore ed una scala graduata indica la posizione minima e massima. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata con raccordi completi di guarnizione di tenuta. La pala è in alluminio e l'attuatore è costituito da leve e trasmissioni in plastica ABS, molle in acciaio, ammortizzatore di velocità riempito con olio siliconico, involucro in ABS. Dimenzioni LxH: 450x300 Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	697,69	697,69
175 / 223 M.NP.045	**SERRANDE DI SOVRAPPRESSIONE E DI TARATURA - CAV 950x300** Fornitura e posa in opera di regolatore di portata d'aria costante "CAV" auto bilanciante a funzionamento meccanico auto azionato. Il regolatore è utilizzato per garantire il flusso d'aria costante, indipendentemente dalle variazioni della pressione statica dell'aria nei condotti, in un campo di lavoro compreso da 50 a 1000 Pa differenziali. Il valore della portata desiderata dell'aria può essere impostato a bordo del regolatore attraverso un quadrante, dove un cursore ed una scala graduata indica la posizione minima e massima. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata con raccordi completi di guarnizione di tenuta. La pala è in alluminio e l'attuatore è costituito da leve e trasmissioni in plastica ABS, molle in acciaio, ammortizzatore di velocità riempito con olio siliconico, involucro in ABS. Dimenzioni LxH: 950x300 Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.		2,00		
	SOMMANO...	cad	2,00	1´891,04	3´782,08
176 / 224 M.NP.046	**SERRANDE DI SOVRAPPRESSIONE E DI TARATURA - CAV 600x400** Fornitura e posa in opera di regolatore di portata d'aria costante "CAV" auto bilanciante a funzionamento meccanico auto azionato. Il regolatore è utilizzato per garantire il flusso d'aria costante, indipendentemente dalle variazioni della pressione statica dell'aria nei condotti, in un campo di lavoro compreso da 50 a 1000 Pa differenziali. Il valore della portata desiderata dell'aria può essere impostato a bordo del regolatore attraverso un quadrante, dove un cursore ed una scala graduata indica la posizione minima e massima. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata con raccordi completi di guarnizione di tenuta. La pala è in alluminio e l'attuatore è costituito da leve e trasmissioni in plastica ABS, molle in acciaio, ammortizzatore di velocità riempito con olio siliconico, involucro in ABS. Dimenzioni LxH: 600x400 Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.		1,00		
	A R I P O R T A R E		1,00		2´895´640,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1,00		2′895′640,54
	SOMMANO...	cad	1,00	620,55	620,55
177 / 225 LOM252.OC .EEA.Pa29.F 7405.Sb003. 0255.- LOM261.OC .EEA.Pa29.F 7405.Sb003. 0255.-	**OPERA: Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferr ... a, tenuta laterale. Incluso: comando manuale LV Montaggio.** OPERA: Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,08. Incluso: comando manuale. LAVORO: Montaggio. OP Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,08. Incluso: comando manuale. RM Serranda di regolazione rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,08. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale LV Montaggio.		0,06		
	SOMMANO...	1 m²	0,06	1′599,25	95,96
178 / 226 LOM252.OC .EEA.Pa29.F 7405.Sb003. 0260.- LOM261.OC .EEA.Pa29.F 7405.Sb003. 0260.-	**OPERA: Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferr ... a, tenuta laterale. Incluso: comando manuale LV Montaggio.** OPERA: Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: comando manuale. LAVORO: Montaggio. OP Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: comando manuale. RM Serranda di regolazione rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale LV Montaggio.		0,12		
	SOMMANO...	1 m²	0,12	1′199,08	143,89
179 / 329 LOM252.OC .EEA.Pa29.F 7405.Sb003. 0265.- LOM261.OC .EEA.Pa29.F 7405.Sb003. 0265.-	**OPERA: Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferr ... a, tenuta laterale. Incluso: comando manuale LV Montaggio.** OPERA: Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: comando manuale. LAVORO: Montaggio. OP Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: comando manuale. RM Serranda di regolazione rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale LV Montaggio.		0,96		
	SOMMANO...	1 m²	0,96	863,25	828,72
180 / 330 LOM252.OC .EEA.Pa29.F 7405.Sb003. 0275.- LOM261.OC .EEA.Pa29.F 7405.Sb003. 0275.-	**OPERA: Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferr ... a, tenuta laterale. Incluso: comando manuale LV Montaggio.** OPERA: Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,28 ÷ 0,4. Incluso: comando manuale. LAVORO: Montaggio. OP Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,28 ÷ 0,4. Incluso: comando manuale. RM Serranda di regolazione rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,28 ÷ 0,4. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale LV Montaggio.		0,60		
	SOMMANO...	1 m²	0,60	501,20	300,72
	402 Impianto di climatizzazione – Fluidi termovettori (SbCat 2)				
181 / 106	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: ...] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE:**				
	A R I P O R T A R E				2′897′630,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				2´897´630,38
LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 260.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 260.-	**tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,9. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,9. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.		55,00		
	SOMMANO...	1 m	55,00	17,02	936,10
182 / 107 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 265.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 265.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: ... | = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.		55,00		
	SOMMANO...	1 m	55,00	19,73	1´085,15
183 / 108 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 270.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 270.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: ... | = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,9. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,9. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.		55,00		
	SOMMANO...	1 m	55,00	22,84	1´256,20
184 / 109 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 275.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 275.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: ... | = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.		55,00		
	SOMMANO...	1 m	55,00	30,95	1´702,25
	A R I P O R T A R E				2´902´610,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				2′902′610,08
185 / 110 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 280.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 280.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: ...] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.		175,00		
	SOMMANO...	1 m	175,00	36,41	6′371,75
186 / 111 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 285.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 285.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: ...] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,6. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.		120,00		
	SOMMANO...	1 m	120,00	47,32	5′678,40
187 / 112 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 290.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 290.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: ... mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 4. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.		55,00		
	SOMMANO...	1 m	55,00	69,69	3′832,95
188 / 113 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.Od004.0 025.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.Od004.0 025.-	**OPERA: Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: ... IFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato LV Posa.** OPERA: Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 30; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. OP Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 30; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 30; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato LV Posa.		15,00		
	SOMMANO...	1 m²	15,00	27,01	405,15
	A R I P O R T A R E				2′918′898,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				2´918´898,33
189 / 114 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.Od004.0 030.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.Od004.0 030.-	**OPERA: Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: ... IFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato LV Posa.** OPERA: Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 40; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. OP Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 40; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 40; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato LV Posa.		20,00		
	SOMMANO...	1 m²	20,00	28,79	575,80
190 / 115 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.Od004.0 035.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.Od004.0 035.-	**OPERA: Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: ... IFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato LV Posa.** OPERA: Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 50; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. OP Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 50; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 50; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato LV Posa.		50,00		
	SOMMANO...	1 m²	50,00	31,64	1´582,00
191 / 116 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.Od004.0 040.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.Od004.0 040.-	**OPERA: Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: ... IFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato LV Posa.** OPERA: Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 60; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. OP Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 60; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 60; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato LV Posa.		80,00		
	SOMMANO...	1 m²	80,00	36,29	2´903,20
192 / 117 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.D0017.0 000.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.D0017.0 000.-	**OPERA: Lastra, di finitura di plastica polivinilcloruro (... mina; funzione: coibentazione; impiego: tubazione LV Posa.** OPERA: Lastra, di finitura di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: guscio | lamina; funzione: coibentazione; impiego: tubazione. LAVORO: Posa. OP Lastra, di finitura di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: guscio | lamina; funzione: coibentazione; impiego: tubazione. RM Lastra di finitura di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: guscio | lamina; funzione: coibentazione; impiego: tubazione LV Posa.		165,00		
	SOMMANO...	1 m²	165,00	8,88	1´465,20
193 / 118 LOM252.OC	**OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X ... metro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2 LV Posa.**				
	A R I P O R T A R E				2´925´424,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				2′925′424,53
.EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 080.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 080.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2 LV Posa.		5′400,00		
	SOMMANO...	1 m	5′400,00	5,34	28′836,00
194 / 119 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 040.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 040.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... ica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.		5′400,00		
	SOMMANO...	1 m	5′400,00	8,73	47′142,00
195 / 120 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 085.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 085.-	**OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X ... metro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8 LV Posa.** OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8 LV Posa.		1′200,00		
	SOMMANO...	1 m	1′200,00	6,41	7′692,00
196 / 121 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 045.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 045.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... ica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.		1′200,00		
	A R I P O R T A R E		1′200,00		3′009′094,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1´200,00		3´009´094,53
	SOMMANO...	1 m	1´200,00	9,97	11´964,00
197 / 122 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 090.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 090.-	**OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X ... metro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5 LV Posa.** OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5 LV Posa.		6´400,00		
	SOMMANO...	1 m	6´400,00	10,57	67´648,00
198 / 123 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 050.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 050.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... ica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.		6´400,00		
	SOMMANO...	1 m	6´400,00	10,37	66´368,00
199 / 124 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 130.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 130.-	**OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X ... metro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9 LV Posa.** OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9 LV Posa.		1´000,00		
	SOMMANO...	1 m	1´000,00	10,89	10´890,00
200 / 125 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 055.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 055.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... ica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] =				
	A R I P O R T A R E				3´165´964,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				3´165´964,53
	4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.		1´000,00		
	SOMMANO...	1 m	1´000,00	11,17	11´170,00
201 / 126 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 135.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 135.-	**OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X ... metro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7 LV Posa.** OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7 LV Posa.		400,00		
	SOMMANO...	1 m	400,00	14,73	5´892,00
202 / 127 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 105.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 105.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... ica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.		400,00		
	SOMMANO...	1 m	400,00	12,96	5´184,00
203 / 128 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 140.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 140.-	**OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X ... metro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6 LV Posa.** OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6 LV Posa.		175,00		
	SOMMANO...	1 m	175,00	20,46	3´580,50
204 / 129 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 110.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 110.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... ica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] =				
	A R I P O R T A R E				3´191´791,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				3´191´791,03
	4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.		175,00		
	SOMMANO...	1 m	175,00	16,04	2´807,00
205 / 130 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 145.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 145.-	**OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X ... metro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8 LV Posa.** OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8 LV Posa.		250,00		
	SOMMANO...	1 m	250,00	28,78	7´195,00
206 / 131 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 160.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 160.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... ica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.		250,00		
	SOMMANO...	1 m	250,00	29,92	7´480,00
207 / 132 M.NP.009	**VENTILCONVETTORE Pc = 1,69 kW Ph = 1,84 kW** Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione ad incasso orizzontale o verticale, costituito principalmente da: • · BLDC tipo GRE		63,00		
	SOMMANO...	cad	63,00	402,85	25´379,55
208 / 133 M.NP.010	**VENTILCONVETTORE Pc = 1,50 kW Ph = 1,82 kW** Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione ad incasso orizzontale o verticale, costituito principalmente da: • · BLDC tipo GRE		216,00		
	SOMMANO...	cad	216,00	386,56	83´496,96
209 / 134	**VENTILCONVETTORE Pc = 2,36 kW Ph = 2,7 kW** Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione ad incasso orizzontale o verticale, costituito				
	A R I P O R T A R E				3´318´149,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				3´318´149,54
M.NP.011	principalmente da: • · BLDC tipo GRE		15,00		
	SOMMANO...	cad	15,00	444,43	6´666,45
210 / 135 M.NP.012	**VENTILCONVETTORE Pc = 3,45 kW Ph = 4,05 kW** Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione ad incasso orizzontale o verticale, costituito principalmente da: • · BLDC tipo GRE		8,00		
	SOMMANO...	cad	8,00	485,13	3´881,04
211 / 136 M.NP.013	**VENTILCONVETTORE Pc = 1,91 kW Ph = 2,15 kW** Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione ad incasso orizzontale o verticale, costituito principalmente da: • · BLDC tipo GRE		69,00		
	SOMMANO...	cad	69,00	423,64	29´231,16
212 / 137 M.NP.015	**VENTILCONVETTORE Pc = 4,86 kW Ph = 4,95 kW** Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione ad incasso orizzontale o verticale, costituito principalmente da: • · BLDC tipo GRE		19,00		
	SOMMANO...	cad	19,00	538,47	10´230,93
213 / 138 M.NP.016	**VENTILCONVETTORE Pc = 6,53 kW Ph = 6,49 kW** Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione ad incasso orizzontale o verticale, costituito principalmente da: • · BLDC tipo GRE		25,00		
	SOMMANO...	cad	25,00	659,01	16´475,25
214 / 139 M.NP.017	**VENTILCONVETTORE A PARETE Pc = 1,69 kW Ph = 1,84 kW** Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con mobile di copertura, per installazione in vista a parete costituito principalmente da: • · BLDC a magnet .		5,00		
	SOMMANO...	cad	5,00	478,80	2´394,00
215 / 140 M.NP.018	**VENTILCONVETTORE A PARETE Pc = 3,45 kW Ph = 4,05 kW** Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con mobile di copertura, per installazione in vista a parete costituito principalmente da: • · BLDC a magnet		37,00		
	SOMMANO...	cad	37,00	588,18	21´762,66
216 / 141 M.NP.019	**VENTILCONVETTORE A PARETE Pc = 4,86 kW Ph = 4,95 kW** Forniturae posa in opera di ventilconvettore con mobile di copertura, per installazione in vista a parete costituito principalmente da: • · BLDC a magnet		5,00		
	SOMMANO...	cad	5,00	650,58	3´252,90
217 / 142	**VENTILCONVETTORE A PARETE Pc = 4,42 kW Ph = 4,98 kW**				
	A R I P O R T A R E				3´412´043,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				3′412′043,93
M.NP.020	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con mobile di copertura, per installazione in vista a parete costituito principalmente da: • · BLDC a magnet		3,00		
	SOMMANO...	cad	3,00	645,13	1′935,39
218 / 143 M.NP.021	**VENTILCONVETTORE A PARETE Pc = 6,53 kW Ph = 6,49 kW** Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con mobile di copertura, per installazione in vista a parete costituito principalmente da: • · BLDC a magnet		6,00		
	SOMMANO...	cad	6,00	825,08	4′950,48
219 / 144 M.NP.022	**VENTILCONVETTORE A PARETE Pc = 7,78 kW Ph = 8,37 kW** Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con mobile di copertura, per installazione in vista a parete costituito principalmente da: • · BLDC a magnet		13,00		
	SOMMANO...	cad	13,00	925,42	12′030,46
220 / 145 M.NP.023	**VENTILCONVETTORE A PARETE Pc = 10,6 kW Ph = 12,2 kW** Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con mobile di copertura, per installazione in vista a parete costituito principalmente da: • · BLDC a magnet		18,00		
	SOMMANO...	cad	18,00	1′026,21	18′471,78
221 / 146 LOM252.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0535.- LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0535.-	**OPERA: Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generi ... TECNICHE: con o senza aperture frontali LV Installazione.** OPERA: Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. OP Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. RM Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali LV Installazione. n°288 n°72		173,00 173,00		
	SOMMANO...	1 kw	346,00	273,46	94′617,16
222 / 147 R.3.30.15.a R.003.030.015.a	**Fornitura e posa in opera di detentore cromato, attacchi ... o di raccordi meccanici in bronzo con cappuccio a) dn 1/2"** Fornitura e posa in opera di detentore cromato, attacchi a squadra per tubi in rame e plastica semplice e multistrato. Pmax d'esercizio: 1000 kP, campo di temperatura: 5-100°C completo di raccordi meccanici in bronzo con cappuccio a) dn 1/2"		360,00		
	SOMMANO...	cad	360,00	25,13	9′046,80
223 / 148 R.3.30.5.b	**Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile pr ... i meccanici in bronzo con cappuccio e volantino b) dn 1/2"**				
	A R I P O R T A R E				3′553′096,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				3´553´096,00
R.003.030.005.b	Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici, cromata, attacchi a squadra per tubi in rame e plastica semplice e multistrato. Pmax d'esercizio: 1000 kP, campo di temperatura: 5-100°C completa di raccordi meccanici in bronzo con cappuccio e volantino b) dn 1/2"		360,00		
	SOMMANO...	cad	360,00	28,17	10´141,20
224 / 149 R.3.30.10 R.003.030.010	**Fornitura e posa in opera di comando termostatico per val ... 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 0°C a 28°C.** Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatori termostatizzabili; sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. Scala graduata per la regolazione da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 0°C a 28°C.		360,00		
	SOMMANO...	cad	360,00	47,98	17´272,80
225 / 150 R.3.30.25.a R.003.030.025.a	**Fornitura e posa in opera di collettori complanari in bro ... . Con attacchi per tubi di rame. a) dn 3/4" a 2+2 attacchi** Fornitura e posa in opera di collettori complanari in bronzo monoblocco. Interasse principale 60 mm. Interasse derivazione 40 mm. Con attacchi per tubi di rame. a) dn 3/4" a 2+2 attacchi		44,00		
	SOMMANO...	cad	44,00	132,42	5´826,48
226 / 151 R.3.30.25.b R.003.030.025.b	**Fornitura e posa in opera di collettori complanari in bro ... . Con attacchi per tubi di rame. b) dn 3/4" a 4+4 attacchi** Fornitura e posa in opera di collettori complanari in bronzo monoblocco. Interasse principale 60 mm. Interasse derivazione 40 mm. Con attacchi per tubi di rame. b) dn 3/4" a 4+4 attacchi		141,00		
	SOMMANO...	cad	141,00	157,25	22´172,25
227 / 152 R.3.30.25.c R.003.030.025.c	**Fornitura e posa in opera di collettori complanari in bro ... . Con attacchi per tubi di rame. c) dn 3/4" a 6+6 attacchi** Fornitura e posa in opera di collettori complanari in bronzo monoblocco. Interasse principale 60 mm. Interasse derivazione 40 mm. Con attacchi per tubi di rame. c) dn 3/4" a 6+6 attacchi		9,00		
	SOMMANO...	cad	9,00	193,85	1´744,65
228 / 153 R.3.30.35.b R.003.030.035.b	**Fornitura e posa di cassetta in lamiera verniciata con te ... blocchetto taglio a cacciavite. b) dim. H 640xL 325x P 90** Fornitura e posa di cassetta in lamiera verniciata con telaio e chiusura con blocchetto taglio a cacciavite. b) dim. H 640xL 325x P 90		194,00		
	SOMMANO...	cad	194,00	128,77	24´981,38
229 / 227 LOM252.OC.EEA.Pa29.F8212.Sa000.0005.- LOM261.OC.EEA.Pa29.F8212.Sa000.0005.-	**OPERA: Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; ... ,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.** OPERA: Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione. RM Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.		11,25		
	SOMMANO...	1 m²	11,25	1´251,45	14´078,81
	A R I P O R T A R E				3´649´313,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				3´649´313,57
230 / 228 LOM252.OC .EEA.Pa29.F 8215.Sa000.0 255.- LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8215.Sa000.0 255.-	**OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; ge ... ,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.** OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione. RM Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.		11,25		
	SOMMANO...	1 m²	11,25	1´245,23	14´008,84
231 / 229 LOM252.OC .EEA.Pa02.F 7410.Oa015. 0335.- LOM261.OC .EEA.Pa02.F 7410.Oa015. 0335.-	**OPERA: Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: res ... vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) LV Posa.** OPERA: Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). OP Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). RM Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) LV Posa.		865,00		
	SOMMANO...	1 m	865,00	22,44	19´410,60
232 / 230 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 45.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 45.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ott ... io generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.		48,00		
	SOMMANO...	1 cad	48,00	12,21	586,08
233 / 231 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 50.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 50.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ott ... io generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega				
	A R I P O R T A R E				3´683´319,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				3´683´319,09
	rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.		158,00		
	S O M M A N O ...	1 cad	158,00	14,22	2´246,76
234 / 232 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 55.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 55.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ott ... io generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.		208,00		
	S O M M A N O ...	1 cad	208,00	22,52	4´684,16
235 / 233 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 60.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 60.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ott ... io generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.		14,00		
	S O M M A N O ...	1 cad	14,00	27,07	378,98
236 / 234 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 65.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 65.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ott ... io generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.		8,00		
	A R I P O R T A R E		8,00		3´690´628,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		8,00		3´690´628,99
	SOMMANO...	1 cad	8,00	31,89	255,12
237 / 235 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 70.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 70.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ott ... io generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.		30,00		
	SOMMANO...	1 cad	30,00	53,87	1´616,10
238 / 236 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 75.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 75.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ott ... io generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.		2,00		
	SOMMANO...	1 cad	2,00	77,32	154,64
239 / 237 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 80.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 80.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ott ... io generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.		2,00		
	SOMMANO...	1 cad	2,00	97,32	194,64
240 / 238 R.3.15.15.a R.003.015.01 5.a	**Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per ... ompleta di prese di pressione ad innesto, PN16: a) dn 1/2"** Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, completa di prese di pressione ad innesto, PN16: a) dn 1/2"		19,00		
	A R I P O R T A R E		19,00		3´692´849,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		19,00		3´692´849,49
	SOMMANO...	cad	19,00	96,13	1´826,47
241 / 239 R.3.15.15.b R.003.015.015.b	**Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per ... ompleta di prese di pressione ad innesto, PN16: b) dn 3/4"** Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, completa di prese di pressione ad innesto, PN16: b) dn 3/4"		79,00		
	SOMMANO...	cad	79,00	99,22	7´838,38
242 / 240 R.3.15.15.c R.003.015.015.c	**Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per ... completa di prese di pressione ad innesto, PN16: c) dn 1"** Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, completa di prese di pressione ad innesto, PN16: c) dn 1"		107,00		
	SOMMANO...	cad	107,00	112,23	12´008,61
243 / 241 R.3.15.15.d R.003.015.015.d	**Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per ... mpleta di prese di pressione ad innesto, PN16: d) dn 1"1/4** Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, completa di prese di pressione ad innesto, PN16: d) dn 1"1/4		10,00		
	SOMMANO...	cad	10,00	140,36	1´403,60
244 / 242 R.3.15.15.e R.003.015.015.e	**Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per ... mpleta di prese di pressione ad innesto, PN16: e) dn 1"1/2** Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, completa di prese di pressione ad innesto, PN16: e) dn 1"1/2		4,00		
	SOMMANO...	cad	4,00	178,92	715,68
245 / 349 R.3.15.15.f R.003.015.015.f	**Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per ... completa di prese di pressione ad innesto, PN16: f) dn 2"** Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, completa di prese di pressione ad innesto, PN16: f) dn 2"		13,00		
	SOMMANO...	cad	13,00	233,45	3´034,85
246 / 350 R.3.15.15.g R.003.015.015.g	**Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per ... eta di prese di pressione ad innesto, PN16: g) PN 16 dn 65** Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, completa di prese di pressione ad innesto, PN16: g) PN 16 dn 65		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	812,23	812,23
247 / 351 R.3.15.15.h R.003.015.015.h	**Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per ... eta di prese di pressione ad innesto, PN16: h) PN 16 dn 80** Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, completa di prese di pressione ad innesto, PN16: h) PN 16 dn 80		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	1´122,62	1´122,62
248 / 352 LOM252.OC.EEA.Pa01.F0020.Za001.	**OPERA: Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a p ... rifero; strumentazione; quadro elettrico LV Installazione.** OPERA: Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] ≤ 14 |				
	A R I P O R T A R E				3´721´611,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				3′721′611,93
0250.- LOM261.OC .EEA.Pa01.F 0020.Za001. 0250.-	potenzialità resa in riscaldamento [kW] ≤ 16; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 13. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico. LAVORO: Installazione. OP Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] ≤ 14 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] ≤ 16; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 13. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico. RM Sistema multi-split unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] ≤ 14 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] ≤ 16; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 13. Componenti: pompa di calore ad aria, motore trifase (3f), struttura. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico LV Installazione.		3,00		
	SOMMANO...	1 cad	3,00	7′924,18	23′772,54
249 / 353 LOM252.OC .EEA.Pa01.F 0020.Za000. 0060.- LOM261.OC .EEA.Pa01.F 0020.Za000. 0060.-	**OPERA: Sistema multi-split, unità interna di materiale ge ... ≤ 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità LV Installazione.** OPERA: Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. OP Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. RM Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità LV Installazione.		8,00		
	SOMMANO...	1 cad	8,00	1′202,07	9′616,56
250 / 354 LOM252.OC .EEA.Pa01.F 0020.Za000. 0080.- LOM261.OC .EEA.Pa01.F 0020.Za000. 0080.-	**OPERA: Sistema multi-split, unità interna di materiale ge ... ≤ 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità LV Installazione.** OPERA: Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. OP Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. RM Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità LV Installazione.		2,00		
	SOMMANO...	1 cad	2,00	1′286,45	2′572,90
251 / 355 R.3.20.30.a R.003.020.03 0.a	**Fornitura e posa in opera di linea frigorifera tra l'unit ... 00. a) Tubaz. diam. 1/4" (6,35 mm), spessore isolante 9 mm** Fornitura e posa in opera di linea frigorifera tra l'unità interna e l'unità esterna in tubo di rame CuDHP di spessore 1 mm, rivestimento in LD-PE e isolamento in PE espanso reticolato a cellule chiuse, λ<=0,040 W/ m °C, μ>5000. a) Tubaz. diam. 1/4" (6,35 mm), spessore isolante 9 mm		70,00		
	SOMMANO...	m	70,00	5,11	357,70
	A R I P O R T A R E				3′757′931,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				3′757′931,63
252 / 356 R.3.20.30.b R.003.020.030.b	**Fornitura e posa in opera di linea frigorifera tra l'unit ... 0. b) Tubaz. Diam. 3/8" (9,52 mm), spessore isolante 11 mm** Fornitura e posa in opera di linea frigorifera tra l'unità interna e l'unità esterna in tubo di rame CuDHP di spessore 1 mm, rivestimento in LD-PE e isolamento in PE espanso reticolato a cellule chiuse, λ<=0,040 W/ m °C, μ>5000. b) Tubaz. Diam. 3/8" (9,52 mm), spessore isolante 11 mm		70,00		
	SOMMANO...	m	70,00	7,98	558,60
253 / 357 R.3.20.30.c R.003.020.030.c	**Fornitura e posa in opera di linea frigorifera tra l'unit ... . c) Tubaz. Diam. 1/2" (12,70 mm), spessore isolante 11 mm** Fornitura e posa in opera di linea frigorifera tra l'unità interna e l'unità esterna in tubo di rame CuDHP di spessore 1 mm, rivestimento in LD-PE e isolamento in PE espanso reticolato a cellule chiuse, λ<=0,040 W/ m °C, μ>5000. c) Tubaz. Diam. 1/2" (12,70 mm), spessore isolante 11 mm		70,00		
	SOMMANO...	m	70,00	9,99	699,30
254 / 358 R.3.20.30.d R.003.020.030.d	**Fornitura e posa in opera di linea frigorifera tra l'unit ... . d) Tubaz. Diam. 5/8" (15,87 mm), spessore isolante 11 mm** Fornitura e posa in opera di linea frigorifera tra l'unità interna e l'unità esterna in tubo di rame CuDHP di spessore 1 mm, rivestimento in LD-PE e isolamento in PE espanso reticolato a cellule chiuse, λ<=0,040 W/ m °C, μ>5000. d) Tubaz. Diam. 5/8" (15,87 mm), spessore isolante 11 mm		70,00		
	SOMMANO...	m	70,00	11,91	833,70
255 / 359 A03502005a 035005a	**Giunto di derivazione posto in opera per sistemi di condi ... a pompa di calore per potenze < 22,4 kW, per R410A ed R32** Giunto di derivazione posto in opera per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse, per sistemi: a pompa di calore per potenze < 22,4 kW, per R410A ed R32		2,00		
	SOMMANO...	cad	2,00	141,43	282,86
256 / 360 LOM252.OC.EEA.Pa02.I9745.Oa000.0000.- LOM261.OC.EEA.Pa02.I9745.Oa000.0000.-	**OPERA: Strato di rivestimento condotte, nastro termoespan ... = 40 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica tessile LV Posa.** OPERA: Strato di rivestimento condotte, nastro termoespandente di fibra sintetica generico; funzione: protezione al fuoco REI 120; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 50, lunghezza avvolgimento [mm] = 400. LAVORO: Posa. OP Strato di rivestimento condotte, nastro termoespandente di fibra sintetica generico; funzione: protezione al fuoco REI 120; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 50, lunghezza avvolgimento [mm] = 400. RM Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione tubi; impiego: tubi in plastica; diametro tubo [mm] = 50 | lunghezza collare [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica tessile LV Posa. DN15 DN20 DN25 DN32		12,00 6,00 2,00 26,00		
	SOMMANO...	1 cad	46,00	23,10	1′062,60
257 / 361 LOM252.OC.EEA.Pa02.I9745.Sb008.0000.- LOM261.OC.EEA.Pa02.I9745.Sb008.0000.-	**OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespa ... go: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 50 LV Posa.** OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 50. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. OP Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 50				
	A R I P O R T A R E				3′761′368,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				3´761´368,69
	LV Posa. DN40 DN32		14,00 26,00		
	SOMMANO...	1 cad	40,00	46,83	1´873,20
258 / 362 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 005.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 005.-	**OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespa ... go: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 63 LV Posa.** OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 63. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. OP Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 63. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 63 LV Posa.		28,00		
	SOMMANO...	1 cad	28,00	49,68	1´391,04
259 / 363 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 015.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 015.-	**OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespa ... go: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 90 LV Posa.** OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 90. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. OP Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 90. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 90 LV Posa. DN80		2,00		
	SOMMANO...	1 cad	2,00	58,01	116,02
260 / 364 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 020.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 020.-	**OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespa ... o: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 100 LV Posa.** OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 100. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. OP Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 100 LV Posa.		2,00		
	SOMMANO...	1 cad	2,00	60,63	121,26
	403 Impianto idrico sanitario (SbCat 3)				
261 / 244 LOM252.OC .EEA.Pa01.N 8220.L0008. 0005.- LOM261.OC .EEA.Pa01.N 8220.L0008. 0005.-	**OPERA: Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vit ... saggio, raccordo di scarico, guarnizioni LV Installazione.** OPERA: Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: cassetta in ceramica generico; gruppo di scarico, viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni. LAVORO: Installazione. OP Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: cassetta in ceramica generico; gruppo di scarico, viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni. RM Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Componenti: vaso igienico a sedere, cassetta di lavaggio zaino.				
	A R I P O R T A R E				3´764´870,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				3´764´870,21
	Incluso: gruppo di scarico, viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni LV Installazione.		270,00		
	SOMMANO...	1 cad	270,00	305,93	82´601,10
262 / 245 LOM252.OC .EEA.Pa01.N 8260.L0000. 0255.- LOM261.OC .EEA.Pa01.N 8260.L0000. 0255.-	**OPERA: Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore ... r soggetti affetti da disabilità motorie LV Installazione.** OPERA: Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso | catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: telaio di metallo generico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie. OP Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso | catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: telaio di metallo generico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie. RM Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso | catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: telaio di metallo generico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie LV Installazione.		237,00		
	SOMMANO...	1 cad	237,00	326,13	77´292,81
263 / 246 LOM252.OC .EEA.Pa01.N 9705.Za001. 0000.- LOM261.OC .EEA.Pa01.N 9705.Za001. 0000.-	**OPERA: Cassetta di lavaggio, da incasso; funzione: riscia ... l vaso; cannotto con rosone; guarnizioni LV Installazione.** OPERA: Cassetta di lavaggio, da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Incluso: gruppo di scarico con comando a pulsante; placca d'ispezione; tubo d'allacciamento al vaso; cannotto con rosone; guarnizioni. LAVORO: Installazione. OP Cassetta di lavaggio, da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Incluso: gruppo di scarico con comando a pulsante; placca d'ispezione; tubo d'allacciamento al vaso; cannotto con rosone; guarnizioni. RM Cassetta di lavaggio da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Incluso: gruppo di scarico con comando a pulsante; placca d'ispezione; tubo d'allacciamento al vaso; cannotto con rosone; guarnizioni LV Installazione.		294,00		
	SOMMANO...	1 cad	294,00	190,10	55´889,40
264 / 247 LOM252.OC .EEA.Pa01.N 8240.Ca011. 0005.- LOM261.OC .EEA.Pa01.N 8240.Ca011. 0005.-	**OPERA: Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetror ... elle piastrelle a filo del piatto doccia LV Installazione.** OPERA: Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 80. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia. OP Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia. RM Piatto doccia a filo pavimento di resina sintetica epossidica (EP); finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia LV Installazione.		238,00		
	SOMMANO...	1 cad	238,00	275,09	65´471,42
	A R I P O R T A R E				4´046´124,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				4´046´124,94
265 / 248 LOM252.OC .EEA.Pa01.N 8240.Ca011. 0005.- LOM261.OC .EEA.Pa01.N 8240.Ca011. 0005.-	**OPERA: Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetror ... elle piastrelle a filo del piatto doccia LV Installazione.** OPERA: Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 80. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia. OP Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia. RM Piatto doccia a filo pavimento di resina sintetica epossidica (EP); finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia LV Installazione.		13,00		
	SOMMANO...	1 cad	13,00	275,09	3´576,17
266 / 249 LOM252.OC .EEA.Pa01.N 8225.L0012. 0250.- LOM261.OC .EEA.Pa01.N 8225.L0012. 0250.-	**OPERA: Lavabo, da semi-incasso di ceramica vetrochina; fi ... | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole LV Installazione.** OPERA: Lavabo, da semi-incasso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65. Incluso: mensole. LAVORO: Installazione. OP Lavabo, da semi-incasso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65. Incluso: mensole. RM Lavabo da semi-incasso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole LV Installazione.		278,00		
	SOMMANO...	1 cad	278,00	416,03	115´656,34
267 / 250 LOM252.OC .EEA.Pa29.N 9710.Ca000. 0000.- LOM261.OC .EEA.Pa29.N 9710.Ca000. 0000.-	**OPERA: Sedile, universale di resina sintetica generico; f ... eriore per riprendere la forma del sanitario LV Montaggio.** OPERA: Sedile, universale di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: ergonomico; funzione: completamento vaso-bidet; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: cerniere di lega ferrosa acciaio inox; coperchio. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: di resina sintetica termoindurente; apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario. OP Sedile, universale di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: ergonomico; funzione: completamento vaso-bidet; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: cerniere di lega ferrosa acciaio inox; coperchio. SPECIFICHE TECNICHE: di resina sintetica termoindurente; apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario. RM Sedile universale di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: ergonomico; funzione: completamento vaso-bidet; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: cerniere di lega ferrosa acciaio inox; coperchio SPECIFICHE TECNICHE: di resina sintetica termoindurente; apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario LV Montaggio.		24,00		
	SOMMANO...	1 cad	24,00	74,65	1´791,60
268 / 251 LOM252.OC .EEA.Pa01.N 9705.Za001. 0005.- LOM261.OC .EEA.Pa01.N 9705.Za001.	**OPERA: Cassetta di lavaggio, da incasso; funzione: riscia ... redisposta per comando pneumatico remoto LV Installazione.** OPERA: Cassetta di lavaggio, da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: livella; tappo di protezione; rete; asole di fissaggio; rubinetto di carico silenziato. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: isolata contro la condensa; predisposta per comando pneumatico remoto. OP Cassetta di lavaggio, da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: livella; tappo di protezione; rete; asole di fissaggio; rubinetto di carico silenziato.				
	A R I P O R T A R E				4´167´149,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				4´167´149,05
0005.-	SPECIFICHE TECNICHE: isolata contro la condensa; predisposta per comando pneumatico remoto. RM Cassetta di lavaggio da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso-bidet per disabili. Componenti: placca di chiusura, tubo di cacciata, tubo, collegamento vaso/cassetta. Incluso: livella; tappo di protezione; rete; asole di fissaggio; rubinetto di carico silenziato SPECIFICHE TECNICHE: isolata contro la condensa; predisposta per comando pneumatico remoto LV Installazione. 24,00				
	SOMMANO...	1 cad	24,00	168,42	4´042,08
269 / 252 LOM252.OC .EEA.Pa01.N 8260.L0000. 0255.- LOM261.OC .EEA.Pa01.N 8260.L0000. 0255.-	**OPERA: Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore ... r soggetti affetti da disabilità motorie LV Installazione.** OPERA: Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso | catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: telaio di metallo generico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie. OP Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso | catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: telaio di metallo generico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie. RM Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso | catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: telaio di metallo generico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie LV Installazione. 24,00				
	SOMMANO...	1 cad	24,00	326,13	7´827,12
270 / 253 LOM252.OC .EEA.Pa29.N 9715.Sa000.0 255.- LOM261.OC .EEA.Pa29.N 9715.Sa000.0 255.-	**OPERA: Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generic ... iametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600 LV Montaggio.** OPERA: Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600. LAVORO: Montaggio. OP Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600. RM Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600 LV Montaggio. 37,00				
	SOMMANO...	1 cad	37,00	85,01	3´145,37
271 / 254 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 080.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 080.-	**OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X ... metro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2 LV Posa.** OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2 LV Posa. 8´100,00				
	SOMMANO...	1 m	8´100,00	5,34	43´254,00
272 / 255 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 040.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... ica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di				
	A R I P O R T A R E				4´225´417,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				4′225′417,62
040.-	gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.		8′100,00		
	SOMMANO...	1 m	8′100,00	8,73	70′713,00
273 / 256 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 085.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 085.-	**OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X ... metro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8 LV Posa.** OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8 LV Posa.		1′450,00		
	SOMMANO...	1 m	1′450,00	6,41	9′294,50
274 / 257 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 040.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 040.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... ica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.		1′450,00		
	SOMMANO...	1 m	1′450,00	8,73	12′658,50
275 / 258 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 090.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 090.-	**OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X ... metro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5 LV Posa.** OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5 LV Posa.		2′650,00		
	SOMMANO...	1 m	2′650,00	10,57	28′010,50
276 / 259 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... ica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego:				
	A R I P O R T A R E				4′346′094,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				4´346´094,12
500.E0011.0045.- LOM261.OC.EEA.Pa02.I1 500.E0011.0045.-	tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.		2´650,00		
	SOMMANO...	1 m	2´650,00	9,97	26´420,50
277 / 260 LOM252.OC.EEA.Pa02.I7 407.D0033.0130.- LOM261.OC.EEA.Pa02.I7 407.D0033.0130.-	**OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X ... metro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9 LV Posa.** OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9 LV Posa.		200,00		
	SOMMANO...	1 m	200,00	10,89	2´178,00
278 / 261 LOM252.OC.EEA.Pa02.I1 500.E0011.0050.- LOM261.OC.EEA.Pa02.I1 500.E0011.0050.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... ica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.		200,00		
	SOMMANO...	1 m	200,00	10,37	2´074,00
279 / 262 R.3.30.25.b R.003.030.025.b	**Fornitura e posa in opera di collettori complanari in bro ... . Con attacchi per tubi di rame. b) dn 3/4" a 4+4 attacchi** Fornitura e posa in opera di collettori complanari in bronzo monoblocco. Interasse principale 60 mm. Interasse derivazione 40 mm. Con attacchi per tubi di rame. b) dn 3/4" a 4+4 attacchi		244,00		
	SOMMANO...	cad	244,00	157,25	38´369,00
280 / 263 R.3.30.25.a R.003.030.02	**Fornitura e posa in opera di collettori complanari in bro ... . Con attacchi per tubi di rame. a) dn 3/4" a 2+2 attacchi** Fornitura e posa in opera di collettori complanari in bronzo monoblocco. Interasse principale 60 mm.				
	A R I P O R T A R E				4´415´135,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				4´415´135,62
5.a	Interasse derivazione 40 mm. Con attacchi per tubi di rame. a) dn 3/4" a 2+2 attacchi		20,00		
	SOMMANO...	cad	20,00	132,42	2´648,40
281 / 264 R.3.30.25.c R.003.030.025.c	**Fornitura e posa in opera di collettori complanari in bro ... . Con attacchi per tubi di rame. c) dn 3/4" a 6+6 attacchi** Fornitura e posa in opera di collettori complanari in bronzo monoblocco. Interasse principale 60 mm. Interasse derivazione 40 mm. Con attacchi per tubi di rame. c) dn 3/4" a 6+6 attacchi		6,00		
	SOMMANO...	cad	6,00	193,85	1´163,10
282 / 265 R.3.30.25.d R.003.030.025.d	**Fornitura e posa in opera di collettori complanari in bro ... . Con attacchi per tubi di rame. d) dn 3/4" a 8+8 attacchi** Fornitura e posa in opera di collettori complanari in bronzo monoblocco. Interasse principale 60 mm. Interasse derivazione 40 mm. Con attacchi per tubi di rame. d) dn 3/4" a 8+8 attacchi		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	222,12	222,12
283 / 266 R.3.30.35.b R.003.030.035.b	**Fornitura e posa di cassetta in lamiera verniciata con te ... blocchetto taglio a cacciavite. b) dim. H 640xL 325x P 90** Fornitura e posa di cassetta in lamiera verniciata con telaio e chiusura con blocchetto taglio a cacciavite. b) dim. H 640xL 325x P 90		301,00		
	SOMMANO...	cad	301,00	128,77	38´759,77
284 / 267 LOM252.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb010.0060.- LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb010.0060.-	**OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: ele ... ametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2 LV Posa.** OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2. RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2 LV Posa.		65,00		
	SOMMANO...	1 m	65,00	66,77	4´340,05
285 / 268 LOM252.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0160.- LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0160.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... ica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.		65,00		
	SOMMANO...	1 m	65,00	29,92	1´944,80
	A R I P O R T A R E				4´464´213,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				4´464´213,86
286 / 269 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 050.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 050.-	**OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: ele ... ametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2 LV Posa.** OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2. RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2 LV Posa.		570,00		
	SOMMANO...	1 m	570,00	52,99	30´204,30
287 / 270 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 105.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 105.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... ica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.		570,00		
	SOMMANO...	1 m	570,00	12,96	7´387,20
288 / 271 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 040.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 040.-	**OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: ele ... ametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2 LV Posa.** OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2. RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2 LV Posa.		730,00		
	SOMMANO...	1 m	730,00	42,00	30´660,00
289 / 272 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 100.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 100.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... ica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.				
	A R I P O R T A R E				4´532´465,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				4´532´465,36
			730,00		
	SOMMANO...	1 m	730,00	12,38	9´037,40
290 / 273 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 010.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 010.-	**OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: ele ... ametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2 LV Posa.** OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2. RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2 LV Posa.		100,00		
	SOMMANO...	1 m	100,00	24,09	2´409,00
291 / 274 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 040.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 040.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... ica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.		100,00		
	SOMMANO...	1 m	100,00	8,73	873,00
292 / 275 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 070.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 070.-	**OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: ele ... ametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 2 LV Posa.** OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 2. RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 2 LV Posa.		65,00		
	SOMMANO...	1 m	65,00	78,96	5´132,40
293 / 276 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 165.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 165.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... ica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore				
	A R I P O R T A R E				4´549´917,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				4´549´917,16
	minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.				
			65,00		
	SOMMANO...	1 m	65,00	32,04	2´082,60
294 / 277 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 020.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 020.-	**OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: ele ... ametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2 LV Posa.** OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2. RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2 LV Posa.				
			200,00		
	SOMMANO...	1 m	200,00	29,63	5´926,00
295 / 278 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 050.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 050.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... ica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.				
			200,00		
	SOMMANO...	1 m	200,00	10,37	2´074,00
296 / 279 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 030.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 030.-	**OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: ele ... ametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2 LV Posa.** OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2. RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2 LV Posa.				
			230,00		
	SOMMANO...	1 m	230,00	37,79	8´691,70
297 / 280 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 055.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 055.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... ica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore				
	A R I P O R T A R E				4´568´691,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				4´568´691,46
	minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.		230,00		
	SOMMANO...	1 m	230,00	11,17	2´569,10
298 / 281 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 45.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 45.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ott ... io generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.		78,00		
	SOMMANO...	1 cad	78,00	12,21	952,38
299 / 282 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 50.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 50.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ott ... io generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.		59,00		
	SOMMANO...	1 cad	59,00	14,22	838,98
300 / 283 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 55.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 55.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ott ... io generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega				
	A R I P O R T A R E				4´573´051,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				4´573´051,92
	rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.				
			30,00		
	SOMMANO...	1 cad	30,00	22,52	675,60
301 / 284 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 65.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 65.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ott ... io generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.				
			8,00		
	SOMMANO...	1 cad	8,00	31,89	255,12
302 / 285 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 70.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 70.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ott ... io generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.				
			20,00		
	SOMMANO...	1 cad	20,00	53,87	1´077,40
303 / 286 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 75.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 75.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ott ... io generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.				
			18,00		
	SOMMANO...	1 cad	18,00	77,32	1´391,76
304 / 287	**OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ott ... io generico, corpo di lega ferrosa**				
	A R I P O R T A R E				4´576´451,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				4´576´451,80
LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 80.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 80.-	**ghisa generico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.		20,00		
	SOMMANO...	1 cad	20,00	97,32	1´946,40
	405 Impianto di scarico (SbCat 4)				
305 / 288 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0010.0 250.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0010.0 250.-	**OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto di plastica poli ... gio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.** OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.		2´900,00		
	SOMMANO...	1 m	2´900,00	12,03	34´887,00
306 / 289 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0010.0 255.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0010.0 255.-	**OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto di plastica poli ... gio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.** OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.		300,00		
	SOMMANO...	1 m	300,00	13,17	3´951,00
307 / 290 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0010.0 260.- LOM261.OC	**OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto di plastica poli ... gio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.** OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.				
	A R I P O R T A R E				4´617´236,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				4′617′236,20
.EEA.Pa02.I7 822.D0010.0 260.-	SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.		500,00		
	SOMMANO...	1 m	500,00	15,35	7′675,00
308 / 291 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0010.0 270.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0010.0 270.-	**OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto di plastica poli ... gio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.** OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.		90,00		
	SOMMANO...	1 m	90,00	17,47	1′572,30
309 / 292 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0010.0 275.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0010.0 275.-	**OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto di plastica poli ... gio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.** OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.		660,00		
	SOMMANO...	1 m	660,00	19,82	13′081,20
310 / 293 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0010.0 285.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0010.0 285.-	**OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto di plastica poli ... gio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.** OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 4,3. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 4,3. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 4,3. Escluso: raccordi				
	A R I P O R T A R E				4′639′564,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				4´639´564,70
	SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.		1´400,00		
	SOMMANO...	1 m	1´400,00	32,60	45´640,00
311 / 294 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0010.0 290.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0010.0 290.-	**OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto di plastica poli ... gio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.** OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,9. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,9. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,9. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.		1´000,00		
	SOMMANO...	1 m	1´000,00	39,71	39´710,00
312 / 295 LOM252.OC .EEA.Pa01.F 7810.Sb003. 0040.- LOM261.OC .EEA.Pa01.F 7810.Sb003. 0040.-	**OPERA: Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria ... fase (1f), . Incluso: serranda a gravità LV Installazione.** OPERA: Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. LAVORO: Installazione. OP Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. RM Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore monofase (1f), . Incluso: serranda a gravità LV Installazione.		32,00		
	SOMMANO...	1 cad	32,00	1´515,75	48´504,00
313 / 296 LOM252.OC .EEA.Pa01.F 7425.Sb003. 0010.- LOM261.OC .EEA.Pa01.F 7425.Sb003. 0010.-	**OPERA: Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zinca ... ione a gravità, dispositivo di fissaggio LV Installazione.** OPERA: Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 1001 ÷ 2000. LAVORO: Installazione. OP Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 1001 ÷ 2000. RM Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 1001 ÷ 2000. Componenti: motore monofase (1f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio LV Installazione.		32,00		
	SOMMANO...	1 cad	32,00	390,32	12´490,24
314 / 297 LOM252.OC .EEA.Pa29.F 8215.Sa001.0 260.- LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8215.Sa001.0	**OPERA: Griglia, di transito di lega alluminio anodizzato; ... ette presentano un profilo speciale antiluce LV Montaggio.** OPERA: Griglia, di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce. OP Griglia, di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08.				
	A R I P O R T A R E				4´785´908,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				4´785´908,94
260.-	SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce. RM Griglia di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08 SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce LV Montaggio.		20,08		
	SOMMANO...	1 m²	20,08	1´017,09	20´423,17
315 / 298 LOM252.OC .EEA.Pa02.F 7410.Sb003. 0020.- LOM261.OC .EEA.Pa02.F 7410.Sb003. 0020.-	**OPERA: Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura ... urati all'interno e lunghezza misurata sull'asse) LV Posa.** OPERA: Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 6 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≤ 200. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). OP Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 6 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≤ 200. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). RM Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 6 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≤ 200. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse) LV Posa.		6´450,00		
	SOMMANO...	1 kg	6´450,00	6,85	44´182,50
316 / 299 LOM252.OC .EEA.Pa29.F 7405.Sb003. 0000.- LOM261.OC .EEA.Pa29.F 7405.Sb003. 0000.-	**OPERA: Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa ... 00. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale LV Montaggio.** OPERA: Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. LAVORO: Montaggio. OP Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. RM Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale LV Montaggio.		30,00		
	SOMMANO...	1 cad	30,00	78,84	2´365,20
317 / 300 LOM252.OC .EEA.Pa29.F 7405.Sb003. 0005.- LOM261.OC .EEA.Pa29.F 7405.Sb003. 0005.-	**OPERA: Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa ... 50. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale LV Montaggio.** OPERA: Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. LAVORO: Montaggio. OP Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. RM Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale LV Montaggio.		60,00		
	SOMMANO...	1 cad	60,00	82,14	4´928,40
318 / 301 LOM252.OC .EEA.Pa29.F 7405.Sb003.	**OPERA: Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa ... 00. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale LV Montaggio.** OPERA: Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200.				
	A R I P O R T A R E				4´857´808,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				4´857´808,21
0010.- LOM261.OC .EEA.Pa29.F 7405.Sb003. 0010.-	LAVORO: Montaggio. OP Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200. RM Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale LV Montaggio.		30,00		
	SOMMANO...	1 cad	30,00	85,44	2´563,20
319 / 302 O.04.21.01 VEN26-12.0 4.021.01	**REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOCOMANDO PER SERRANDA 2…10 V, 10 Nm ("2 m²)** SERVOCOMANDO PER SERRANDA Servocomando per serranda con o senza molla di ritorno. Attuatore ad accoppiamento diretto per serrande per aria, alette di ventilazione, persiane e unità VAV. Motore reversibile 24V-50Hz, comandato ON-OFF o modulante con segnale a 3 punti oppure modulante con segnale 0...10V cc da regolatore o termostato; coppia torcente motrice adeguata alle dimensioni della serranda da azionare, secondo le indicazioni fornite dal costruttore; corsa angolare di 90.; custodia con grado di protezione IP 54; ritorno a molla ove necessario o richiesto; levismi e accessori per applicazioni speciali. Montaggio dell'albero per alberi rotondi o quadrati. Aliment. 24 Vca o 220 Vca Compresi Fornitura e posa in opera del servomotore; collegamento all'albero della serranda (con l'inserimento di opportuno inserto per alberi); accessori supplementari necessari (bracci di leva, limitatori di corsa); viti e mensole per il fissaggio di qualsiasi tipo; qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOCOMANDO PER SERRANDA 2…10 V, 10 Nm ("2 m²)		120,00		
	SOMMANO...	cad	120,00	389,80	46´776,00
320 / 303 LOM252.OC .EEA.Pa02.F 9730.D0030. 0000.- LOM261.OC .EEA.Pa02.F 9730.D0030. 0000.-	**OPERA: Valvola di plastica poliestere antistatico; funzio ... la con elevata resistenza agli agenti atmosferici LV Posa.** OPERA: Valvola di plastica poliestere antistatico; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 100. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con elevata resistenza agli agenti atmosferici. OP Valvola di plastica poliestere antistatico; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con elevata resistenza agli agenti atmosferici. RM Valvola di plastica poliestere antistatico; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con elevata resistenza agli agenti atmosferici LV Posa.		184,00		
	SOMMANO...	1 cad	184,00	24,63	4´531,92
321 / 304 LOM252.OC .EEA.Pa29.I7 800.Za001.0 750.- LOM261.OC .EEA.Pa29.I7 800.Za001.0 750.-	**OPERA: Gruppo di scarico; funzione: gestione flusso acqua ... tto sifonato; piletta grigliata; guarnizioni LV Montaggio.** OPERA: Gruppo di scarico; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia. Incluso: pozzetto sifonato; piletta grigliata; guarnizioni. LAVORO: Montaggio. OP Gruppo di scarico; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia. Incluso: pozzetto sifonato; piletta grigliata; guarnizioni. RM Gruppo di scarico; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco ["] = 1 1/2. Incluso: pozzetto sifonato; piletta grigliata; guarnizioni LV Montaggio.		10,00		
	SOMMANO...	1 cad	10,00	52,69	526,90
322 / 305 M.NP.039	**CASSETTA TRITURATRICE PER SCARICO WC** Fornitura e posa di cassetta trituratrice adattabile a tutti i wc con scarico a parete Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.		5,00		
	SOMMANO...	cadauno	5,00	728,59	3´642,95
	406 Impianto antincendio (SbCat 5)				
	A R I P O R T A R E				4´915´849,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				4′915′849,18
323 / 306 LOM252.OC .EEA.Pa02.L 8200.Za000. 0515.- LOM261.OC .EEA.Pa02.L 8200.Za000. 0515.-	**OPERA: Estintore, a polvere di materiale generico; funzio ... corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map LV Posa.** OPERA: Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 34A233BC; peso [kg] = 6. LAVORO: Posa. OP Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 34A233BC; peso [kg] = 6. RM Estintore a polvere di materiale generico; geometria: portatile; diametro (Ø) [mm] = 40; classe di fuoco [classe] = 34A 233BC; peso [kg] = 6. Componenti: comando a 3 velocità, manometro removibile. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map LV Posa. 54,00				
	SOMMANO...	1 cad	54,00	55,42	2′992,68
324 / 307 A05501006b 055006b	**Estintore idrico (schiuma) omologato, completo di valvola ... uale supporto da pagare a parte: 6 kg, classe 43A 233B 75F** Estintore idrico (schiuma) omologato, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, escluso eventuale supporto da pagare a parte: 6 kg, classe 43A 233B 75F 28,00				
	SOMMANO...	cad	28,00	176,85	4′951,80
325 / 308 LOM252.OC .EEA.Pa02.L 8200.Za000. 0255.- LOM261.OC .EEA.Pa02.L 8200.Za000. 0255.-	**OPERA: Estintore, a biossido di carbonio di materiale gen ... ase (1f), valvola. Incluso: supporti di fissaggio LV Posa.** OPERA: Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 113 BC; peso [kg] = 5. LAVORO: Posa. OP Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 113 BC; peso [kg] = 5. RM Estintore a biossido di carbonio di materiale generico; geometria: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 113BC; peso [kg] = 5. Componenti: motore monofase (1f), valvola. Incluso: supporti di fissaggio LV Posa. 17,00				
	SOMMANO...	1 cad	17,00	143,31	2′436,27
326 / 309 LOM252.OC .EEA.Pa01.L 0015.Za001. 0250.- LOM261.OC .EEA.Pa01.L 0015.Za001. 0250.-	**OPERA: Naspo, da parete; finitura: verniciato | colore ro ... ncluso: lancia di erogazione con valvola LV Installazione.** OPERA: Naspo, da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 20. Incluso: lancia di erogazione con valvola. LAVORO: Installazione. OP Naspo, da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 20. Incluso: lancia di erogazione con valvola. RM Naspo da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 20. Componenti: tubo semi-rigido, cassetta antincendio da parete. Incluso: lancia di erogazione con valvola LV Installazione. 59,00				
	SOMMANO...	1 cad	59,00	439,02	25′902,18
327 / 310 LOM252.OC .EEA.Pa01.L 7400.Za001. 0010.- LOM261.OC .EEA.Pa01.L 7400.Za001. 0010.-	**OPERA: Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: ... valvola di sicurezza; rubinetti idranti LV Installazione.** OPERA: Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. LAVORO: Installazione. OP Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. RM Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti LV Installazione.				
	A R I P O R T A R E				4′952′132,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				4´952´132,11
			5,00		
	SOMMANO...	1 cad	5,00	444,99	2´224,95
328 / 311 LOM252.OC .EEA.Pa01.L 8210.Sb030. 0000.- LOM261.OC .EEA.Pa01.L 8210.Sb030. 0000.-	**OPERA: Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico ... manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 LV Installazione.** OPERA: Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. OP Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. RM Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 LV Installazione.				
			1,00		
	SOMMANO...	1 cad	1,00	525,42	525,42
329 / 312 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 275.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 275.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: ...] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.				
			400,00		
	SOMMANO...	1 m	400,00	30,95	12´380,00
330 / 313 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 280.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 280.-	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: ...] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.				
			150,00		
	SOMMANO...	1 m	150,00	36,41	5´461,50
331 / 314 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7	**OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: ... mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.** OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione				
	A R I P O R T A R E				4´972´723,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				4´972´723,98
407.Sb038.0290.- LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0290.-	acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 4. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa.		395,00		
	SOMMANO...	1 m	395,00	69,69	27´527,55
332 / 315 LOM252.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0345.- LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0345.-	**OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' ... o con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 LV Posa.** OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 11,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. OP Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 11,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 11,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 LV Posa.		110,00		
	SOMMANO...	1 m	110,00	32,29	3´551,90
333 / 316 M.NP.037	**CONDOTTO CIRCOLARE IN ACCIAIO D250 - EI120 - COIBENTATO CON MATERASSINO ANTIFUOCO sp. 30 mm** Fornitura e posa di condotto circolare in acciaio spessore 8/10, diametro esterno 250 mm, rivestito da materassino antifuoco per condotte metalliche, costituito da materassino in fibre minerali di spessore 30 mm e densità 100 kg/m3 con rivestimento esterno in alluminio e rete di acciaio, trattato con protettivo ablativo, per la protezione EI 120 di condotte metalliche di ventilazione. Le giunzioni trasversali devono essere ricoperte con lo speciale nastro adesivo alluminizzato. CARATTERISTICHE MATERASSINO: Peso: 5 Kg/m2; Dimensioni: 6000x1000x30 mm; Peso specifico: 100 Kg/m3; Colore esterno: argento; Colore interno: bianco; Conducibilità termica: 0.036 W/mK a 10 °C; Assorbimento d'acqua: ≤ 1 kg/m2; Nel prezzo è compreso: - Condotto circolare metallico spessore 8/10 diametro esterno 250 mm; - materassino antifuoco per condotte metalliche *REI 120;* - Materiale vario di installazione e fissaggio; - e quant'altro necessario per l'installazione completa a regola d'arte.		35,00		
	SOMMANO...	cadauno	35,00	344,82	12´068,70
334 / 317 M.NP.038	**SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE DI FILTRI A PROVA DI FUMO** Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione marca Flaktgroup modello SMRA-0300-A o similare in grado di ottemperare ai requisiti prestazionali (P≥ 30Pa) così come prescritto da D.M. 03-08-2015.Il sistema di pressurizzazione deve essere predisposto per: - Funzionamento in caso di allarme. Pressurizzatore in "stand by" con attivazione su segnale di allarme inviato da centrale rilevazione incendi. Il Sistema è costituito da:				
	A R I P O R T A R E				5´015´872,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				5´015´872,13
	- unità di alimentazione e controllo completa di alimentatore “switching” e accumulatori ad alta capacità dimensionati per funzionamento autonomo di oltre due ore anche in assenza di tensione di rete. - circuito elettronico con possibilità di remotizzare i segnali tramite contatto pulito in scambio (NA-NC) di segnalazione allarme generico, unità di pressurizzazione integrata nell'unità di controllo, composta da elettroventola dotata di griglia con alette ad inclinazione variabile. **CARATTERISTICHE TECNICHE** - Alimentazione 88-264 Vac · Potenza massima assorbita 414 W · Grado di protezione elettroventola IP 68 · Grado di protezione del quadro IP 30 **RIFERIMENTO NORMATIVO E CERTIFICAZIONE** - D.M. 30 NOVEMBRE 1983; - IG 319983; Nel prezzo è compreso: - Unità di pressurizzazione Flaktgroup modello SMRA-0300-A o similare; - Unità di controllo di pressione (30-300 Pa); - Materiale vario di installazione e fissaggio; - alimentazione elettrica, collegamenti equipotenziali; - e quant'altro necessario anche non esplicitamente indicato necessario per l'installazione completa a regola d'arte.				
			3,00		
	SOMMANO...	n.	3,00	4´791,95	14´375,85
335 / 318 O.04.42.01 VEN26-12.0 4.042.01	**TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri** TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN 10255 e successivi aggiornamenti, serie media, con giunzioni a vite e manicotto, per la formazione dei vari circuiti idrici, nei diametri indicati da 3/8" a 6", compresi i raccordi in ghisa malleabile zincati a cuore bianco e materiali per guarnizioni. Compresi: tubazioni in acciaio zincato di qualsiasi diametro; pezzi speciali (curve, gomiti, nippli, tee di derivazione, flange, bulloneria, ecc...); sfridi di lavorazione; materiale vario di consumo (guarnizioni, bulloni, ecc); e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri				
			2´800,00		
	SOMMANO...	kg	2´800,00	11,47	32´116,00
336 / 319 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 910.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 910.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 7000 LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 7000. LAVORO: Posa. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 7000. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 7000 LV Posa.				
			233,00		
	SOMMANO...	1 m²	233,00	90,51	21´088,83
337 / 320 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 80.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 80.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ott ... io generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati				
	A R I P O R T A R E				5´083´452,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				5´083´452,81
	tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.		4,00		
	SOMMANO...	1 cad	4,00	97,32	389,28
338 / 321 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 010.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 010.-	**OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespa ... go: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 75 LV Posa.** OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 75. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. OP Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 75 LV Posa.		60,00		
	SOMMANO...	1 cad	60,00	55,67	3´340,20
339 / 322 A05508056a 055056a	**Giunto flessibile antisismico, composto da curve e giunti ... re assi ortogonali, fornito preassemblato: Ø interno 1"1/2** Giunto flessibile antisismico, composto da curve e giunti flessibili, consente un movimento di 100 mm delle tubazioni giuntate lungo i tre assi ortogonali, fornito preassemblato: Ø interno 1"1/2		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	937,14	937,14
340 / 323 A05508056b 055056b	**Giunto flessibile antisismico, composto da curve e giunti ... i tre assi ortogonali, fornito preassemblato: Ø interno 2"** Giunto flessibile antisismico, composto da curve e giunti flessibili, consente un movimento di 100 mm delle tubazioni giuntate lungo i tre assi ortogonali, fornito preassemblato: Ø interno 2"		14,00		
	SOMMANO...	cad	14,00	1´062,36	14´873,04
	408 Impianto di supervisione (SbCat 6)				
341 / 243 M.NP.008	**IMPIANTO DI REGOLAZIONE, TELEGESTIONE E SUPERVISIONE** Fornitura e posa in opera di sistema di termoregolazione composto dai seguenti componenti: Sistema di regolazione e supervisione DDC Honeywell Fornitura di materiali e prestazioni tecniche di ingegnerizzazione e messa in servizio del sistema di regolazione e supervisione DDC Honeywell per lo studentato UNIBG, ex caserma Guardia di Finanza, Via dello Statuto 21, Bergamo. Il sistema comprende: controllore centrale Niagara con moduli I/O, HMI locale e sonde, per la sottocentrale termofrigorifera al piano interrato; controllori di zona Optimizer Unitary, sonde ambiente, valvole PICV e attuatori termoelettrici per i ventilconvettori di tutti i piani (interrato, seminterrato, terra, primo, secondo, terzo, quarto e quinto), incluse le unità di ventilazione meccanica controllata e i post-trattamento; regolazione degli estrattori dei servizi igienici in copertura; postazione di supervisione grafica con workstation, licenza ARENA NX da 10.000 punti e modem 4G (SIM esclusa). Sono comprese la progettazione degli schemi di regolazione, la programmazione, il caricamento del software, la generazione delle pagine grafiche e l'avviamento in campo, a opere meccaniche ed elettriche ultimate. Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.				
	A R I P O R T A R E				5´102´992,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				5´102´992,47
			1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	406´942,77	406´942,77
	409 impianto acque meteoriche (SbCat 7)				
342 / 324	**VASCA DI ACQUA PIOVANA CAPACITA' 9000 LITRI**				
M.NP.036	Fornitura e posa di -n° 1 vasca di accumulo prefabbricata in polietilene monoblocco simmetria cilindrica orizzontale nervata da interro o da esterno con basamento di dimensioni in cm: l = 196, L = 347, H = 250, e di volume pari a 9.000 litri circa con coperchio centrale 500x500 mm; la vasca è dotata di tronchetto di tubo d'ingresso e di troppo pieno ed è completa di cestello per grigliatura grossolana in PVC con maglia in materiale plastico; -n° 1 elettropompa centrifuga sommersa, di potenza 0,6 [kW], monofase, tensione di alimentazione pompa: 230 [V] (Ø mandata 1"1/4). La pompa è alimentata e comandata in automatico da inverter che ne controlla l'avvio e l'arresto modulando i giri del motore in funzione del prelievo d'acqua dall'impianto, mantenendo costante la pressione di lavoro pre-impostata. Garantisce notevole comfort per l'utilizzatore finale, significativi risparmi energetici e maggiore durata dell'impianto, vantaggi tipici dei sistemi autoclave ad inverter. L'inverter è alimentato a 230 [V] e montato direttamente sulla tubazione di mandata della pompa. L'inverter è dotato di pressostato per il comando della pompa: Set point pressione: 0,3÷8 [bar]. Protezioni: Marcia a secco (interruttore di livello inserito in vasca), Sovra/sotto tensione, Cortocircuito, Sovracorrente, Sovratemperatura, Pressione insufficiente, Guasto sensore. Curva caratteristica interna di ciascuna pompa: campo di portata Q [m3/h]: 0-1,2-1,8-2,4-3,6-4,8 @ campo di prevalenza H [m]: 48-43,3-40,2-36,3-26,1-13,4; -n° 1 sistema automatico di reintegro acqua in vasca, composto da valvola a solenoide ¾" N.C. alimentazione 220[V], comandata da galleggiante a corsa lunga. Il sistema consente di gestire, tramite il parziale riempimento della vasca di accumulo con acqua di rete, le situazioni in cui non si ha acqua meteorica sufficiente. Tutto il sistema è costituito da un box di dimensioni 42,5x31x16 [cm]; -n°1 filtro multi-stadio autopulente (da installare sulla mandata della centralina) con contro lavaggio (manuale) con grado di filtrazione successivo pari a 90 (I stadio) e 25 micron (II stadio) con trattamento finale (III stadio) su carbone attivo in grado di rimuovere odori e colori che l'acqua piovana assume nel percorso fino al serbatoio di accumulo (perdita di carico alla massima portata 1,7 bar); -n° 1 Debatterizzatore a raggi ultravioletti (UV), per eliminare i pericoli legati alla presenza di batteri nelle acque di scarico; la lampada UV è dotata di display conta-ore. Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.				
			3,00		
	SOMMANO...	cadauno	3,00	15´206,37	45´619,11
343 / 325	**OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' ... o con tensione circonferenziale [classe] =**				
LOM252.OC	**PE 100 LV Posa.**				
.EEA.Pa02.I7	OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4;				
407.D0010.0	funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore				
395.-	[mm] = 3,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25.				
LOM261.OC	LAVORO: Posa.				
.EEA.Pa02.I7	SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. OP Tubazione di plastica				
407.D0010.0	polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua				
395.-	potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5; tensione				
	circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25.				
	SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100.				
	RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25				
	SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100				
	LV Posa.				
			10,00		
	SOMMANO...	1 m	10,00	9,33	93,30
344 / 326	**OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' ... o con tensione circonferenziale [classe] =**				
LOM252.OC	**PE 100 LV Posa.**				
.EEA.Pa02.I7	OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11;				
407.D0010.0	funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore				
	A R I P O R T A R E				5´555´647,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				5´555´647,65
310.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0010.0 310.-	[mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. OP Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 LV Posa.		25,00		
	SOMMANO...	1 m	25,00	9,47	236,75
345 / 327 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0010.0 320.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0010.0 320.-	**OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' ... o con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 LV Posa.** OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. OP Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 LV Posa.		115,00		
	SOMMANO...	1 m	115,00	10,76	1´237,40
346 / 328 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0010.0 385.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0010.0 385.-	**OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' ... o con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 LV Posa.** OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 28,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. OP Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 28,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 28,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 LV Posa.		140,00		
	SOMMANO...	1 m	140,00	108,89	15´244,60
347 / 331 G.02.18.r VEN26-06.0 2.018.r	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100 PN 10 (SDR 17 ... ONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 400 mm** FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100 PN 10 (SDR 17) Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 (sigma 80) atossiche idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari in pressione, con classe di pressione PN10 bar (SDR 17). Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo, conformi alla norma UNI EN 12201-2 e alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 per il trasporto di liquidi alimentari. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalla norma UNI EN 12201 ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; tipo di polietilene; pressione nominale PN espressa in bar; valore SDR; diametro esterno e spessore della parete espresse in mm; data e turno di produzione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per: - il trasporto del materiale in				
	A R I P O R T A R E				5´572´366,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				5´572´366,40
	cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio lo sfrido e le giunzioni mediante saldatura; - la posa in opera delle condotte con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali (curve, derivazioni, riduzioni, collari) sia interrati che all'interno di camerette, - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale di allettamento e di rivestimento da computarsi con le relative voci. FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 400 mm		140,00		
	SOMMANO...	m	140,00	204,26	28´596,40
348 / 332 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 080.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 080.-	**OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X ... metro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2 LV Posa.** OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2 LV Posa.		2´200,00		
	SOMMANO...	1 m	2´200,00	5,34	11´748,00
349 / 333 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 085.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 085.-	**OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X ... metro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8 LV Posa.** OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8 LV Posa.		25,00		
	SOMMANO...	1 m	25,00	6,41	160,25
350 / 334 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 040.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 040.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... ica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.		2´200,00 25,00		
	SOMMANO...	1 m	2´225,00	8,73	19´424,25
351 / 335 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 090.-	**OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X ... metro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5 LV Posa.** OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno;				
	A R I P O R T A R E				5´632´295,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				5´632´295,30
LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 090.-	funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5 LV Posa.		500,00		
	SOMMANO...	1 m	500,00	10,57	5´285,00
352 / 336 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 045.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 045.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... ica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.		500,00		
	SOMMANO...	1 m	500,00	9,97	4´985,00
353 / 337 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 095.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 095.-	**OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X ... metro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9 LV Posa.** OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9 LV Posa.		300,00		
	SOMMANO...	1 m	300,00	10,02	3´006,00
354 / 338 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 050.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 050.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... ica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.		300,00		
	SOMMANO...	1 m	300,00	10,37	3´111,00
	A R I P O R T A R E				5´648´682,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				5´648´682,30
355 / 339 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 105.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 105.-	**OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X ... metro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6 LV Posa.** OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6 LV Posa.		40,00		
	SOMMANO...	1 m	40,00	19,26	770,40
356 / 340 LOM252.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 110.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 110.-	**OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chi ... ica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.** OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.		40,00		
	SOMMANO...	1 m	40,00	16,04	641,60
357 / 341 R.3.30.25.a R.003.030.02 5.a	**Fornitura e posa in opera di collettori complanari in bro ... . Con attacchi per tubi di rame. a) dn 3/4" a 2+2 attacchi** Fornitura e posa in opera di collettori complanari in bronzo monoblocco. Interasse principale 60 mm. Interasse derivazione 40 mm. Con attacchi per tubi di rame. a) dn 3/4" a 2+2 attacchi		18,00		
	SOMMANO...	cad	18,00	132,42	2´383,56
358 / 342 R.3.30.25.b R.003.030.02 5.b	**Fornitura e posa in opera di collettori complanari in bro ... . Con attacchi per tubi di rame. b) dn 3/4" a 4+4 attacchi** Fornitura e posa in opera di collettori complanari in bronzo monoblocco. Interasse principale 60 mm. Interasse derivazione 40 mm. Con attacchi per tubi di rame. b) dn 3/4" a 4+4 attacchi		54,00		
	SOMMANO...	cad	54,00	157,25	8´491,50
359 / 343 R.3.30.25.c R.003.030.02 5.c	**Fornitura e posa in opera di collettori complanari in bro ... . Con attacchi per tubi di rame. c) dn 3/4" a 6+6 attacchi** Fornitura e posa in opera di collettori complanari in bronzo monoblocco. Interasse principale 60 mm. Interasse derivazione 40 mm. Con attacchi per tubi di rame. c) dn 3/4" a 6+6 attacchi		6,00		
	SOMMANO...	cad	6,00	193,85	1´163,10
360 / 344 R.3.30.35.b R.003.030.03 5.b	**Fornitura e posa di cassetta in lamiera verniciata con te ... blocchetto taglio a cacciavite. b) dim. H 640xL 325x P 90** Fornitura e posa di cassetta in lamiera verniciata con telaio e chiusura con blocchetto taglio a cacciavite. b) dim. H 640xL 325x P 90		78,00		
	A R I P O R T A R E		78,00		5´662´132,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		78,00		5´662´132,46
	SOMMANO...	cad	78,00	128,77	10´044,06
361 / 345 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 45.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 45.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ott ... io generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.		9,00		
	SOMMANO...	1 cad	9,00	12,21	109,89
362 / 346 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 50.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 50.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ott ... io generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.		77,00		
	SOMMANO...	1 cad	77,00	14,22	1´094,94
363 / 347 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 55.- LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 55.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ott ... io generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.		6,00		
	SOMMANO...	1 cad	6,00	22,52	135,12
364 / 348 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 65.-	**OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ott ... io generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.** OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. LAVORO: Posa.				
	A R I P O R T A R E				5´673´516,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				5´673´516,47
LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 65.-	SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.		10,00		
	SOMMANO...	1 cad	10,00	31,89	318,90
	Parziale 1 GENERALE (Cat 10) euro				3´712´182,36
	Parziale EDIFICIO PRINCIPALE (SpCat 2) euro				3´712´182,36
	Parziale LAVORI A CORPO euro				5´673´835,37
	T O T A L E euro				5´673´835,37
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	401 Impianto di climatizzazione - Aeraulico	935´977,37
002	402 Impianto di climatizzazione – Fluidi termovettori	2´493´723,27
003	403 Impianto idrico sanitario	813´527,99
004	405 Impianto di scarico	337´450,98
005	406 Impianto antincendio	187´143,29
006	408 Impianto di supervisione	406´942,77
007	409 impianto acque meteoriche	163´900,13
008	410 assistenze murarie	335´169,57
	Totale SUB CATEGORIE euro	5´673´835,37
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	
C	**LAVORI A CORPO euro**	5´673´835,37
C:001	1 GENERALE euro	1´961´653,01
C:001.010	1 GENERALE euro	1´961´653,01
C:001.010.002	402 Impianto di climatizzazione – Fluidi termovettori euro	1´626´483,44
C:001.010.008	410 assistenze murarie euro	335´169,57
C:002	EDIFICIO PRINCIPALE euro	3´712´182,36
C:002.010	1 GENERALE euro	3´712´182,36
C:002.010.001	401 Impianto di climatizzazione - Aeraulico euro	935´977,37
C:002.010.002	402 Impianto di climatizzazione – Fluidi termovettori euro	867´239,83
C:002.010.003	403 Impianto idrico sanitario euro	813´527,99
C:002.010.004	405 Impianto di scarico euro	337´450,98
C:002.010.005	406 Impianto antincendio euro	187´143,29
C:002.010.006	408 Impianto di supervisione euro	406´942,77
C:002.010.007	409 impianto acque meteoriche euro	163´900,13
	TOTALE euro	5´673´835,37
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	N O T E N.B.: i prezziari utilizzati per redigere il presente computo sono: - Prezzario Lombardia LL.PP. 2026 Parte 1-2-3 - Articoli - Prezziario CCIAA di Bergamo_Isem2026; - Prezziario CCIAA di Milano_IIsem2026; - Prezzario Regionale del Veneto LL.PP.2026; - Prezziario DEI Impiant Tecnologici-Isem2026.	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	RIEPILOGO FINALE	
	Importo dei Lavori euro	5´673´835,37
	TOTALE GENERALE euro	5´673´835,37

Data, 15/10/2026

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E	