
CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENZA
Università degli studi di Bergamo
Area Infrastrutture - Settore Infrastrutture
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marta Sabbatini

RTP DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Studio Altieri S.p.A.
Coordinamento progettuale ed integrazioni specialistiche, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche & PM
Ing. Alessandro Artuso

Project Coordinator & CDE Manager (Giovane professionista)
Ing. Filippo Bee

BIM Manager
Geom. Marika Riccobene

Progettazione architettonica
Arch. Andrea Chiarolini
Arch. Laura Von Dellemann

Esperto in sistemi edilizi
Ing. Andrea Sbalchiero

Progettazione ambientale
Ing. Laura Dalla Valle

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Geom. Moreno Gazzetto

MANDANTI

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Progettazione strutturale
Ing. Romj Friso
Ing. Domenico D'Anza

Energo S.r.l.

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio
Arch. Denis Zuin

Dott. Geol. Paolo Cornale Geologo

IMPIANTI MECCANICI
ANALISI NUOVI PREZZI

Codice commessa	Fase	Disciplina	Sottodisciplina	Livello	Progressivo	Revisione
C1088	E	GE	BOQ	00	132	r00

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
00	OTTOBRE 2026	Emissione PE	D.Z.	D.Z.	A.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 M.NP.001	**SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA**				
	Fornitura e posa in opera di sistema di trattamento e accumulo per acqua sanitaria, composto da:				
	Filtro autopulente a calza in ingresso, DN adeguato alla portata di progetto, con controlavaggio manuale o automatico.				
	Addolcitore volumetrico a colonna singola, completo di resine food-grade, valvola elettronica, serbatoio salamoia e set di disinfezione della salamoia. Valvola miscelatrice di durezza residua della stessa taglia dell'addolcitore.				
	Serbatoio di accumulo da 1.500 l (o taglia di progetto), con attacchi di ingresso, uscita, troppo-pieno e scarico.				
	Stazione di ricircolo sul serbatoio, composta da pompa, prefiltro a cestello e filtro a masse chiarificatore con carica di sabbia quarzifera, per il ricircolo e la filtrazione dell'acqua accumulata.				
	Stazione di dosaggio sanitizzante sul serbatoio, composta da pannello di controllo cloro, cella amperometrica, pompa dosatrice, serbatoio in polietilene da 250 l per il prodotto, lancia di iniezione e condizionante battericida idoneo al contatto con acqua destinata al consumo umano.				
	Sono compresi collegamenti idraulici ed elettrici, valvole di intercettazione, schede tecniche dei componenti e verbale di messa in servizio.				
	Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(L) POMPA DI RICIRCOLO (pr=687,00*1,15) n.	1,000	790,05	790,05	
	(L) FILTRAZIONE A MASSE (pr=2070,00*1,15) n.	1,000	2´380,50	2´380,50	
	(L) SABBIA TEDESCA (pr=12,00*1,15) n.	17,000	13,80	234,60	
	(L) PANNELLO CONTROLLO CLORO (pr=4585,00*1,15) n.	1,000	5´272,75	5´272,75	
	(L) SERBATOI IN POLIETILENE (pr=404,00*1,15) n.	1,000	464,60	464,60	
	(L) LANCIA INIEZIONE (pr=147,00*1,15) n.	1,000	169,05	169,05	
	(L) CONDIZIONANTE BATTERICIDA (pr=124,00*1,15) n.	1,000	142,60	142,60	
	(L) CONTATORE LANCIA IMPULSI (pr=750,00*1,15) n.	1,000	862,50	862,50	
	(L) POMPA DOSTRICE (pr=550,00*1,15) n.	1,000	632,50	632,50	
	(L) SERBATOI IN POLIETILENE (pr=404,00*1,15) n	1,000	464,60	464,60	
	(L) LANCIA INIEZIONE (pr=147,00*1,15) n.	1,000	169,05	169,05	
	(L) ADDOLCITORE A COLONNA (pr=6350,00*1,15) n.	1,000	7´302,50	7´302,50	
	(L) SET DISINFEZIONE (pr=234,00*1,15) n.	1,000	269,10	269,10	
	(L) VALVOLA MISCELATRICE (pr=296,00*1,15) n.	1,000	340,40	340,40	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	40,000	31,88	1´275,20	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	40,000	34,13	1´365,20	---
	Sommano euro			22´135,20	
	Spese Generali 14.00% * (22 135.20) euro			3´098,93	
	Sommano euro			25´234,13	
	Utili Impresa 10% * (25 234.13) euro			2´523,41	
	T O T A L E euro / a corpo			27´757,54	
Nr. 2 M.NP.002	**UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA 16.000mc/h, 600 Pa**				
	Fornitura e posa in opera di Unità di trattamento aria da 16000 mc/h: Dimensioni LxLxH (mm): 6732x2132x1482 Peso (kg): 2516 Portata aria (mc/h): 16000				
	Pressione utile (Pa): 600				
	Filtri tipo CFW40-48 Recuperatore a piastre: potenza recuperata (bulbo umido) 117,01 kW; classe efficienza energetica H1; Efficienza energetica 87.1 % umido; 77.2 % secco Batteria di riscaldamento da 208 Kw Batteria di raffrescamento da 289 kW Umidificatore a pacco di efficienza 54,1%				
	Regolazione Cablata				
	Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	20,000	31,88	637,60	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	20,000	34,13	682,60	---
	(L) Materiale (pr=(104000+19800)*0,7) a corpo	1,000	86´660,00	86´660,00	
	A R I P O R T A R E			87´980,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			87´980,20	
	(L) Trasporto (pr=86660,00*0,01) a corpo	3,000	866,60	2´599,80	
	Sommano euro			90´580,00	
	Spese Generali 14.00% * (90 580.00) euro			12´681,20	
	Sommano euro			103´261,20	
	Utili Impresa 10% * (103 261.20) euro			10´326,12	
	T O T A L E euro / cad			113´587,32	
Nr. 3	**UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA 15.000mc/h, 600 Pa**				
M.NP.003	Fornitura e posa in opera di Unità di trattamento aria da 15000 mc/h: Dimensioni LxLxH (mm): 6632x2132x1482 Peso (kg): 2489 Portata aria (mc/h): 15000 Pressione utile (Pa): 600 Filtri tipo CFW40-48 Recuperatore a piastre: potenza recuperata (bulbo umido) 110,08 kW; classe efficienza energetica H1; Efficienza energetica 87.4 % umido ; 77,50 % secco; Batteria di riscaldamento da 195 Kw Batteria di raffrescamento da 271 kW Umidificatore a pacco di efficienza 54,1% Regolazione Cablata Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. **E L E M E N T I:** (E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	20,000	31,88	637,60	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	20,000	34,13	682,60	---
	(L) Materiale (pr=119000*0,7) a corpo	1,000	83´300,00	83´300,00	
	(L) Trasporto (pr=83300,00*0,01) a corpo	3,000	833,00	2´499,00	
	Sommano euro			87´119,20	
	Spese Generali 14.00% * (87 119.20) euro			12´196,69	
	Sommano euro			99´315,89	
	Utili Impresa 10% * (99 315.89) euro			9´931,59	
	T O T A L E euro / cad			109´247,48	
Nr. 4	**UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA 15.000mc/h, 400 Pa**				
M.NP.004	Fornitura e posa in opera di Unità di trattamento aria da 15000 mc/h: Dimensioni LxLxH (mm): 6772x2132x1482 Peso (kg): 2508 Portata aria (mc/h): 15000 Pressione utile (Pa): 400 Filtri tipo CFW40-48 Recuperatore a piastre: potenza recuperata (bulbo umido) 110,08 kW; classe efficienza energetica H1; Efficienza energetica 87.4 % umido; 77.5 % secco; Batteria di riscaldamento da 162 Kw Batteria di raffrescamento da 247 kW Umidificatore a pacco di efficienza 51,9% Batteria di post riscaldamento 54 kW Regolazione Cablata Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. **E L E M E N T I:** (E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	20,000	31,88	637,60	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	20,000	34,13	682,60	---
	(L) Materiale (pr=(87805+20117)*0,7) a corpo	1,000	75´545,40	75´545,40	
	(L) Trasporto (pr=75545,40*0,01) a corpo	3,000	755,45	2´266,35	
	Sommano euro			79´131,95	
	Spese Generali 14.00% * (79 131.95) euro			11´078,47	
	Sommano euro			90´210,42	
	Utili Impresa 10% * (90 210.42) euro			9´021,04	
	T O T A L E euro / cad			99´231,46	
Nr. 5	**UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA 5.000mc/h, 300 Pa**				
M.NP.005	Fornitura e posa in opera di Unità di trattamento aria da 15000 mc/h: Dimensioni LxLxH (mm): 5772x1482x862 Peso (kg): 1229 Portata aria (mc/h): 5000 Pressione utile (Pa): 300 Filtri tipo CFW40-48 Recuperatore a piastre: potenza recuperata (bulbo umido) 37,62 kW; classe efficienza				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	energetica H1; Efficienza energetica 89.6 % umido; 80.9 % secco; Batteria di riscaldamento da 54 Kw Batteria di raffrescamento da 90 kW Umidificatore a pacco di efficienza 51,9% Batteria di post riscaldamento 18 kW Regolazione Cablata Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. **E L E M E N T I:** (E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ... di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	8,000	31,88	255,04	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ... di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	8,000	34,13	273,04	---
	(L) Materiale (pr=(39860+14236)*0,7) a corpo	1,000	37´867,20	37´867,20	
	(L) Trasporto (pr=37867,20*0,01) a corpo	3,000	378,67	1´136,01	
	Sommano euro			39´531,29	
	Spese Generali 14.00% * (39 531.29) euro			5´534,38	
	Sommano euro			45´065,67	
	Utili Impresa 10% * (45 065.67) euro			4´506,57	
	T O T A L E euro / cad			49´572,24	
Nr. 6 M.NP.006	**POMPA DI CALORE POLIVALENTEAD ALTA EFFICIENZA - POTENZA 280 - 1150 KW** Fornitura e posa in opera di pompa di calore polivalente ad alta efficienza, A2L-Ready, super-silenziata, con compressori scroll e evaporatore a fascio tubiero, per impianto a 4 tubi (versione a recupero totale), di potenza nell'intervallo 280-1150 kW. Caratteristiche principali e prestazioni (dati di selezione secondo UNI EN 14511-2018) Raffreddamento (acqua utenza 12/7 °C, aria 35 °C 40 % UR): potenza frigorifera 277,8 kW (278,4 kW EN 14511), potenza assorbita totale 88,3 kW, EER 3,15 (3,13 EN 14511), portata acqua 47.713 l/h, perdita di carico 35 kPa. Riscaldamento (acqua 40/45 °C, aria -5 °C 89 % UR): potenza termica 210,9 kW (211,2 kW EN 14511), potenza assorbita totale 85,4 kW, COP 2,47 (2,46 EN 14511), portata acqua 36.651 l/h, perdita di carico 22 kPa, SCOP 4,08, classe A++ / L.T. Heat Pump. Funzionamento simultaneo raffreddamento + riscaldamento: potenza frigorifera 279,7 kW, potenza termica 354,8 kW, TER 8,03 (COP HRE 7,82 EN 14511). Compressori/circuiti: 4/2; refrigerante R410A (GWP 2088); alimentazione 400 V / 3 / 50 Hz senza neutro (con trasformatore); corrente massima FLA 202 A (senza opzioni); LRA 455 A (253 A con soft starter opzionale); livello potenza sonora Lw 84 dB(A), pressione sonora Lp 51 dB(A) a 10 m (EN 3744). Dimensioni (L×P×H): 4520 × 2256 × 2652 mm; peso senza accessori 3843 kg; n. 6 ventilatori assiali; portata aria 93.600 m³/h. Configurazione e accessori inclusi Pompa acqua lato utenza: pompa singola. Pompa acqua lato recupero: pompa singola. Kit anticongelamento a protezione dello scambiatore ad acqua e della pompa. Modulazione di portata d'aria con controllo di condensazione a taglio di fase. Comunicazione remota scheda seriale RS485 (protocollo Carel o Modbus). Isolamento vibrazioni: antivibranti a molla alla base (a corredo). Attacchi idraulici utenza calda e fredda sul lato sinistro. Quattro giunti tipo Victaulic per connessione veloce IN-OUT acqua (a corredo). Manometri. Griglia di protezione batteria alettata. Un filtro a Y raccoglitore impurità lato acqua (a corredo). Batterie alettate standard; imballo standard; documentazione in italiano. Kit contabilizzazione energia prodotta: assente. Avviamento da parte di Centro Assistenza Tecnica autorizzato. Normative di conformità Unità conforme a PED 2014/68/UE, Direttiva Macchine 2006/42/CE, EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, EN 378, EN 13136, EN 60204 e successive modifiche applicabili Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. **E L E M E N T I:** (L) Pompa di calore (pr=133041,15+894,3+10) cadauno	1,000	133´945,45	133´945,45	
	A R I P O R T A R E			133´945,45	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			133´945,45	
	(L) Trasporto (pr=133945,45*0,01) %	3,000	1´339,45	4´018,35	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ... di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	16,000	31,88	510,08	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ... di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	16,000	34,13	546,08	---
	Sommano euro			139´019,96	
	Spese Generali 14.00% * (139 019.96) euro			19´462,79	
	Sommano euro			158´482,75	
	Utili Impresa 10% * (158 482.75) euro			15´848,28	
	T O T A L E euro / cad			174´331,03	
Nr. 7 M.NP.007	**SCAMBIATORI DI CALORE 600 KW** Fornitura e posa in opera di scambiatori di calore a piastre guarnito. Nel costo è compreso: - Protezione in PVC per prigionieri - Piedi di fissaggio scambiatore a terra - Targhetta identificativa - Isolamento esterno Dati tecnici: - Densità: kg/m³ 971,4 (caldo) 982,2 (freddo) - Potenza Calore specifico: kJ/(kg·K) 4,18 (caldo) 4,17 (freddo) - Flusso volume: m³/h 53,30 (caldo) 55,00 (freddo) - Temperatura di entrata: °C 85,0 (caldo) 55,0 (freddo) - Temperatura di uscita: °C 75,0 (caldo) 64,6 (freddo) - Numero di piastre: 32 Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. **E L E M E N T I:** (E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ... di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	4,000	31,88	127,52	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ... di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	4,000	34,13	136,52	---
	(L) Scambiatori di calore cadauno	1,000	4´023,25	4´023,25	
	(L) Heating insulation cadauno	1,000	748,00	748,00	
	(L) Trasporto (pr=(4023,25+748)*0,01) %	3,000	47,71	143,13	
	Sommano euro			5´178,42	
	Spese Generali 14.00% * (5 178.42) euro			724,98	
	Sommano euro			5´903,40	
	Utili Impresa 10% * (5 903.40) euro			590,34	
	T O T A L E euro / cad			6´493,74	
Nr. 8 M.NP.008	**IMPIANTO DI REGOLAZIONE, TELEGESTIONE E SUPERVISIONE** Fornitura e posa in opera di sistema di termoregolazione composto dai seguenti componenti: Sistema di regolazione e supervisione DDC Honeywell Fornitura di materiali e prestazioni tecniche di ingegnerizzazione e messa in servizio del sistema di regolazione e supervisione DDC Honeywell per lo studentato UNIBG, ex caserma Guardia di Finanza, Via dello Statuto 21, Bergamo. Il sistema comprende: controllore centrale Niagara con moduli I/O, HMI locale e sonde, per la sottocentrale termofrigorifera al piano interrato; controllori di zona Optimizer Unitary, sonde ambiente, valvole PICV e attuatori termoelettrici per i ventilconvettori di tutti i piani (interrato, seminterrato, terra, primo, secondo, terzo, quarto e quinto), incluse le unità di ventilazione meccanica controllata e i post-trattamento; regolazione degli estrattori dei servizi igienici in copertura; postazione di supervisione grafica con workstation, licenza ARENA NX da 10.000 punti e modem 4G (SIM esclusa).				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	Sono comprese la progettazione degli schemi di regolazione, la programmazione, il caricamento del software, la generazione delle pagine grafiche e l'avviamento in campo, a opere meccaniche ed elettriche ultimate. Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) piano interrato - sottocentrale frigorifera cadauno	1,000	51´177,85	51´177,85	
	(L) piano interrato con 6 zone fcu cadauno	1,000	3´254,62	3´254,62	
	(L) piano seminterrato 8 zone 23 cfu cadauno	1,000	8´758,18	8´758,18	
	(L) piano primo 66 zone 80 cfu cadauno	1,000	50´845,30	50´845,30	
	(L) piano secondo 80 cfu cadauno	1,000	51´646,13	51´646,13	
	(L) piano terzo 66 zone 74 cfu cadauno	1,000	50´836,37	50´836,37	
	(L) piano quarto 66 zone 74 cfu cadauno	1,000	50´836,37	50´836,37	
	(L) piano quinto 11 zone 19 cfu cadauno	1,000	10´540,84	10´540,84	
	(L) copertura 18+14 estrattori cadauno	1,000	1´841,72	1´841,72	
	(L) postazione di supervizione grafica cadauno	1,000	18´885,58	18´885,58	
	(L) trasporto (pr=313010,23*0,01) %	3,000	3´130,10	9´390,30	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	250,000	31,88	7´970,00	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	250,000	34,13	8´532,50	---
	Sommano euro			324´515,76	
	Spese Generali 14.00% * (324 515.76) euro			45´432,21	
	Sommano euro			369´947,97	
	Utili Impresa 10% * (369 947.97) euro			36´994,80	
	T O T A L E euro / a corpo			406´942,77	
Nr. 9 M.NP.009	**VENTILCONVETTORE Pc = 1,69 kW Ph = 1,84 kW** Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione ad incasso orizzontale o verticale, costituito principalmente da: • · BLDC tipo GRE **E L E M E N T I:**				
	(L) Materiale (pr=354,00*0,7) a corpo	1,000	247,80	247,80	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Trasporto (pr=247,80*0,01) a corpo	3,000	2,48	7,44	
	Sommano euro			321,25	
	Spese Generali 14.00% * (321.25) euro			44,98	
	Sommano euro			366,23	
	Utili Impresa 10% * (366.23) euro			36,62	
	T O T A L E euro / cad			402,85	
Nr. 10 M.NP.010	**VENTILCONVETTORE Pc = 1,50 kW Ph = 1,82 kW** Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione ad incasso orizzontale o verticale, costituito principalmente da: • · BLDC tipo GRE **E L E M E N T I:**				
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Materiale (pr=336,00*0,7) a corpo	1,000	235,20	235,20	
	(L) Trasporto (pr=235,20*0,01) a corpo	3,000	2,35	7,05	
	Sommano euro			308,26	
	A R I P O R T A R E			308,26	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			308,26	
	Spese Generali 14.00% * (308.26) euro			43,16	
	Sommano euro			351,42	
	Utili Impresa 10% * (351.42) euro			35,14	
	T O T A L E euro / cad			386,56	
Nr. 11 M.NP.011	**VENTILCONVETTORE Pc = 2,36 kW Ph = 2,7 kW** Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione ad incasso orizzontale o verticale, costituito principalmente da: • · BLDC tipo GRE **E L E M E N T I:** (E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ... di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ... di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Materiale (pr=400,00*0,7) a corpo	1,000	280,00	280,00	
	(L) Trasporto (pr=280,00*0,01) a corpo	3,000	2,80	8,40	
	Sommano euro			354,41	
	Spese Generali 14.00% * (354.41) euro			49,62	
	Sommano euro			404,03	
	Utili Impresa 10% * (404.03) euro			40,40	
	T O T A L E euro / cad			444,43	
Nr. 12 M.NP.012	**VENTILCONVETTORE Pc = 3,45 kW Ph = 4,05 kW** Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione ad incasso orizzontale o verticale, costituito principalmente da: • · BLDC tipo GRE **E L E M E N T I:** (E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ... di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ... di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Materiale (pr=445*0,7) a corpo	1,000	311,50	311,50	
	(L) Trasporto (pr=311,50*0,01) a corpo	3,000	3,12	9,36	
	Sommano euro			386,87	
	Spese Generali 14.00% * (386.87) euro			54,16	
	Sommano euro			441,03	
	Utili Impresa 10% * (441.03) euro			44,10	
	T O T A L E euro / cad			485,13	
Nr. 13 M.NP.013	**VENTILCONVETTORE Pc = 1,91 kW Ph = 2,15 kW** Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione ad incasso orizzontale o verticale, costituito principalmente da: • · BLDC tipo GRE **E L E M E N T I:** (E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ... di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ... di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Materiale (pr=377*0,7) a corpo	1,000	263,90	263,90	
	(L) Trasporto (pr=263,90*0,01) a corpo	3,000	2,64	7,92	
	Sommano euro			337,83	
	Spese Generali 14.00% * (337.83) euro			47,30	
	Sommano euro			385,13	
	A R I P O R T A R E			385,13	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			385,13	
	Utili Impresa 10% * (385.13) euro			38,51	
	T O T A L E euro / cad			423,64	
Nr. 14 M.NP.015	**VENTILCONVETTORE Pc = 4,86 kW Ph = 4,95 kW** Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione ad incasso orizzontale o verticale, costituito principalmente da: • · BLDC tipo GRE **E L E M E N T I:**				
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Materiale (pr=504*0,7) a corpo	1,000	352,80	352,80	
	(L) Trasporto (pr=352,80*0,01) a corpo	3,000	3,53	10,59	
	Sommano euro			429,40	
	Spese Generali 14.00% * (429.40) euro			60,12	
	Sommano euro			489,52	
	Utili Impresa 10% * (489.52) euro			48,95	
	T O T A L E euro / cad			538,47	
Nr. 15 M.NP.016	**VENTILCONVETTORE Pc = 6,53 kW Ph = 6,49 kW** Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione ad incasso orizzontale o verticale, costituito principalmente da: • · BLDC tipo GRE **E L E M E N T I:**				
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Materiale (pr=655*0,7) a corpo	1,000	458,50	458,50	
	(L) Trasporto (pr=34,13*0,01) a corpo	3,000	0,34	1,02	
	Sommano euro			525,53	
	Spese Generali 14.00% * (525.53) euro			73,57	
	Sommano euro			599,10	
	Utili Impresa 10% * (599.10) euro			59,91	
	T O T A L E euro / cad			659,01	
Nr. 16 M.NP.017	**VENTILCONVETTORE A PARETE Pc = 1,69 kW Ph = 1,84 kW** Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con mobile di copertura, per installazione in vista a parete costituito principalmente da: • · BLDC a magnet **E L E M E N T I:**				
	(L) Materiale (pr=438*0,7) a corpo	1,000	306,60	306,60	
	(L) Trasporto (pr=306,60*0,01) a corpo	3,000	3,07	9,21	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	Sommano euro			381,82	
	Spese Generali 14.00% * (381.82) euro			53,45	
	Sommano euro			435,27	
	Utili Impresa 10% * (435.27) euro			43,53	
	T O T A L E euro / cad			478,80	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
Nr. 17 M.NP.018	**VENTILCONVETTORE A PARETE Pc = 3,45 kW Ph = 4,05 kW**				
	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con mobile di copertura, per installazione in vista a parete costituito principalmente da:				
	• · BLDC a magnet				
	E L E M E N T I:				
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Materiale (pr=559*0,7) a corpo	1,000	391,30	391,30	
	(L) Trasporto (pr=391,30*0,01) a corpo	3,000	3,91	11,73	
	Sommano euro			469,04	
	Spese Generali 14.00% * (469.04) euro			65,67	
	Sommano euro			534,71	
	Utili Impresa 10% * (534.71) euro			53,47	
	T O T A L E euro / cad			588,18	
Nr. 18 M.NP.019	**VENTILCONVETTORE A PARETE Pc = 4,86 kW Ph = 4,95 kW**				
	Forniturae posa in opera di ventilconvettore con mobile di copertura, per installazione in vista a parete costituito principalmente da:				
	• · BLDC a magnet				
	E L E M E N T I:				
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Materiale (pr=628*0,7) a corpo	1,000	439,60	439,60	
	(L) Trasporto (pr=439,60*0,01) a corpo	3,000	4,40	13,20	
	Sommano euro			518,81	
	Spese Generali 14.00% * (518.81) euro			72,63	
	Sommano euro			591,44	
	Utili Impresa 10% * (591.44) euro			59,14	
	T O T A L E euro / cad			650,58	
Nr. 19 M.NP.020	**VENTILCONVETTORE A PARETE Pc = 4,42 kW Ph = 4,98 kW**				
	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con mobile di copertura, per installazione in vista a parete costituito principalmente da:				
	• · BLDC a magnet				
	E L E M E N T I:				
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Materiale (pr=622*0,7) a corpo	1,000	435,40	435,40	
	(L) Trasporto (pr=435,40*0,01) a corpo	3,000	4,35	13,05	
	Sommano euro			514,46	
	Spese Generali 14.00% * (514.46) euro			72,02	
	Sommano euro			586,48	
	Utili Impresa 10% * (586.48) euro			58,65	
	T O T A L E euro / cad			645,13	
Nr. 20	**VENTILCONVETTORE A PARETE Pc = 6,53 kW Ph = 6,49 kW**				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
M.NP.021	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con mobile di copertura, per installazione in vista a parete costituito principalmente da:				
	• · BLDC a magnet				
	E L E M E N T I:				
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Materiale (pr=821*0,7) a corpo	1,000	574,70	574,70	
	(L) Trasporto (pr=574,70*0,01) a corpo	3,000	5,75	17,25	
	Sommano euro			657,96	
	Spese Generali 14.00% * (657.96) euro			92,11	
	Sommano euro			750,07	
	Utili Impresa 10% * (750.07) euro			75,01	
	T O T A L E euro / cad			825,08	
Nr. 21	**VENTILCONVETTORE A PARETE Pc = 7,78 kW Ph = 8,37 kW**				
M.NP.022	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con mobile di copertura, per installazione in vista a parete costituito principalmente da:				
	• · BLDC a magnet				
	E L E M E N T I:				
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Materiale (pr=932*0,7) a corpo	1,000	652,40	652,40	
	(L) Trasporto (pr=652,40*0,01) a corpo	3,000	6,52	19,56	
	Sommano euro			737,97	
	Spese Generali 14.00% * (737.97) euro			103,32	
	Sommano euro			841,29	
	Utili Impresa 10% * (841.29) euro			84,13	
	T O T A L E euro / cad			925,42	
Nr. 22	**VENTILCONVETTORE A PARETE Pc = 10,6 kW Ph = 12,2 kW**				
M.NP.023	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con mobile di copertura, per installazione in vista a parete costituito principalmente da:				
	• · BLDC a magnet				
	E L E M E N T I:				
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	0,000	31,88	0,00	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	0,000	34,13	0,00	---
	(L) Materiale (pr=1135*0,7) a corpo	1,000	794,50	794,50	
	(L) Trasporto (pr=794,50*0,01) a corpo	3,000	7,95	23,85	
	Sommano euro			818,35	
	Spese Generali 14.00% * (818.35) euro			114,57	
	Sommano euro			932,92	
	Utili Impresa 10% * (932.92) euro			93,29	
	T O T A L E euro / cad			1´026,21	
Nr. 23	**VALVOLE DI REGOLAZIONE A SFERA - Valvola a 2 vie ... ni di ten - DN 250 mm**				
M.NP.024	VALVOLE DI REGOLAZIONE A SFERA Valvola a 2 vie di regolazione equipercentuale a sfera, attacchi flangiati PN 16, trafilamento assente, funzione di intercettazione compresa, corpo in ottone cromato resistente fino a 2.760 kPa, parti interne acciaio inox,				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	guarnizioni di tenuta in tecnopolimero antibloccaggio, corsa 90°, temperatura fluido +5 ÷ 110 °C, pressione differenziale di esercizio 200 kPa, pressione differenziale di chiusura di sicurezza 600 kPa: corpo valvola con servomotore modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., alimentazione 24 V: DN 250 mm **E L E M E N T I:**				
	(L) Materiale (pr=4600,00*1,15) cad	1,000	5′290,00	5′290,00	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) trasporto (pr=5290,00*0,01) %	3,000	52,90	158,70	
	Sommano euro			5′514,71	
	Spese Generali 14.00% * (5 514.71) euro			772,06	
	Sommano euro			6′286,77	
	Utili Impresa 10% * (6 286.77) euro			628,68	
	T O T A L E euro / cad			6′915,45	
Nr. 24 M.NP.025	**VALVOLE DI REGOLAZIONE A SFERA - Valvola a 2 vie ... ni di ten - DN 300 mm** VALVOLE DI REGOLAZIONE A SFERA Valvola a 2 vie di regolazione equipercentuale a sfera, attacchi flangiati PN 16, trafilamento assente, funzione di intercettazione compresa, corpo in ottone cromato resistente fino a 2.760 kPa, parti interne acciaio inox, guarnizioni di tenuta in tecnopolimero antibloccaggio, corsa 90°, temperatura fluido +5 ÷ 110 °C, pressione differenziale di esercizio 200 kPa, pressione differenziale di chiusura di sicurezza 600 kPa: corpo valvola con servomotore modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., alimentazione 24 V: DN 300 mm **E L E M E N T I:**				
	(L) Materiale (pr=5000,00*1,15) cad	1,000	5′750,00	5′750,00	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	0,000	31,88	0,00	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	0,000	34,13	0,00	---
	(L) trasporto (pr=5750,00*0,01) %	3,000	57,50	172,50	
	Sommano euro			5′922,50	
	Spese Generali 14.00% * (5 922.50) euro			829,15	
	Sommano euro			6′751,65	
	Utili Impresa 10% * (6 751.65) euro			675,17	
	T O T A L E euro / cad			7′426,82	
Nr. 25 M.NP.026	**ELETTROPOMPA GEMELLARE Q = 24 mc/h - H = 3,5 mca** Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 24 mc/h Prevalenza 3,5 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. **E L E M E N T I:**				
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Elettropompa cad	1,000	4′780,80	4′780,80	
	(L) Trasporto (pr=4780,80*0,01) a corpo	4,000	47,81	191,24	
	Sommano euro			5′038,05	
	A R I P O R T A R E			5′038,05	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			5´038,05	
	Spese Generali 14.00% * (5 038.05) euro			705,33	
	Sommano euro			5´743,38	
	Utili Impresa 10% * (5 743.38) euro			574,34	
	T O T A L E euro / cad			6´317,72	
Nr. 26 M.NP.027	**ELETTROPOMPA GEMELLARE Q = 21,5 mc/h - H = 6,3 mca** Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 21,5 mc/h Prevalenza 6,3 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) Elettropompa cad	1,000	5´901,00	5´901,00	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Trasporto (pr=5901,00*0,01) a corpo	4,000	59,01	236,04	
	Sommano euro			6´203,05	
	Spese Generali 14.00% * (6 203.05) euro			868,43	
	Sommano euro			7´071,48	
	Utili Impresa 10% * (7 071.48) euro			707,15	
	T O T A L E euro / cad			7´778,63	
Nr. 27 M.NP.028	**ELETTROPOMPA GEMELLARE Q = 7,8 mc/h - H = 12,2 mca** Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 7,8 mc/h Prevalenza 12,2 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) Elettropompa cad	1,000	3´877,80	3´877,80	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Trasporto (pr=3877,80*0,01) a corpo	4,000	38,78	155,12	
	Sommano euro			4´098,93	
	Spese Generali 14.00% * (4 098.93) euro			573,85	
	Sommano euro			4´672,78	
	Utili Impresa 10% * (4 672.78) euro			467,28	
	T O T A L E euro / cad			5´140,06	
Nr. 28 M.NP.029	**ELETTROPOMPA GEMELLARE Q = 19,2 mc/h - H = 12 mca** Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 19,2 mc/h Prevalenza 12 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(L) Elettropompa cad	1,000	5´901,00	5´901,00	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Trasporto (pr=5901,00*0,01) a corpo	4,000	59,01	236,04	
	Sommano euro			6´203,05	
	Spese Generali 14.00% * (6 203.05) euro			868,43	
	Sommano euro			7´071,48	
	Utili Impresa 10% * (7 071.48) euro			707,15	
	T O T A L E euro / cad			7´778,63	
Nr. 29 M.NP.030	**ELETTROPOMPA GEMELLARE Q = 25 mc/h - H = 10 mca** Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 25 mc/h Prevalenza 10 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(L) Elettropompa cad	1,000	5´901,00	5´901,00	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Trasporto (pr=5901,00*0,01) a corpo	4,000	59,01	236,04	
	Sommano euro			6´203,05	
	Spese Generali 14.00% * (6 203.05) euro			868,43	
	Sommano euro			7´071,48	
	Utili Impresa 10% * (7 071.48) euro			707,15	
	T O T A L E euro / cad			7´778,63	
Nr. 30 M.NP.031	**ELETTROPOMPA GEMELLARE Q = 3,5 mc/h - H = 5,9 mca** Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 3,5 mc/h Prevalenza 5,9 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(L) Elettropompa cad	1,000	3´877,80	3´877,80	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	A R I P O R T A R E			3´909,68	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			3´909,68	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Trasporto (pr=3877,80*0,01) a corpo	4,000	38,78	155,12	
	Sommano euro			4´098,93	
	Spese Generali 14.00% * (4 098.93) euro			573,85	
	Sommano euro			4´672,78	
	Utili Impresa 10% * (4 672.78) euro			467,28	
	T O T A L E euro / cad			5´140,06	
Nr. 31 M.NP.032	**ELETTROPOMPA GEMELLARE Q = 55 mc/h - H = 15 mca** Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 55 mc/h Prevalenza 15 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(L) Elettropompa cad	1,000	9´600,00	9´600,00	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Trasporto (pr=9600,00*0,01) a corpo	4,000	96,00	384,00	
	Sommano euro			10´050,01	
	Spese Generali 14.00% * (10 050.01) euro			1´407,00	
	Sommano euro			11´457,01	
	Utili Impresa 10% * (11 457.01) euro			1´145,70	
	T O T A L E euro / cad			12´602,71	
Nr. 32 M.NP.033	**ELETTROPOMPA GEMELLARE Q = 14,47 mc/h - H = 2,5 mca** Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 14,47 mc/h Prevalenza 2,5 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(L) Elettropompa cad	1,000	3´877,80	3´877,80	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Trasporto (pr=3877,80*0,01) a corpo	4,000	38,78	155,12	
	Sommano euro			4´098,93	
	Spese Generali 14.00% * (4 098.93) euro			573,85	
	Sommano euro			4´672,78	
	Utili Impresa 10% * (4 672.78) euro			467,28	
	T O T A L E euro / cad			5´140,06	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
Nr. 33 M.NP.034	**ELETTROPOMPA GEMELLARE Q = 25 mc/h - H = 6,35 mca** Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 25 mc/h Prevalenza 6,35 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) Elettropompa cad	1,000	5′901,00	5′901,00	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Trasporto (pr=5901,00*0,01) a corpo	4,000	59,01	236,04	
	Sommano euro			6′203,05	
	Spese Generali 14.00% * (6 203.05) euro			868,43	
	Sommano euro			7′071,48	
	Utili Impresa 10% * (7 071.48) euro			707,15	
	T O T A L E euro / cad			7′778,63	
Nr. 34 M.NP.035	**ELETTROPOMPA GEMELLARE Q = 55 mc/h - H = 5 mca** Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 55 mc/h Prevalenza 5 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) Elettropompa cad	1,000	7′204,80	7′204,80	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Trasporto (pr=7204,80*0,01) a corpo	4,000	72,05	288,20	
	Sommano euro			7′559,01	
	Spese Generali 14.00% * (7 559.01) euro			1′058,26	
	Sommano euro			8′617,27	
	Utili Impresa 10% * (8 617.27) euro			861,73	
	T O T A L E euro / cad			9′479,00	
Nr. 35 M.NP.036	**VASCA DI ACQUA PIOVANA CAPACITA' 9000 LITRI** Fornitura e posa di -n° 1 vasca di accumulo prefabbricata in polietilene monoblocco simmetria cilindrica orizzontale nervata da interro o da esterno con basamento di dimensioni in cm: l = 196, L = 347, H = 250, e di volume pari a 9.000 litri circa con coperchio centrale 500x500 mm; la vasca è dotata di tronchetto di tubo d'ingresso e di troppo pieno ed è completa di cestello per grigliatura grossolana in PVC con maglia in materiale plastico; -n° 1 elettropompa centrifuga sommersa, di potenza 0,6 [kW], monofase, tensione di alimentazione pompa: 230 [V] (Ø mandata 1"1/4). La pompa è alimentata e comandata in automatico da inverter che ne controlla l'avvio e l'arresto modulando i giri del motore in funzione del prelievo d'acqua dall'impianto, mantenendo costante la pressione di lavoro pre-impostata. Garantisce notevole comfort per l'utilizzatore finale, significativi risparmi				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	energetici e maggiore durata dell'impianto, vantaggi tipici dei sistemi autoclave ad inverter. L'inverter è alimentato a 230 [V] e montato direttamente sulla tubazione di mandata della pompa. L'inverter è dotato di pressostato per il comando della pompa: Set point pressione: 0,3÷8 [bar]. Protezioni: Marcia a secco (interruttore di livello inserito in vasca), Sovra/sotto tensione, Cortocircuito, Sovracorrente, Sovratemperatura, Pressione insufficiente, Guasto sensore. Curva caratteristica interna di ciascuna pompa: campo di portata Q [m3/h]: 0-1,2-1,8-2,4-3,6-4,8 @ campo di prevalenza H [m]: 48-43,3-40,2-36,3-26,1-13,4; -n° 1 sistema automatico di reintegro acqua in vasca, composto da valvola a solenoide ¾" N.C. alimentazione 220[V], comandata da galleggiante a corsa lunga. Il sistema consente di gestire, tramite il parziale riempimento della vasca di accumulo con acqua di rete, le situazioni in cui non si ha acqua meteorica sufficiente. Tutto il sistema è costituito da un box di dimensioni 42,5x31x16 [cm]; -n°1 filtro multi-stadio autopulente (da installare sulla mandata della centralina) con contro lavaggio (manuale) con grado di filtrazione successivo pari a 90 (I stadio) e 25 micron (II stadio) con trattamento finale (III stadio) su carbone attivo in grado di rimuovere odori e colori che l'acqua piovana assume nel percorso fino al serbatoio di accumulo (perdita di carico alla massima portata 1,7 bar); -n° 1 Debatterizzatore a raggi ultravioletti (UV), per eliminare i pericoli legati alla presenza di batteri nelle acque di scarico; la lampada UV è dotata di display conta-ore. Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. **E L E M E N T I:** (L) Materiale (pr=8900,00*1,15) a corpo (E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ... di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h (E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ... di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h (L) Trasporto (pr=10235,00*0,01) a corpo Sommano euro Spese Generali 14.00% * (12 126.29) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (13 823.97) euro **T O T A L E euro / cadauno**	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			266,97	
	(L) Noli (pr=200*0,01) %	2,000	2,00	4,00	
	(L) Assistenze murarie (pr=200*0,01) %	2,000	2,00	4,00	
	Sommano euro			274,97	
	Spese Generali 14.00% * (274.97) euro			38,50	
	Sommano euro			313,47	
	Utili Impresa 10% * (313.47) euro			31,35	
	T O T A L E euro / cadauno			344,82	
Nr. 37 M.NP.038	**SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE DI FILTRI A PROVA DI FUMO** Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione marca Flaktgroup modello SMRA-0300-A o similare in grado di ottemperare ai requisiti prestazionali (P≥ 30Pa) così come prescritto da D.M. 03-08-2015.Il sistema di pressurizzazione deve essere predisposto per: - Funzionamento in caso di allarme. Pressurizzatore in “stand by” con attivazione su segnale di allarme inviato da centrale rilevazione incendi. Il Sistema è costituito da: - unità di alimentazione e controllo completa di alimentatore “switching” e accumulatori ad alta capacità dimensionati per funzionamento autonomo di oltre due ore anche in assenza di tensione di rete. - circuito elettronico con possibilità di remotizzare i segnali tramite contatto pulito in scambio (NA-NC) di segnalazione allarme generico, unità di pressurizzazione integrata nell'unità di controllo, composta da elettroventola dotata di griglia con alette ad inclinazione variabile. **CARATTERISTICHE TECNICHE** - Alimentazione 88-264 Vac · Potenza massima assorbita 414 W · Grado di protezione elettroventola IP 68 · Grado di protezione del quadro IP 30 **RIFERIMENTO NORMATIVO E CERTIFICAZIONE** - D.M. 30 NOVEMBRE 1983; - IG 319983; Nel prezzo è compreso: - Unità di pressurizzazione Flaktgroup modello SMRA-0300-A o similare; - Unità di controllo di pressione (30-300 Pa); - Materiale vario di installazione e fissaggio; - alimentazione elettrica, collegamenti equipotenziali; - e quant'altro necessario anche non esplicitamente indicato necessario per l'installazione completa a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) Unità di pressurizzazione con elettroventola (pr=3145,00*1,15) n.	1,000	3´616,75	3´616,75	
	(L) Unità controllo pressione (pr=112,75*1,15) n	1,000	129,66	129,66	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ... di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	0,000	31,88	0,00	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ... di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	0,000	34,13	0,00	---
	(L) Assistenze Murarie (pr=3746,41*0,01) %	2,000	37,46	74,92	
	Sommano euro			3´821,33	
	Spese Generali 14.00% * (3 821.33) euro			534,99	
	Sommano euro			4´356,32	
	Utili Impresa 10% * (4 356.32) euro			435,63	
	T O T A L E euro / n.			4´791,95	
Nr. 38 M.NP.039	**CASSETTA TRITURATRICE PER SCARICO WC** Fornitura e posa di cassetta trituratrice adattabile a tutti i wc con scarico a parete Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) MATERIALE a corpo	1,000	500,00	500,00	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	A R I P O R T A R E			500,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			500,00	
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Trasporto (pr=500*0,01) a corpo	3,000	5,00	15,00	
	Sommano euro			581,01	
	Spese Generali 14.00% * (581.01) euro			81,34	
	Sommano euro			662,35	
	Utili Impresa 10% * (662.35) euro			66,24	
	T O T A L E euro / cadauno			728,59	
Nr. 39 M.NP.040	**SERRANDE DI SOVRAPPRESSIONE E DI TARATURA - CAV 300x250** Fornitura e posa in opera di regolatore di portata d'aria costante "CAV" auto bilanciante a funzionamento meccanico auto azionato. Il regolatore è utilizzato per garantire il flusso d'aria costante, indipendentemente dalle variazioni della pressione statica dell'aria nei condotti, in un campo di lavoro compreso da 50 a 1000 Pa differenziali. Il valore della portata desiderata dell'aria può essere impostato a bordo del regolatore attraverso un quadrante, dove un cursore ed una scala graduata indica la posizione minima e massima. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata con raccordi completi di guarnizione di tenuta. La pala è in alluminio e l'attuatore è costituito da leve e trasmissioni in plastica ABS, molle in acciaio, ammortizzatore di velocità riempito con olio siliconico, involucro in ABS. Dimenzioni LxH: 300x250 Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(L) Materiale (pr=567,28*0,7) cadauno	1,000	397,10	397,10	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Trasporto (pr=397,10*0,01) %	3,000	3,97	11,91	
	Sommano euro			475,02	
	Spese Generali 14.00% * (475.02) euro			66,50	
	Sommano euro			541,52	
	Utili Impresa 10% * (541.52) euro			54,15	
	T O T A L E euro / cad			595,67	
Nr. 40 M.NP.041	**SERRANDE DI SOVRAPPRESSIONE E DI TARATURA - CAV 500x250** Fornitura e posa in opera di regolatore di portata d'aria costante "CAV" auto bilanciante a funzionamento meccanico auto azionato. Il regolatore è utilizzato per garantire il flusso d'aria costante, indipendentemente dalle variazioni della pressione statica dell'aria nei condotti, in un campo di lavoro compreso da 50 a 1000 Pa differenziali. Il valore della portata desiderata dell'aria può essere impostato a bordo del regolatore attraverso un quadrante, dove un cursore ed una scala graduata indica la posizione minima e massima. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata con raccordi completi di guarnizione di tenuta. La pala è in alluminio e l'attuatore è costituito da leve e trasmissioni in plastica ABS, molle in acciaio, ammortizzatore di velocità riempito con olio siliconico, involucro in ABS. Dimenzioni LxH: 500x250 Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(L) Materiale (pr=686,37*0,7) cadauno	1,000	480,46	480,46	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	A R I P O R T A R E			512,34	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			512,34	
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Trasporto (pr=480,46*0,01) %	3,000	4,80	14,40	
	Sommano euro			560,87	
	Spese Generali 14.00% * (560.87) euro			78,52	
	Sommano euro			639,39	
	Utili Impresa 10% * (639.39) euro			63,94	
	T O T A L E euro / cad			703,33	
Nr. 41 M.NP.042	**SERRANDE DI SOVRAPPRESSIONE E DI TARATURA - CAV 650x250** Fornitura e posa in opera di regolatore di portata d'aria costante "CAV" auto bilanciante a funzionamento meccanico auto azionato. Il regolatore è utilizzato per garantire il flusso d'aria costante, indipendentemente dalle variazioni della pressione statica dell'aria nei condotti, in un campo di lavoro compreso da 50 a 1000 Pa differenziali. Il valore della portata desiderata dell'aria può essere impostato a bordo del regolatore attraverso un quadrante, dove un cursore ed una scala graduata indica la posizione minima e massima. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata con raccordi completi di guarnizione di tenuta. La pala è in alluminio e l'attuatore è costituito da leve e trasmissioni in plastica ABS, molle in acciaio, ammortizzatore di velocità riempito con olio siliconico, involucro in ABS. Dimenzioni LxH: 650x250 Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. **E L E M E N T I:** (E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Materiale (pr=686,37*0,7) cadauno	1,000	480,46	480,46	
	(L) Trasporto (pr=480,46*0,01) %	3,000	4,80	14,40	
	Sommano euro			560,87	
	Spese Generali 14.00% * (560.87) euro			78,52	
	Sommano euro			639,39	
	Utili Impresa 10% * (639.39) euro			63,94	
	T O T A L E euro / cad			703,33	
Nr. 42 M.NP.043	**SERRANDE DI SOVRAPPRESSIONE E DI TARATURA - CAV 1000x250** Fornitura e posa in opera di regolatore di portata d'aria costante "CAV" auto bilanciante a funzionamento meccanico auto azionato. Il regolatore è utilizzato per garantire il flusso d'aria costante, indipendentemente dalle variazioni della pressione statica dell'aria nei condotti, in un campo di lavoro compreso da 50 a 1000 Pa differenziali. Il valore della portata desiderata dell'aria può essere impostato a bordo del regolatore attraverso un quadrante, dove un cursore ed una scala graduata indica la posizione minima e massima. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata con raccordi completi di guarnizione di tenuta. La pala è in alluminio e l'attuatore è costituito da leve e trasmissioni in plastica ABS, molle in acciaio, ammortizzatore di velocità riempito con olio siliconico, involucro in ABS. Dimenzioni LxH: 1000x250 Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) Materiale cadauno	1,000	1´300,00	1´300,00	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ...				
	di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Trasporto (pr=1300,00*0,01) %	3,000	13,00	39,00	
	Sommano euro			1´405,01	
	A R I P O R T A R E			1´405,01	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			1´405,01	
	Spese Generali 14.00% * (1 405.01) euro			196,70	
	Sommano euro			1´601,71	
	Utili Impresa 10% * (1 601.71) euro			160,17	
	T O T A L E euro / cad			1´761,88	
Nr. 43 M.NP.044	**SERRANDE DI SOVRAPPRESSIONE E DI TARATURA - CAV 450x300** Fornitura e posa in opera di regolatore di portata d'aria costante "CAV" auto bilanciante a funzionamento meccanico auto azionato. Il regolatore è utilizzato per garantire il flusso d'aria costante, indipendentemente dalle variazioni della pressione statica dell'aria nei condotti, in un campo di lavoro compreso da 50 a 1000 Pa differenziali. Il valore della portata desiderata dell'aria può essere impostato a bordo del regolatore attraverso un quadrante, dove un cursore ed una scala graduata indica la posizione minima e massima. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata con raccordi completi di guarnizione di tenuta. La pala è in alluminio e l'attuatore è costituito da leve e trasmissioni in plastica ABS, molle in acciaio, ammortizzatore di velocità riempito con olio siliconico, involucro in ABS. Dimenzioni LxH: 450x300 Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) Materiale (pr=680,11*0,7) cadauno	1,000	476,08	476,08	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ... di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ... di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Trasporto (pr=476,08*0,01) %	3,000	4,76	14,28	
	Sommano euro			556,37	
	Spese Generali 14.00% * (556.37) euro			77,89	
	Sommano euro			634,26	
	Utili Impresa 10% * (634.26) euro			63,43	
	T O T A L E euro / cad			697,69	
Nr. 44 M.NP.045	**SERRANDE DI SOVRAPPRESSIONE E DI TARATURA - CAV 950x300** Fornitura e posa in opera di regolatore di portata d'aria costante "CAV" auto bilanciante a funzionamento meccanico auto azionato. Il regolatore è utilizzato per garantire il flusso d'aria costante, indipendentemente dalle variazioni della pressione statica dell'aria nei condotti, in un campo di lavoro compreso da 50 a 1000 Pa differenziali. Il valore della portata desiderata dell'aria può essere impostato a bordo del regolatore attraverso un quadrante, dove un cursore ed una scala graduata indica la posizione minima e massima. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata con raccordi completi di guarnizione di tenuta. La pala è in alluminio e l'attuatore è costituito da leve e trasmissioni in plastica ABS, molle in acciaio, ammortizzatore di velocità riempito con olio siliconico, involucro in ABS. Dimenzioni LxH: 950x300 Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) Materiale cadauno	1,000	1´400,00	1´400,00	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ... di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	31,88	31,88	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ... di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	(L) Trasporto (pr=1400,00*0,01) %	3,000	14,00	42,00	
	Sommano euro			1´508,01	
	Spese Generali 14.00% * (1 508.01) euro			211,12	
	Sommano euro			1´719,13	
	Utili Impresa 10% * (1 719.13) euro			171,91	
	A R I P O R T A R E			1´891,04	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			1´891,04	
	T O T A L E euro / cad			1´891,04	
Nr. 45 M.NP.046	**SERRANDE DI SOVRAPPRESSIONE E DI TARATURA - CAV 600x400** Fornitura e posa in opera di regolatore di portata d'aria costante "CAV" auto bilanciante a funzionamento meccanico auto azionato. Il regolatore è utilizzato per garantire il flusso d'aria costante, indipendentemente dalle variazioni della pressione statica dell'aria nei condotti, in un campo di lavoro compreso da 50 a 1000 Pa differenziali. Il valore della portata desiderata dell'aria può essere impostato a bordo del regolatore attraverso un quadrante, dove un cursore ed una scala graduata indica la posizione minima e massima. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata con raccordi completi di guarnizione di tenuta. La pala è in alluminio e l'attuatore è costituito da leve e trasmissioni in plastica ABS, molle in acciaio, ammortizzatore di velocità riempito con olio siliconico, involucro in ABS. Dimenzioni LxH: 600x400 Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) Materiale (pr=686,37*0,7) cadauno	1,000	480,46	480,46	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: i ... di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	0,000	31,88	0,00	---
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ... di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	0,000	34,13	0,00	---
	(L) Trasporto (pr=480,46*0,01) %	3,000	4,80	14,40	
	Sommano euro			494,86	
	Spese Generali 14.00% * (494.86) euro			69,28	
	Sommano euro			564,14	
	Utili Impresa 10% * (564.14) euro			56,41	
	T O T A L E euro / cad			620,55	
Nr. 46 M.NP.047	**Tubo composito in polipropilene PP-R prodotto per estrusi ... to): in barre da 5,8 m: Ø interno 160 mm, Ø esterno 250 mm** Tubo composito in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti Ø 15% ±2%), SDR 11, dilatazione lineare ridotta, colore blu con strisce verdi, preisolato in fabbrica con schiuma rigida poliuretanica esente da freon e rivestimento esterno in polietilene alta densità estruso in continuo, dilatazione lineare ridotta (conalfa= 0,035 mm/mK), per linee idrauliche interrate (teleriscaldamento): in barre da 5,8 m: Ø interno 160 mm, Ø esterno 250 mm **E L E M E N T I:**				
	(L) Materiale m	1,000	141,25	141,25	
	(L) Trasporto (pr=141,25*0,01) %	4,000	1,41	5,64	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: i ... di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 h	1,000	34,13	34,13	---
	Sommano euro			181,02	
	Spese Generali 14.00% * (181.02) euro			25,34	
	Sommano euro			206,36	
	Utili Impresa 10% * (206.36) euro			20,64	
	T O T A L E euro / m			227,00	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	COSTI ELEMENTARI				
Nr. 47 LOM261.RU .00.01.00.00 15.-	**Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: ... vamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi** Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi euro / 1 h			31,88	---
Nr. 48 LOM261.RU .00.01.00.00 20.-	**Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: ... vamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi** Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi euro / 1 h			34,13	---
	Data, 15/10/2026				
	Il Tecnico				
	A R I P O R T A R E				