
CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENZA
Università degli studi di Bergamo
Area Infrastrutture - Settore Infrastrutture
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marta Sabbatini

RTP DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Studio Altieri S.p.A.
Coordinamento progettuale ed integrazioni specialistiche, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche & PM
Ing. Alessandro Artuso

Project Coordinator & CDE Manager (Giovane professionista)
Ing. Filippo Bee

BIM Manager
Geom. Marika Riccobene

Progettazione architettonica
Arch. Andrea Chiarolini
Arch. Laura Von Dellemann

Esperto in sistemi edilizi
Ing. Andrea Sbalchiero

Progettazione ambientale
Ing. Laura Dalla Valle

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Geom. Moreno Gazzetto

MANDANTI

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Progettazione strutturale
Ing. Romj Friso
Ing. Domenico D'Anza

Energo S.r.l.

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio
Arch. Denis Zuin

Dott. Geol. Paolo Cornale Geologo

IMPIANTI MECCANICI
INCIDENZA MANODOPERA

Codice commessa	Fase	Disciplina	Sottodisciplina	Livello	Progressivo	Revisione
C1088	E	GE	BOQ	00	133	r00

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
00	OTTOBRE 2026	Emissione PE	D.Z.	D.Z.	A.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O					
	LAVORI A CORPO					
1 025096h	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: Ø 160 x 14,6 mm SOMMANO m	220,00	110,63	24´338,60	1´947,09	8,000
2 035005a	Giunto di derivazione posto in opera per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse, per sistemi: a pompa di calore per potenze < 22,4 kW, per R410A ed R32 SOMMANO cad	2,00	141,43	282,86	45,26	16,000
3 055006b	Estintore idrico (schiuma) omologato, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, escluso eventuale supporto da pagare a parte: 6 kg, classe 43A 233B 75F SOMMANO cad	28,00	176,85	4´951,80	346,63	7,000
4 055056a	Giunto flessibile antisismico, composto da curve e giunti flessibili, consente un movimento di 100 mm delle tubazioni giuntate lungo i tre assi ortogonali, fornito preassemblato: Ø interno 1"1/2 SOMMANO cad	1,00	937,14	937,14	37,49	4,000
5 055056b	Giunto flessibile antisismico, composto da curve e giunti flessibili, consente un movimento di 100 mm delle tubazioni giuntate lungo i tre assi ortogonali, fornito preassemblato: Ø interno 2" SOMMANO cad	14,00	1´062,36	14´873,04	446,19	3,000
6 A2.003.010.185.c	Rimozione di apparecchi idrotermosanitari e relativi accessori, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi il carico dei materiali di risulta e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: c) apparecchi di condizionamento SOMMANO cad	2,00	46,71	93,42	0,00	
7 A2.003.015.015.a	Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a "cielo aperto", escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m³ e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 a) eseguito a mano, con materiale lasciato a tergo dello scavo SOMMANO m³	15,00	234,65	3´519,75	0,00	
8 A2.003.020.005.a	Solo carico di materiali di risulta, già accatastati in cantiere e al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi gli oneri di trasporto e smaltimento/recupero: a) a mano SOMMANO m³	200,00	139,27	27´854,00	0,00	
9 A2.003.020.020.a	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili (cemento, cemento armato, mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre impurità (CER 170904 - rifiuti speciali non pericolosi) SOMMANO t	500,00	19,24	9´620,00	0,00	
10 A2.003.020.020.b	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: b) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili con impurità (CER 170904 - rifiuti speciali non pericolosi) (Prezzo: da valutare caso per caso) SOMMANO t	500,00	100,00	50´000,00	0,00	
11 LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0305.-	OPERA: Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. LAVORO: Installazione. OP Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. RM Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi LV Installazione. SOMMANO 1 cad	1,00	1´936,74	1´936,74	158,04	8,160
12	OPERA: Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete;					
	A R I P O R T A R E			138´407,35	2´980,70	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			138´407,35	2´980,70	
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0060.-	funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. OP Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. RM Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità LV Installazione. SOMMANO 1 cad	8,00	1´202,07	9´616,56	1´053,01	10,950
13 LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0080.-	OPERA: Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. OP Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. RM Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità LV Installazione. SOMMANO 1 cad	2,00	1´286,45	2´572,90	263,21	10,230
14 LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za001.0250.-	OPERA: Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] ≤ 14 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] ≤ 16; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 13. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico. LAVORO: Installazione. OP Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] ≤ 14 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] ≤ 16; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 13. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico. RM Sistema multi-split unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] ≤ 14 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] ≤ 16; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 13. Componenti: pompa di calore ad aria, motore trifase (3f), struttura. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico LV Installazione. SOMMANO 1 cad	3,00	7´924,18	23´772,54	646,61	2,720
15 LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0025.-	OPERA: Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. LAVORO: Installazione. OP Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. RM Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio LV Installazione. SOMMANO 1 cad	1,00	1´231,53	1´231,53	88,42	7,180
16 LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.	OPERA: Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato.					
	A R I P O R T A R E			175´600,88	5´031,95	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			175´600,88	5´031,95	
0000.-	LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. OP Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. RM Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno LV Installazione. SOMMANO 1 cad	2,00	5´741,44	11´482,88	88,42	0,770
17 LOM261.OC .EEA.Pa01.F 6030.Sb008. 0040.-	OPERA: Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 4800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 4000. Incluso: protezione catodica. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). OP Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 4800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 4000. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). RM Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 4800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 4000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) LV Installazione. SOMMANO 1 cad	2,00	6´236,63	12´473,26	987,88	7,920
18 LOM261.OC .EEA.Pa01.F 6060.Za001. 0000.-	OPERA: Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 12,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. OP Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 12,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. RM Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 12,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 LV Installazione. SOMMANO 1 cad	9,00	768,03	6´912,27	1´106,65	16,010
19 LOM261.OC .EEA.Pa01.F 7425.Sb003. 0010.-	OPERA: Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 1001 ÷ 2000. LAVORO: Installazione. OP Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 1001 ÷ 2000. RM Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete;					
	A R I P O R T A R E			206´469,29	7´214,90	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			206´469,29	7´214,90	
	portata massima [m³/h] = 1001 ÷ 2000. Componenti: motore monofase (1f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio LV Installazione. SOMMANO 1 cad	32,00	390,32	12´490,24	5´056,05	40,480
20 LOM261.OC .EEA.Pa01.F 7810.Sb003. 0040.-	OPERA: Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. LAVORO: Installazione. OP Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. RM Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore monofase (1f), . Incluso: serranda a gravità LV Installazione. SOMMANO 1 cad	32,00	1´515,75	48´504,00	5´054,12	10,420
21 LOM261.OC .EEA.Pa01.F 9734.Za001. 0280.-	OPERA: Filtro, autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici. OP Filtro, autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici. RM Filtro autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici LV Installazione. SOMMANO 1 cad	2,00	2´993,19	5´986,38	189,77	3,170
22 LOM261.OC .EEA.Pa01.F 9736.Za001. 0270.-	OPERA: Addolcitore d'acqua, rigenerazione a volume; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 10 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 1400. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. OP Addolcitore d'acqua, rigenerazione a volume; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 10 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 1400. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. RM Addolcitore d'acqua rigenerazione a volume; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 10 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 1400. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare LV Installazione. SOMMANO 1 cad	4,00	7´030,25	28´121,00	3´790,71	13,480
23 LOM261.OC .EEA.Pa01.F 9740.Za001. 0250.-	OPERA: Termometro, a colonna; geometria: dritto; funzione: misurazione temperatura; impiego: tubazione. Incluso: custodia; pozzetto. LAVORO: Installazione. OP Termometro, a colonna; geometria: dritto; funzione: misurazione temperatura; impiego: tubazione. Incluso: custodia; pozzetto. RM Termometro a colonna; geometria: dritto; funzione: misurazione temperatura; impiego: tubazione. Incluso: custodia; pozzetto LV Installazione. SOMMANO 1 cad	11,00	26,33	289,63	107,92	37,260
24 LOM261.OC .EEA.Pa01.F 9748.Za001. 0510.-	OPERA: Sonda, per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: tubazione. Incluso: pozzetto. LAVORO: Installazione. OP Sonda, per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: tubazione. Incluso: pozzetto. RM Sonda per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: tubazione. Incluso: pozzetto LV Installazione. SOMMANO 1 cad	33,00	78,56	2´592,48	260,80	10,060
	A R I P O R T A R E			304´453,02	21´674,27	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			304´453,02	21´674,27	
25 LOM261.OC .EEA.Pa01.F 9768.Za001. 0145.-	OPERA: Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza. LAVORO: Installazione. OP Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza. RM Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza LV Installazione. SOMMANO 1 cad	2,00	4´154,92	8´309,84	118,83	1,430
26 LOM261.OC .EEA.Pa01.I7 420.Sb008.0 010.-	OPERA: Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. OP Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. RM Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Installazione. SOMMANO 1 cad	1,00	119,94	119,94	16,00	13,340
27 LOM261.OC .EEA.Pa01.I7 420.Sb008.0 015.-	OPERA: Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. OP Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. RM Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Installazione. SOMMANO 1 cad	1,00	130,22	130,22	16,00	12,290
28 LOM261.OC .EEA.Pa01.I7 420.Sb008.0 020.-	OPERA: Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. OP Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. RM Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Installazione. SOMMANO 1 cad	3,00	168,01	504,03	94,51	18,750
29 LOM261.OC .EEA.Pa01.I7 420.Sb008.0 025.-	OPERA: Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio					
	A R I P O R T A R E			313´517,05	21´919,61	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			313´517,05	21´919,61	
	al carbonio. OP Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. RM Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Installazione. SOMMANO 1 cad	2,00	188,49	376,98	62,99	16,710
30 LOM261.OC .EEA.Pa01.I7 420.Sb008.0 030.-	OPERA: Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. OP Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. RM Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Installazione. SOMMANO 1 cad	100,00	217,84	21´784,00	3´149,97	14,460
31 LOM261.OC .EEA.Pa01.I7 420.Sb008.0 040.-	OPERA: Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. OP Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. RM Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Installazione. SOMMANO 1 cad	4,00	359,36	1´437,44	237,47	16,520
32 LOM261.OC .EEA.Pa01.I7 440.Za001.0 200.-	OPERA: Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 33 ÷ 64 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 25. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. OP Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 33 ÷ 64 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. RM Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 33 ÷ 64 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 LV Installazione. SOMMANO 1 cad	4,00	5´090,38	20´361,52	790,03	3,880
33 LOM261.OC .EEA.Pa01.I8 000.Sb008.0 050.-	OPERA: Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. OP Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. RM Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua					
	A R I P O R T A R E			357´476,99	26´160,07	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			357´476,99	26´160,07	
	potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica LV Installazione. SOMMANO 1 cad	2,00	3´119,50	6´239,00	493,50	7,910
34 LOM261.OC .EEA.Pa01.I8 206.Sb001.0 535.-	OPERA: Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. OP Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. RM Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali LV Installazione. SOMMANO 1 kw	346,00	273,46	94´617,16	15´375,29	16,250
35 LOM261.OC .EEA.Pa01.L 0015.Za001. 0250.-	OPERA: Naspo, da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 20. Incluso: lancia di erogazione con valvola. LAVORO: Installazione. OP Naspo, da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 20. Incluso: lancia di erogazione con valvola. RM Naspo da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 20. Componenti: tubo semi-rigido, cassetta antincendio da parete. Incluso: lancia di erogazione con valvola LV Installazione. SOMMANO 1 cad	59,00	439,02	25´902,18	8´164,37	31,520
36 LOM261.OC .EEA.Pa01.L 7400.Za001. 0010.-	OPERA: Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. LAVORO: Installazione. OP Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. RM Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti LV Installazione. SOMMANO 1 cad	5,00	444,99	2´224,95	789,86	35,500
37 LOM261.OC .EEA.Pa01.L 8210.Sb030. 0000.-	OPERA: Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. OP Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. RM Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene;					
	A R I P O R T A R E			486´460,28	50´983,09	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			486´460,28	50´983,09	
	attacchi UNI 70 LV Installazione. SOMMANO 1 cad	1,00	525,42	525,42	138,50	26,360
38 LOM261.OC .EEA.Pa01.N 8220.L0008. 0005.-	OPERA: Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: cassetta in ceramica generico; gruppo di scarico, viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni. LAVORO: Installazione. OP Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: cassetta in ceramica generico; gruppo di scarico, viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni. RM Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Componenti: vaso igienico a sedere, cassetta di lavaggio zaino. Incluso: gruppo di scarico, viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni LV Installazione. SOMMANO 1 cad	270,00	305,93	82´601,10	7´252,38	8,780
39 LOM261.OC .EEA.Pa01.N 8225.L0012. 0250.-	OPERA: Lavabo, da semi-incasso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65. Incluso: mensole. LAVORO: Installazione. OP Lavabo, da semi-incasso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65. Incluso: mensole. RM Lavabo da semi-incasso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole LV Installazione. SOMMANO 1 cad	278,00	416,03	115´656,34	13´774,67	11,910
40 LOM261.OC .EEA.Pa01.N 8240.Ca011. 0005.-	OPERA: Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 80. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia. OP Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia. RM Piatto doccia a filo pavimento di resina sintetica epossidica (EP); finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia LV Installazione. SOMMANO 1 cad	251,00	275,09	69´047,59	6´221,18	9,010
41 LOM261.OC .EEA.Pa01.N 8260.L0000. 0255.-	OPERA: Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso | catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: telaio di metallo generico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie. OP Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso | catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: telaio di metallo generico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie. RM Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso | catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: telaio di metallo generico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie LV Installazione. SOMMANO 1 cad	261,00	326,13	85´119,93	10´776,18	12,660
42 LOM261.OC .EEA.Pa01.N 9705.Za001.	OPERA: Cassetta di lavaggio, da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Incluso: gruppo di scarico con comando a pulsante; placca d'ispezione; tubo d'allacciamento al vaso; cannotto con rosone; guarnizioni. LAVORO: Installazione. OP Cassetta di lavaggio, da incasso; funzione: risciacquo; impiego:					
	A R I P O R T A R E			839´410,66	89´146,00	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			839´410,66	89´146,00	
0000.-	vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Incluso: gruppo di scarico con comando a pulsante; placa d'ispezione; tubo d'allacciamento al vaso; cannotto con rosone; guarnizioni. RM Cassetta di lavaggio da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Incluso: gruppo di scarico con comando a pulsante; placa d'ispezione; tubo d'allacciamento al vaso; cannotto con rosone; guarnizioni LV Installazione. SOMMANO 1 cad	294,00	190,10	55´889,40	7´287,98	13,040
43 LOM261.OC .EEA.Pa01.N 9705.Za001. 0005.-	OPERA: Cassetta di lavaggio, da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: livella; tappo di protezione; rete; asole di fissaggio; rubinetto di carico silenziato. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: isolata contro la condensa; predisposta per comando pneumatico remoto. OP Cassetta di lavaggio, da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: livella; tappo di protezione; rete; asole di fissaggio; rubinetto di carico silenziato. SPECIFICHE TECNICHE: isolata contro la condensa; predisposta per comando pneumatico remoto. RM Cassetta di lavaggio da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso-bidet per disabili. Componenti: placca di chiusura, tubo di cacciata, tubo, collegamento vaso/cassetta. Incluso: livella; tappo di protezione; rete; asole di fissaggio; rubinetto di carico silenziato SPECIFICHE TECNICHE: isolata contro la condensa; predisposta per comando pneumatico remoto LV Installazione. SOMMANO 1 cad	24,00	168,42	4´042,08	124,09	3,070
44 LOM261.OC .EEA.Pa02.F 7410.D0001. 0250.-	OPERA: Condotto, da interno di plastica poliuretano espanso; finitura: lega alluminio generico; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore totale [mm] = 20 ÷ 25 | spessore foglio di lega alluminio generico [mm] = 0,08; reazione al fuoco [classe] = 0-1; densità pannello plastica poliuretano espanso [kg/m³] = 45 ÷ 47. Incluso: pezzi speciali; giunzioni; sigillature; staffaggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannello sandwich esente da CFC. OP Condotto, da interno di plastica poliuretano espanso; finitura: lega alluminio generico; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore totale [mm] = 20 ÷ 25 | spessore foglio di lega alluminio generico [mm] = 0,08; reazione al fuoco [classe] = 0-1; densità pannello plastica poliuretano espanso [kg/m³] = 45 ÷ 47. Incluso: pezzi speciali; giunzioni; sigillature; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: pannello sandwich esente da CFC. RM Condotto da interno di plastica poliuretano espanso; finitura: lega alluminio generico; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore totale [mm] = 20 ÷ 25 | spessore foglio di lega alluminio generico [mm] = 0,08; reazione al fuoco [classe] = 0-1; densità pannello plastica poliuretano espanso [kg/m³] = 45 ÷ 47. Incluso: pezzi speciali; giunzioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: pannello sandwich esente da CFC LV Posa. SOMMANO 1 m²	4´500,00	65,52	294´840,00	93´316,86	31,650
45 LOM261.OC .EEA.Pa02.F 7410.Oa015. 0330.-	OPERA: Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). OP Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). RM Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) LV Posa. SOMMANO 1 m	140,00	21,78	3´049,20	1´727,98	56,670
46 LOM261.OC .EEA.Pa02.F 7410.Oa015. 0335.-	OPERA: Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). OP Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150.					
	A R I P O R T A R E			1´197´231,34	191´602,91	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1´197´231,34	191´602,91	
	SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). RM Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) LV Posa. SOMMANO 1 m	1´015,00	22,44	22´776,60	12´527,13	55,000
47 LOM261.OC .EEA.Pa02.F 7410.Sb003. 0020.-	OPERA: Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 6 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≤ 200. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). OP Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 6 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≤ 200. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). RM Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 6 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≤ 200. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse) LV Posa. SOMMANO 1 kg	7´950,00	6,85	54´457,50	15´700,09	28,830
48 LOM261.OC .EEA.Pa02.F 8005.Za000. 0100.-	OPERA: Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 80. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. OP Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. RM Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 LV Posa. SOMMANO 1 cad	3,00	348,02	1´044,06	593,23	56,820
49 LOM261.OC .EEA.Pa02.F 8005.Za000. 0105.-	OPERA: Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 105. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. OP Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 105. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. RM Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 105 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 LV Posa. SOMMANO 1 cad	3,00	384,03	1´152,09	591,71	51,360
50 LOM261.OC .EEA.Pa02.F 8005.Za000. 0110.-	OPERA: Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 150. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. OP Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6.					
	A R I P O R T A R E			1´276´661,59	221´015,07	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			1´276´661,59	221´015,07	
	RM Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 LV Posa. SOMMANO 1 cad	2,00	420,43	840,86	394,45	46,910
51 LOM261.OC .EEA.Pa02.F 8005.Za000. 0135.-	OPERA: Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 500. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. OP Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. RM Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 LV Posa. SOMMANO 1 cad	5,00	836,42	4´182,10	1´234,14	29,510
52 LOM261.OC .EEA.Pa02.F 9730.D0030. 0000.-	OPERA: Valvola di plastica poliestere antistatico; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 100. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con elevata resistenza agli agenti atmosferici. OP Valvola di plastica poliestere antistatico; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con elevata resistenza agli agenti atmosferici. RM Valvola di plastica poliestere antistatico; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con elevata resistenza agli agenti atmosferici LV Posa. SOMMANO 1 cad	175,00	24,63	4´310,25	2´631,84	61,060
53 LOM261.OC .EEA.Pa02.F 9730.D0030. 0000.-	OPERA: Valvola di plastica poliestere antistatico; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 100. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con elevata resistenza agli agenti atmosferici. OP Valvola di plastica poliestere antistatico; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con elevata resistenza agli agenti atmosferici. RM Valvola di plastica poliestere antistatico; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con elevata resistenza agli agenti atmosferici LV Posa. SOMMANO 1 cad	184,00	24,63	4´531,92	2´767,19	61,060
54 LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.D0017.0 000.-	OPERA: Lastra, di finitura di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: guscio | lamina; funzione: coibentazione; impiego: tubazione. LAVORO: Posa. OP Lastra, di finitura di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: guscio | lamina; funzione: coibentazione; impiego: tubazione. RM Lastra di finitura di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: guscio | lamina; funzione: coibentazione; impiego: tubazione LV Posa. SOMMANO 1 m²	1´685,00	8,88	14´962,80	6´655,45	44,480
55 LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 040.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa. SOMMANO 1 m	17´275,00	8,73	150´810,75	85´283,47	56,550
	A R I P O R T A R E			1´456´300,27	319´981,61	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			1´456´300,27	319´981,61	
56 LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 045.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa. SOMMANO 1 m	4´350,00	9,97	43´369,50	23´623,37	54,470
57 LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 050.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa. SOMMANO 1 m	7´100,00	10,37	73´627,00	38´558,45	52,370
58 LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 055.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa. SOMMANO 1 m	1´230,00	11,17	13´739,10	6´679,95	48,620
59 LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 100.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000					
	A R I P O R T A R E			1´587´035,87	388´843,38	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1´587´035,87	388´843,38	
	SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa. SOMMANO 1 m	730,00	12,38	9´037,40	3´964,71	43,870
60 LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 105.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa. SOMMANO 1 m	970,00	12,96	12´571,20	5´267,34	41,900
61 LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 110.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa. SOMMANO 1 m	215,00	16,04	3´448,60	1´273,92	36,940
62 LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 160.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa. SOMMANO 1 m	315,00	29,92	9´424,80	2´177,13	23,100
63 LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 165.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (µ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione;					
	A R I P O R T A R E			1´621´517,87	401´526,48	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			1´621´517,87	401´526,48	
	spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa. SOMMANO 1 m	65,00	32,04	2´082,60	449,22	21,570
64 LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 785.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. LAVORO: Posa. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 LV Posa. SOMMANO 1 m	115,00	14,85	1´707,75	624,52	36,570
65 LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 790.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. LAVORO: Posa. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 LV Posa. SOMMANO 1 m	35,00	16,29	570,15	190,09	33,340
66 LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 795.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. LAVORO: Posa. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 LV Posa. SOMMANO 1 m	547,00	19,54	10´688,38	3´240,72	30,320
67 LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 895.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. LAVORO: Posa. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 LV Posa. SOMMANO 1 m	10,00	40,17	401,70	64,19	15,980
68 LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 900.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. LAVORO: Posa. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo					
	A R I P O R T A R E			1´636´968,45	406´095,22	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			1´636´968,45	406´095,22	
	elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 LV Posa. SOMMANO 1 m	450,00	49,59	22´315,50	3´110,78	13,940
69 LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 910.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. LAVORO: Posa. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 LV Posa. SOMMANO 1 m²	233,00	90,51	21´088,83	3´450,13	16,360
70 LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.Od004.0 025.-	OPERA: Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 30; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. OP Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 30; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 30; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato LV Posa. SOMMANO 1 m²	15,00	27,01	405,15	177,74	43,870
71 LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.Od004.0 030.-	OPERA: Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 40; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. OP Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 40; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 40; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato LV Posa. SOMMANO 1 m²	40,00	28,79	1´151,60	513,50	44,590
72 LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.Od004.0 035.-	OPERA: Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 50; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. OP Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 50; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 50; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato LV Posa. SOMMANO 1 m²	150,00	31,64	4´746,00	2´147,57	45,250
73 LOM261.OC .EEA.Pa02.I1 500.Od004.0 040.-	OPERA: Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 60; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. OP Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 60;					
	A R I P O R T A R E			1´686´675,53	415´494,94	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			1´686´675,53	415´494,94	
	densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 60; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato LV Posa. SOMMANO 1 m²	1´480,00	36,29	53´709,20	24´115,43	44,900
74 LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.Sa000.0000.-	OPERA: Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,6. LAVORO: Posa. OP Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,6. RM Lastra di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,6 LV Posa. SOMMANO 1 m²	450,00	36,29	16´330,50	7´332,39	44,900
75 LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.Sa000.0015.-	OPERA: Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 0,6. LAVORO: Posa. OP Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 0,6. RM Lastra di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 0,6 LV Posa. SOMMANO 1 m²	100,00	31,72	3´172,00	1´431,84	45,140
76 LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0070.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. OP Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 LV Posa. SOMMANO 1 m	50,00	9,42	471,00	335,59	71,250
77 LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0090.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. OP Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 LV Posa. SOMMANO 1 m	50,00	20,34	1´017,00	619,56	60,920
78 LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0095.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 8,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. OP Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 8,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 |					
	A R I P O R T A R E			1´761´375,23	449´329,75	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			1´761´375,23	449´329,75	
	spessore [mm] = 8,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 LV Posa. SOMMANO 1 m	20,00	22,43	448,60	247,81	55,240
79 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0010.0 310.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. OP Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 LV Posa. SOMMANO 1 m	25,00	9,47	236,75	167,78	70,870
80 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0010.0 320.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. OP Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 LV Posa. SOMMANO 1 m	115,00	10,76	1´237,40	771,89	62,380
81 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0010.0 345.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 11,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. OP Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 11,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 11,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 LV Posa. SOMMANO 1 m	110,00	32,29	3´551,90	1´647,02	46,370
82 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0010.0 385.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 28,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. OP Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 28,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 28,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 LV Posa. SOMMANO 1 m	140,00	108,89	15´244,60	2´747,08	18,020
	A R I P O R T A R E			1´782´094,48	454´911,33	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			1´782´094,48	454´911,33	
83 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0010.0 395.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. OP Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 LV Posa. SOMMANO 1 m	10,00	9,33	93,30	67,12	71,940
84 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 080.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2 LV Posa. SOMMANO 1 m	15´700,00	5,34	83´838,00	16´214,26	19,340
85 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 085.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8 LV Posa. SOMMANO 1 m	2´675,00	6,41	17´146,75	2´762,34	16,110
86 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 090.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5 LV Posa. SOMMANO 1 m	9´550,00	10,57	100´943,50	14´788,22	14,650
87 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 095.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9 LV Posa. SOMMANO 1 m	300,00	10,02	3´006,00	464,73	15,460
88 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 105.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] =					
	A R I P O R T A R E			1´987´122,03	489´208,00	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			1´987´122,03	489´208,00	
	4,6 LV Posa. SOMMANO 1 m	40,00	19,26	770,40	61,94	8,040
89 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 130.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9 LV Posa. SOMMANO 1 m	1´200,00	10,89	13´068,00	2´477,69	18,960
90 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 135.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7 LV Posa. SOMMANO 1 m	400,00	14,73	5´892,00	826,06	14,020
91 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 140.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6 LV Posa. SOMMANO 1 m	175,00	20,46	3´580,50	361,27	10,090
92 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 145.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8 LV Posa. SOMMANO 1 m	250,00	28,78	7´195,00	645,39	8,970
93 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 010.-	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2. RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2 LV Posa. SOMMANO 1 m	100,00	24,09	2´409,00	1´032,50	42,860
94 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 020.-	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2. RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2 LV Posa. SOMMANO 1 m	200,00	29,63	5´926,00	2´581,37	43,560
95	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione					
	A R I P O R T A R E			2´025´962,93	497´194,22	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´025´962,93	497´194,22	
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb010.0030.-	acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2. RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2 LV Posa. SOMMANO 1 m	230,00	37,79	8´691,70	3´919,09	45,090
96 LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb010.0040.-	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2. RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2 LV Posa. SOMMANO 1 m	730,00	42,00	30´660,00	13´567,05	44,250
97 LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb010.0050.-	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2. RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2 LV Posa. SOMMANO 1 m	570,00	52,99	30´204,30	13´537,57	44,820
98 LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb010.0060.-	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2. RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2 LV Posa. SOMMANO 1 m	65,00	66,77	4´340,05	1´946,51	44,850
99 LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb010.0070.-	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 2. RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 2 LV Posa. SOMMANO 1 m	65,00	78,96	5´132,40	2´315,74	45,120
100 LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0250.-	OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,3. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,3. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa. SOMMANO 1 m	10,00	9,85	98,50	61,96	62,900
101 LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0255.-	OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione:					
	A R I P O R T A R E			2´105´089,88	532´542,14	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´105´089,88	532´542,14	
	distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa. SOMMANO 1 m	85,00	10,81	918,85	570,52	62,090
102 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 260.-	OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,9. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,9. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa. SOMMANO 1 m	55,00	17,02	936,10	596,30	63,700
103 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 265.-	OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa. SOMMANO 1 m	55,00	19,73	1´085,15	681,47	62,800
104 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 270.-	OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,9. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,9. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa. SOMMANO 1 m	55,00	22,84	1´256,20	795,05	63,290
105 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 275.-	OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa. SOMMANO 1 m	455,00	30,95	14´082,25	8´926,74	63,390
106 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 280.-	OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,2.					
	A R I P O R T A R E			2´123´368,43	544´112,22	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´123´368,43	544´112,22	
	SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa. SOMMANO 1 m	325,00	36,41	11´833,25	7´382,76	62,390
107 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 285.-	OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,6. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa. SOMMANO 1 m	120,00	47,32	5´678,40	3´531,40	62,190
108 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 290.-	OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 4. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa. SOMMANO 1 m	450,00	69,69	31´360,50	19´051,51	60,750
109 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 295.-	OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,3. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,3. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa. SOMMANO 1 m	65,00	14,01	910,65	570,52	62,650
110 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 300.-	OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,6. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa. SOMMANO 1 m	45,00	18,22	819,90	511,12	62,340
111 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 305.-	OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,6. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,6					
	A R I P O R T A R E			2´173´971,13	575´159,53	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´173´971,13	575´159,53	
	SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa. SOMMANO 1 m	607,00	20,78	12´613,46	7´834,22	62,110
112 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 310.-	OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,9. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,9. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa. SOMMANO 1 m	149,00	28,58	4´258,42	2´692,60	63,230
113 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 315.-	OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2,9. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2,9. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa. SOMMANO 1 m	578,00	32,73	18´917,94	11´937,22	63,100
114 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 320.-	OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa. SOMMANO 1 m	335,00	42,47	14´227,45	8´993,17	63,210
115 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 325.-	OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3,6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3,6. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa. SOMMANO 1 m	1´350,00	68,71	92´758,50	58´549,17	63,120
116 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 330.-	OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa. SOMMANO 1 m	39,00	76,49	2´983,11	1´812,24	60,750
117 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0	OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | spessore [mm] = 4,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero;					
	A R I P O R T A R E			2´319´730,01	666´978,15	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´319´730,01	666´978,15	
335.-	funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | spessore [mm] = 4,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | spessore [mm] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa. SOMMANO 1 m	148,00	105,44	15´605,12	9´246,03	59,250
118 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 340.-	OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,3. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,3. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa. SOMMANO 1 m	249,00	172,11	42´855,39	24´427,57	57,000
119 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 345.-	OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 6,3. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 6,3. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 6,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa. SOMMANO 1 m	5,00	214,82	1´074,10	611,81	56,960
120 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 350.-	OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 300 | spessore [mm] = 8. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 300 | spessore [mm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 300 | spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa. SOMMANO 1 m	38,00	331,96	12´614,48	7´023,74	55,680
121 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 355.-	OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 350 | spessore [mm] = 8. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 350 | spessore [mm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 350 | spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa. SOMMANO 1 m	5,00	365,37	1´826,85	1´017,01	55,670
122 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb038.0 370.-	OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 600 | spessore [mm] = 12,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. OP Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 600 | spessore [mm] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. RM Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 600 | spessore [mm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura LV Posa. SOMMANO 1 m	45,00	910,03	40´951,35	20´447,01	49,930
	A R I P O R T A R E			2´434´657,30	729´751,32	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´434´657,30	729´751,32	
123 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0010.0 250.-	OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SOMMANO 1 m	2´900,00	12,03	34´887,00	9´925,35	28,450
124 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0010.0 255.-	OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SOMMANO 1 m	300,00	13,17	3´951,00	1´026,86	25,990
125 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0010.0 260.-	OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SOMMANO 1 m	500,00	15,35	7´675,00	1´946,38	25,360
126 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0010.0 270.-	OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SOMMANO 1 m	90,00	17,47	1´572,30	350,31	22,280
	A R I P O R T A R E			2´482´742,60	743´000,22	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			2´482´742,60	743´000,22	
127 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0010.0 275.-	OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SOMMANO 1 m	660,00	19,82	13´081,20	2´834,70	21,670
128 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0010.0 285.-	OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 4,3. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 4,3. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 4,3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SOMMANO 1 m	1´400,00	32,60	45´640,00	6´955,54	15,240
129 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0010.0 290.-	OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,9. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,9. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,9. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SOMMANO 1 m	1´000,00	39,71	39´710,00	5´368,79	13,520
130 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0019.0 295.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo; oneri di fissaggio a pareti/soffitti. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. OP Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. RM Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008 LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo; oneri di fissaggio a pareti/soffitti. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.					
	A R I P O R T A R E			2´581´173,80	758´159,25	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´581´173,80	758´159,25	
	SOMMANO 1 m	20,00	39,28	785,60	167,10	21,270
131 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0019.0 310.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4,9; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4,9; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. RM Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4,9; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.					
	SOMMANO 1 m	10,00	39,35	393,50	62,09	15,780
132 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0019.0 315.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 6,2; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 6,2; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. RM Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 6,2; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.					
	SOMMANO 1 m	7,00	57,90	405,30	50,54	12,470
133 LOM261.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0019.0 320.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 7,9; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 7,9; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. RM Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 7,9; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.					
	SOMMANO 1 m	20,00	87,97	1´759,40	173,48	9,860
	A R I P O R T A R E			2´584´517,60	758´612,46	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´584´517,60	758´612,46	
134 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 730.J0001.00 10.-	OPERA: Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: per immissione pluviali; impiego: pozzetto. Incluso: calcestruzzo di sottofondo, raccordo delle tubazioni. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. OP Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: per immissione pluviali; impiego: pozzetto. Incluso: calcestruzzo di sottofondo, raccordo delle tubazioni. RM Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: immissione pluviali; dimensione interna x [cm] = 30 | dimensione interna y [cm] = 30 | dimensione esterna x [cm] = 38 | dimensione esterna y [cm] = 54 | altezza [cm] = 40; peso [kg] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: pozzetto con chiusura RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali LV Posa. Escluso: scavo; reinterro. SOMMANO 1 cad	3,00	78,18	234,54	86,80	37,010
135 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 745.Oa000.0 000.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, nastro termoespandente di fibra sintetica generico; funzione: protezione al fuoco REI 120; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 50, lunghezza avvolgimento [mm] = 400. LAVORO: Posa. OP Strato di rivestimento condotte, nastro termoespandente di fibra sintetica generico; funzione: protezione al fuoco REI 120; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 50, lunghezza avvolgimento [mm] = 400. RM Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione tubi; impiego: tubi in plastica; diametro tubo [mm] = 50 | lunghezza collare [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica tessile LV Posa. SOMMANO 1 cad	46,00	23,10	1´062,60	338,76	31,880
136 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 000.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 50. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. OP Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 50 LV Posa. SOMMANO 1 cad	64,00	46,83	2´997,12	471,44	15,730
137 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 005.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 63. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. OP Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 63. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 63 LV Posa. SOMMANO 1 cad	32,00	49,68	1´589,76	255,31	16,060
138 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 010.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 75. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. OP Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 75 LV Posa. SOMMANO 1 cad	60,00	55,67	3´340,20	515,73	15,440
139 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 015.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 90. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. OP Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 90. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette.					
	A R I P O R T A R E			2´593´741,82	760´280,50	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´593´741,82	760´280,50	
	RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 90 LV Posa. SOMMANO 1 cad	10,00	58,01	580,10	92,06	15,870
140 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 020.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 100. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. OP Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 100 LV Posa. SOMMANO 1 cad	40,00	60,63	2´425,20	368,39	15,190
141 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 030.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 125. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. OP Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 125 LV Posa. SOMMANO 1 cad	1,00	74,16	74,16	10,43	14,070
142 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 040.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 160. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. OP Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 160 LV Posa. SOMMANO 1 cad	4,00	81,71	326,84	44,19	13,520
143 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 745.Sb008.0 050.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 200. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. OP Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 200 LV Posa. SOMMANO 1 cad	2,00	115,53	231,06	24,56	10,630
144 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 005.-	OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. OP Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. RM Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa. SOMMANO 1 cad	5,00	563,10	2´815,50	28,44	1,010
145 LOM261.OC	OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] =					
	A R I P O R T A R E			2´600´194,68	760´848,57	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´600´194,68	760´848,57	
.EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 010.-	25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. OP Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. RM Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa. SOMMANO 1 cad	2,00	585,53	1´171,06	23,77	2,030
146 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 015.-	OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. OP Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. RM Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa. SOMMANO 1 cad	0,00	614,72	0,00	0,00	1,930
147 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 070.-	OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. OP Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. RM Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa. SOMMANO 1 cad	1,00	622,47	622,47	17,55	2,820
148 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 075.-	OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. OP Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. RM Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa. SOMMANO 1 cad	2,00	672,80	1´345,60	35,12	2,610
149 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9	OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale.					
	A R I P O R T A R E			2´603´333,81	760´925,01	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´603´333,81	760´925,01	
762.Sb001.0 080.-	LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. OP Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. RM Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa. SOMMANO 1 cad	1,00	778,45	778,45	35,65	4,580
150 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 905.-	OPERA: Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione O-Ring di gomma generica. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, disco di lega ferrosa acciaio al carbonio, golfare di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di gomma generica. OP Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione O-Ring di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, disco di lega ferrosa acciaio al carbonio, golfare di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di gomma generica. RM Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione O-Ring di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, disco di lega ferrosa acciaio al carbonio, golfare di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di gomma generica LV Posa. SOMMANO 1 cad	2,00	53,87	107,74	32,01	29,710
151 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 910.-	OPERA: Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. LAVORO: Posa. OP Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. RM Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16 LV Posa. SOMMANO 1 cad	3,00	77,66	232,98	94,47	40,550
152 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 915.-	OPERA: Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. LAVORO: Posa. OP Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. RM Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16 LV Posa. SOMMANO 1 cad	2,00	84,23	168,46	62,99	37,390
153 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 920.-	OPERA: Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. LAVORO: Posa. OP Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. RM Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16 LV Posa. SOMMANO 1 cad	24,00	90,29	2´166,96	755,84	34,880
154 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 930.-	OPERA: Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. LAVORO: Posa. OP Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. RM Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16 LV Posa. SOMMANO 1 cad	6,00	153,09	918,54	356,21	38,780
155	OPERA: Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione:					
	A R I P O R T A R E			2´607´706,94	762´262,18	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´607´706,94	762´262,18	
LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 935.-	di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. LAVORO: Posa. OP Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. RM Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16 LV Posa. SOMMANO 1 cad	1,00	209,18	209,18	78,99	37,760
156 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb001.0 940.-	OPERA: Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. LAVORO: Posa. OP Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. RM Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16 LV Posa. SOMMANO 1 cad	1,00	267,99	267,99	79,00	29,480
157 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb031.0 045.-	OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. OP Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. RM Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa. SOMMANO 1 cad	4,00	2´756,97	11´027,88	237,10	2,150
158 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb031.0 085.-	OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. OP Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. RM Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa. SOMMANO 1 cad	2,00	2´818,01	5´636,02	63,12	1,120
159 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb031.0 090.-	OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. OP Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. RM Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa. SOMMANO 1 cad	10,00	5´235,78	52´357,80	314,15	0,600
160	OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a					
	A R I P O R T A R E			2´677´205,81	763´034,54	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´677´205,81	763´034,54	
LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb031.0 095.-	3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. OP Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. RM Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa. SOMMANO 1 cad	2,00	7´361,72	14´723,44	63,31	0,430
161 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 45.-	OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa. SOMMANO 1 cad	135,00	12,21	1´648,35	766,65	46,510
162 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 50.-	OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa. SOMMANO 1 cad	294,00	14,22	4´180,68	1´669,77	39,940
163 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 55.-	OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale |					
	A R I P O R T A R E			2´697´758,28	765´534,27	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´697´758,28	765´534,27	
	attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa. SOMMANO 1 cad	244,00	22,52	5´494,88	2´897,45	52,730
164 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 60.-	OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa. SOMMANO 1 cad	14,00	27,07	378,98	166,26	43,870
165 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 65.-	OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa. SOMMANO 1 cad	26,00	31,89	829,14	308,78	37,240
166 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 70.-	OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa. SOMMANO 1 cad	50,00	53,87	2´693,50	1´187,57	44,090
167 LOM261.OC	OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale					
	A R I P O R T A R E			2´707´154,78	770´094,33	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´707´154,78	770´094,33	
.EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 75.-	[bar] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa. SOMMANO 1 cad	20,00	77,32	1´546,40	475,06	30,720
168 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 80.-	OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa. SOMMANO 1 cad	26,00	97,32	2´530,32	617,39	24,400
169 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Zb014.0 300.-	OPERA: Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico LV Posa. SOMMANO 1 cad	2,00	66,01	132,02	32,01	24,250
170 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Zb015.0 250.-	OPERA: Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. OP Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50;					
	A R I P O R T A R E			2´711´363,52	771´218,79	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´711´363,52	771´218,79	
	pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. RM Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Posa. SOMMANO 1 cad	4,00	291,04	1´164,16	64,03	5,500
171 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Zb015.0 255.-	OPERA: Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. OP Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. RM Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Posa. SOMMANO 1 cad	4,00	375,06	1´500,24	64,06	4,270
172 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Zb015.0 260.-	OPERA: Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. OP Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. RM Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Posa. SOMMANO 1 cad	45,00	430,18	19´358,10	1´417,01	7,320
173 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Zb015.0 265.-	OPERA: Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. OP Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega					
	A R I P O R T A R E			2´733´386,02	772´763,89	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´733´386,02	772´763,89	
	ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. RM Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Posa. SOMMANO 1 cad	50,00	501,14	25´057,00	1´573,58	6,280
174 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Zb015.0 270.-	OPERA: Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. OP Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. RM Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Posa. SOMMANO 1 cad	14,00	685,56	9´597,84	440,54	4,590
175 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Zb015.0 275.-	OPERA: Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. OP Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. RM Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Posa. SOMMANO 1 cad	14,00	823,08	11´523,12	830,82	7,210
176 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Zb015.0 280.-	OPERA: Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. OP Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio.					
	A R I P O R T A R E			2´779´563,98	775´608,83	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´779´563,98	775´608,83	
	SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. RM Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Posa. SOMMANO 1 cad	10,00	1´182,12	11´821,20	593,42	5,020
177 LOM261.OC .EEA.Pa02.I9 762.Zb015.0 290.-	OPERA: Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. OP Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. RM Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio LV Posa. SOMMANO 1 cad	5,00	2´166,86	10´834,30	395,45	3,650
178 LOM261.OC .EEA.Pa02.L 8200.Za000. 0255.-	OPERA: Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 113 BC; peso [kg] = 5. LAVORO: Posa. OP Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 113 BC; peso [kg] = 5. RM Estintore a biossido di carbonio di materiale generico; geometria: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 113BC; peso [kg] = 5. Componenti: motore monofase (1f), valvola. Incluso: supporti di fissaggio LV Posa. SOMMANO 1 cad	17,00	143,31	2´436,27	198,31	8,140
179 LOM261.OC .EEA.Pa02.L 8200.Za000. 0515.-	OPERA: Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 34A233BC; peso [kg] = 6. LAVORO: Posa. OP Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 34A233BC; peso [kg] = 6. RM Estintore a polvere di materiale generico; geometria: portatile; diametro (Ø) [mm] = 40; classe di fuoco [classe] = 34A 233BC; peso [kg] = 6. Componenti: comando a 3 velocità, manometro removibile. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map LV Posa. SOMMANO 1 cad	54,00	55,42	2´992,68	630,26	21,060
180 LOM261.OC .EEA.Pa29.F 7405.Sb003. 0000.-	OPERA: Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. LAVORO: Montaggio. OP Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. RM Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale LV Montaggio. SOMMANO 1 cad	30,00	78,84	2´365,20	1´487,00	62,870
181 LOM261.OC .EEA.Pa29.F 7405.Sb003.	OPERA: Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. LAVORO: Montaggio. OP Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150.					
	A R I P O R T A R E			2´810´013,63	778´913,27	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´810´013,63	778´913,27	
0005.-	RM Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale LV Montaggio. SOMMANO 1 cad	60,00	82,14	4´928,40	2´973,80	60,340
182 LOM261.OC .EEA.Pa29.F 7405.Sb003. 0010.-	OPERA: Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200. LAVORO: Montaggio. OP Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200. RM Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale LV Montaggio. SOMMANO 1 cad	30,00	85,44	2´563,20	1´486,91	58,010
183 LOM261.OC .EEA.Pa29.F 7405.Sb003. 0255.-	OPERA: Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,08. Incluso: comando manuale. LAVORO: Montaggio. OP Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,08. Incluso: comando manuale. RM Serranda di regolazione rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,08. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale LV Montaggio. SOMMANO 1 m²	0,06	1´599,25	95,96	42,29	44,070
184 LOM261.OC .EEA.Pa29.F 7405.Sb003. 0260.-	OPERA: Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: comando manuale. LAVORO: Montaggio. OP Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: comando manuale. RM Serranda di regolazione rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale LV Montaggio. SOMMANO 1 m²	0,12	1´199,08	143,89	59,22	41,160
185 LOM261.OC .EEA.Pa29.F 7405.Sb003. 0265.-	OPERA: Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: comando manuale. LAVORO: Montaggio. OP Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: comando manuale. RM Serranda di regolazione rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale LV Montaggio. SOMMANO 1 m²	0,96	863,25	828,72	296,43	35,770
186 LOM261.OC .EEA.Pa29.F 7405.Sb003. 0275.-	OPERA: Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,28 ÷ 0,4. Incluso: comando manuale. LAVORO: Montaggio. OP Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,28 ÷ 0,4. Incluso: comando manuale. RM Serranda di regolazione rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,28 ÷ 0,4. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale LV Montaggio. SOMMANO 1 m²	0,60	501,20	300,72	87,06	28,950
187 LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8212.Sa000.0 000.-	OPERA: Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione. RM Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione					
	A R I P O R T A R E			2´818´874,52	783´858,98	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´818´874,52	783´858,98	
	LV Montaggio. SOMMANO 1 m²	0,40	1´926,93	770,77	473,95	61,490
188 LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8212.Sa000.0 005.-	OPERA: Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione. RM Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio. SOMMANO 1 m²	11,38	1´251,45	14´241,50	8´428,12	59,180
189 LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8212.Sa000.0 010.-	OPERA: Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione. RM Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio. SOMMANO 1 m²	4,06	892,78	3´624,69	1´850,04	51,040
190 LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8212.Sa000.0 015.-	OPERA: Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione. RM Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio. SOMMANO 1 m²	4,13	658,69	2´720,39	1´223,36	44,970
191 LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8212.Sa000.0 020.-	OPERA: Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione. RM Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio. SOMMANO 1 m²	0,75	533,78	400,33	148,12	37,000
192 LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8212.Sa000.0 025.-	OPERA: Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≥ 0,19. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≥ 0,19. Incluso: serranda di regolazione. RM Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≥ 0,19. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio. SOMMANO 1 m²	1,28	345,66	442,44	126,41	28,570
193 LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8215.Sa000.0 005.-	OPERA: Griglia, da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,4 ÷ 0,5. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. LAVORO: Montaggio. OP Griglia, da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,4 ÷ 0,5. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. RM Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,4 ÷ 0,5. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile LV Montaggio.					
	A R I P O R T A R E			2´841´074,64	796´108,98	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´841´074,64	796´108,98	
	SOMMANO 1 m²	0,64	370,29	236,99	40,97	17,290
194 LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8215.Sa000.0 250.-	OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione. RM Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.					
	SOMMANO 1 m²	0,40	1´919,94	767,98	473,99	61,720
195 LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8215.Sa000.0 255.-	OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione. RM Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.					
	SOMMANO 1 m²	11,41	1´245,23	14´208,08	8´448,12	59,460
196 LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8215.Sa000.0 260.-	OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione. RM Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.					
	SOMMANO 1 m²	5,16	882,78	4´555,14	2´352,28	51,640
197 LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8215.Sa000.0 265.-	OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione. RM Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.					
	SOMMANO 1 m²	0,55	664,19	365,30	163,00	44,620
198 LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8215.Sa000.0 270.-	OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione. RM Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.					
	SOMMANO 1 m²	0,00	482,63	0,00	0,00	40,970
199 LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8215.Sa000.0 275.-	OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione. RM Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio.					
	SOMMANO 1 m²	0,30	257,40	77,22	22,15	28,680
	A R I P O R T A R E			2´861´285,35	807´609,49	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			2´861´285,35	807´609,49	
200 LOM261.OC .EEA.Pa29.F 8215.Sa001.0 260.-	OPERA: Griglia, di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce. OP Griglia, di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce. RM Griglia di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08 SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce LV Montaggio. SOMMANO 1 m²	20,08	1´017,09	20´423,17	9´153,66	44,820
201 LOM261.OC .EEA.Pa29.I7 800.Za001.0 750.-	OPERA: Gruppo di scarico; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia. Incluso: pozzetto sifonato; piletta grigliata; guarnizioni. LAVORO: Montaggio. OP Gruppo di scarico; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia. Incluso: pozzetto sifonato; piletta grigliata; guarnizioni. RM Gruppo di scarico; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco ["] = 1 1/2. Incluso: pozzetto sifonato; piletta grigliata; guarnizioni LV Montaggio. SOMMANO 1 cad	10,00	52,69	526,90	247,80	47,030
202 LOM261.OC .EEA.Pa29.L 6815.Za001. 0000.-	OPERA: Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. OP Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. RM Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio. SOMMANO 1 cad	174,00	231,80	40´333,20	8´623,24	21,380
203 LOM261.OC .EEA.Pa29.L 6815.Za001. 0255.-	OPERA: Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,08; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. OP Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,08; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. RM Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,08; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio. SOMMANO 1 m²	1,14	2´821,64	3´216,67	803,85	24,990
204 LOM261.OC .EEA.Pa29.L 6815.Za001. 0260.-	OPERA: Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,09 ÷ 0,12; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. OP Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,09 ÷ 0,12; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile.					
	A R I P O R T A R E			2´925´785,29	826´438,04	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´925´785,29	826´438,04	
	SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. RM Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,09 ÷ 0,12; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio. SOMMANO 1 m²	0,53	2´037,24	1´079,74	261,62	24,230
205 LOM261.OC .EEA.Pa29.L 6815.Za001. 0265.-	OPERA: Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,13 ÷ 0,18; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. OP Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,13 ÷ 0,18; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. RM Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,13 ÷ 0,18; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio. SOMMANO 1 m²	4,69	1´554,18	7´289,11	1´448,34	19,870
206 LOM261.OC .EEA.Pa29.L 6815.Za001. 0270.-	OPERA: Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,19 ÷ 0,27; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. OP Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,19 ÷ 0,27; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. RM Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,19 ÷ 0,27; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio. SOMMANO 1 m²	2,41	1´222,74	2´946,80	496,54	16,850
207 LOM261.OC .EEA.Pa29.L 6815.Za001. 0275.-	OPERA: Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,28 ÷ 0,4; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. OP Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,28 ÷ 0,4; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. RM Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,28 ÷ 0,4; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio. SOMMANO 1 m²	1,15	970,02	1´115,52	166,88	14,960
208 LOM261.OC	OPERA: Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,41 ÷ 0,6; resistenza al fuoco [classe]					
	A R I P O R T A R E			2´938´216,46	828´811,42	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´938´216,46	828´811,42	
.EEA.Pa29.L6815.Za001.0280.-	= REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. OP Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,41 ÷ 0,6; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. RM Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,41 ÷ 0,6; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio. SOMMANO 1 m²	8,42	782,10	6´585,28	830,40	12,610
209 LOM261.OC.EEA.Pa29.N9710.Ca000.0000.-	OPERA: Sedile, universale di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: ergonomico; funzione: completamento vaso-bidet; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: cerniere di lega ferrosa acciaio inox; coperchio. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: di resina sintetica termoindurente; apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario. OP Sedile, universale di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: ergonomico; funzione: completamento vaso-bidet; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: cerniere di lega ferrosa acciaio inox; coperchio. SPECIFICHE TECNICHE: di resina sintetica termoindurente; apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario. RM Sedile universale di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: ergonomico; funzione: completamento vaso-bidet; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: cerniere di lega ferrosa acciaio inox; coperchio SPECIFICHE TECNICHE: di resina sintetica termoindurente; apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario LV Montaggio. SOMMANO 1 cad	24,00	74,65	1´791,60	58,05	3,240
210 LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0255.-	OPERA: Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600. LAVORO: Montaggio. OP Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600. RM Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600 LV Montaggio. SOMMANO 1 cad	37,00	85,01	3´145,37	248,48	7,900
211 LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi SOMMANO 1 h	7´020,00	34,13	239´592,60	239´592,60	100,000
212 M.NP.001	Fornitura e posa in opera di sistema di trattamento e accumulo per acqua sanitaria, composto da: Filtro autopulente a calza in ingresso, DN adeguato alla portata di progetto, con controlavaggio manuale o automatico. Addolcitore volumetrico a colonna singola, completo di resine food-grade, valvola elettronica, serbatoio salamoia e set di disinfezione della salamoia. Valvola miscelatrice di durezza residua della stessa taglia dell'addolcitore. Serbatoio di accumulo da 1.500 l (o taglia di progetto), con attacchi di ingresso, uscita, troppo-pieno e scarico. Stazione di ricircolo sul serbatoio, composta da pompa, prefiltro a cestello e filtro a masse chiarificatore con carica di sabbia quarzifera, per il ricircolo e la filtrazione dell'acqua accumulata. Stazione di dosaggio sanitizzante sul serbatoio, composta da pannello di controllo cloro, cella amperometrica, pompa dosatrice, serbatoio in polietilene da 250 l per il prodotto, lancia di iniezione e condizionante battericida idoneo al contatto con acqua destinata al consumo umano. Sono compresi collegamenti idraulici ed elettrici, valvole di intercettazione, schede tecniche dei componenti e verbale di messa in servizio.					
	A R I P O R T A R E			3´189´331,31	1´069´540,95	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			3´189´331,31	1´069´540,95	
	Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. SOMMANO a corpo	1,00	27´757,54	27´757,54	2´640,40	9,512
213 M.NP.002	Fornitura e posa in opera di Unità di trattamento aria da 16000 mc/h: Dimensioni LxLxH (mm): 6732x2132x1482 Peso (kg): 2516 Portata aria (mc/h): 16000 Pressione utile (Pa): 600 Filtri tipo CFW40-48 Recuperatore a piastre: potenza recuperata (bulbo umido) 117,01 kW; classe efficienza energetica H1; Efficienza energetica 87.1 % umido; 77.2 % secco Batteria di riscaldamento da 208 Kw Batteria di raffrescamento da 289 kW Umidificatore a pacco di efficienza 54,1% Regolazione Cablata Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	113´587,32	113´587,32	1´320,20	1,162
214 M.NP.003	Fornitura e posa in opera di Unità di trattamento aria da 15000 mc/h: Dimensioni LxLxH (mm): 6632x2132x1482 Peso (kg): 2489 Portata aria (mc/h): 15000 Pressione utile (Pa): 600 Filtri tipo CFW40-48 Recuperatore a piastre: potenza recuperata (bulbo umido) 110,08 kW; classe efficienza energetica H1; Efficienza energetica 87.4 % umido ; 77,50 % secco; Batteria di riscaldamento da 195 Kw Batteria di raffrescamento da 271 kW Umidificatore a pacco di efficienza 54,1% Regolazione Cablata Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	109´247,48	109´247,48	1´320,20	1,208
215 M.NP.004	Fornitura e posa in opera di Unità di trattamento aria da 15000 mc/h: Dimensioni LxLxH (mm): 6772x2132x1482 Peso (kg): 2508 Portata aria (mc/h): 15000 Pressione utile (Pa): 400 Filtri tipo CFW40-48 Recuperatore a piastre: potenza recuperata (bulbo umido) 110,08 kW; classe efficienza energetica H1; Efficienza energetica 87.4 % umido; 77.5 % secco; Batteria di riscaldamento da 162 Kw Batteria di raffrescamento da 247 kW Umidificatore a pacco di efficienza 51,9% Batteria di post riscaldamento 54 kW Regolazione Cablata Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	99´231,46	99´231,46	1´320,20	1,330
216 M.NP.005	Fornitura e posa in opera di Unità di trattamento aria da 15000 mc/h: Dimensioni LxLxH (mm): 5772x1482x862 Peso (kg): 1229 Portata aria (mc/h): 5000 Pressione utile (Pa): 300 Filtri tipo CFW40-48 Recuperatore a piastre: potenza recuperata (bulbo umido) 37,62 kW; classe efficienza energetica H1; Efficienza energetica 89.6 % umido; 80.9 % secco; Batteria di riscaldamento da 54 Kw Batteria di raffrescamento da 90 kW Umidificatore a pacco di efficienza 51,9% Batteria di post riscaldamento 18 kW Regolazione Cablata Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	49´572,24	49´572,24	528,08	1,065
217 M.NP.006	Fornitura e posa in opera di pompa di calore polivalente ad alta efficienza, A2L-Ready, super-silenziata, con compressori scroll e evaporatore a fascio tubiero, per impianto a 4 tubi (versione a recupero totale), di potenza nell'intervallo 280-1150 kW. Caratteristiche principali e prestazioni (dati di selezione secondo UNI EN 14511-2018) Raffreddamento (acqua utenza 12/7 °C, aria 35 °C 40 % UR): potenza frigorifera 277,8 kW (278,4 kW EN 14511), potenza assorbita totale 88,3 kW, EER 3,15 (3,13 EN 14511), portata acqua 47.713 l/h, perdita di carico 35 kPa. Riscaldamento (acqua 40/45 °C, aria -5 °C 89 % UR): potenza termica 210,9 kW (211,2 kW EN 14511), potenza assorbita totale 85,4 kW, COP 2,47 (2,46 EN 14511), portata acqua 36.651 l/h, perdita di carico 22 kPa, SCOP 4,08, classe A++ / L.T. Heat Pump. Funzionamento simultaneo raffreddamento + riscaldamento: potenza frigorifera 279,7 kW, potenza termica 354,8 kW, TER 8,03 (COP HRE 7,82 EN 14511). Compressori/circuiti: 4/2; refrigerante R410A (GWP 2088); alimentazione 400 V / 3 / 50 Hz senza neutro (con trasformatore); corrente massima FLA 202 A (senza opzioni); LRA 455 A (253 A con soft starter opzionale); livello potenza sonora Lw 84 dB(A), pressione sonora Lp 51 dB(A) a 10 m (EN 3744). Dimensioni (L×P×H): 4520 × 2256 × 2652 mm; peso senza accessori 3843 kg; n. 6 ventilatori assiali; portata aria 93.600 m³/h.					
	A R I P O R T A R E			3´588´727,35	1´076´670,03	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			3´588´727,35	1´076´670,03	
	Configurazione e accessori inclusi Pompa acqua lato utenza: pompa singola. Pompa acqua lato recupero: pompa singola. Kit anticongelamento a protezione dello scambiatore ad acqua e della pompa. Modulazione di portata d'aria con controllo di condensazione a taglio di fase. Comunicazione remota scheda seriale RS485 (protocollo Carel o Modbus). Isolamento vibrazioni: antivibranti a molla alla base (a corredo). Attacchi idraulici utenza calda e fredda sul lato sinistro. Quattro giunti tipo Victaulic per connessione veloce IN-OUT acqua (a corredo). Manometri. Griglia di protezione batteria alettata. Un filtro a Y raccoglitore impurità lato acqua (a corredo). Batterie alettate standard; imballo standard; documentazione in italiano. Kit contabilizzazione energia prodotta: assente. Avviamento da parte di Centro Assistenza Tecnica autorizzato. Normative di conformità Unità conformi a PED 2014/68/UE, Direttiva Macchine 2006/42/CE, EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, EN 378, EN 13136, EN 60204 e successive modifiche applicabili Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. SOMMANO cad	4,00	174´331,03	697´324,12	4´224,64	0,606
218 M.NP.007	Fornitura e posa in opera di scambiatori di calore a piastre guarnito. Nel costo è compreso: - Protezione in PVC per prigionieri - Piedi di fissaggio scambiatore a terra - Targhetta identificativa - Isolamento esterno Dati tecnici: - Densità: kg/m³ 971,4 (caldo) 982,2 (freddo) - Potenza Calore specifico: kJ/(kg·K) 4,18 (caldo) 4,17 (freddo) - Flusso volume: m³/h 53,30 (caldo) 55,00 (freddo) - Temperatura di entrata: °C 85,0 (caldo) 55,0 (freddo) - Temperatura di uscita: °C 75,0 (caldo) 64,6 (freddo) - Numero di piastre: 32 Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. SOMMANO cad	2,00	6´493,74	12´987,48	528,08	4,066
219 M.NP.008	Fornitura e posa in opera di sistema di termoregolazione composto dai seguenti componenti: Sistema di regolazione e supervisione DDC Honeywell Fornitura di materiali e prestazioni tecniche di ingegnerizzazione e messa in servizio del sistema di regolazione e supervisione DDC Honeywell per lo studentato UNIBG, ex caserma Guardia di Finanza, Via dello Statuto 21, Bergamo. Il sistema comprende: controllore centrale Niagara con moduli I/O, HMI locale e sonde, per la sottocentrale termofrigorifera al piano interrato; controllori di zona Optimizer Unitary, sonde ambiente, valvole PICV e attuatori termoelettrici per i ventilconvettori di tutti i piani (interrato, seminterrato, terra, primo, secondo, terzo, quarto e quinto), incluse le unità di ventilazione meccanica controllata e i post-trattamento; regolazione degli estrattori dei servizi igienici in copertura; postazione di supervisione grafica con workstation, licenza ARENA NX da 10.000 punti e modem 4G (SIM esclusa). Sono comprese la progettazione degli schemi di regolazione, la programmazione, il caricamento del software, la generazione delle pagine grafiche e l'avviamento in campo, a opere meccaniche ed elettriche ultimate. Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. SOMMANO a corpo	1,00	406´942,77	406´942,77	16´502,50	4,055
	A R I P O R T A R E			4´705´981,72	1´097´925,25	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			4´705´981,72	1´097´925,25	
220 M.NP.009	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione ad incasso orizzontale o verticale, costituito principalmente da: • · BLDC tipo GRE SOMMANO cad	63,00	402,85	25´379,55	4´158,63	16,386
221 M.NP.010	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione ad incasso orizzontale o verticale, costituito principalmente da: • · BLDC tipo GRE SOMMANO cad	216,00	386,56	83´496,96	14´258,16	17,076
222 M.NP.011	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione ad incasso orizzontale o verticale, costituito principalmente da: • · BLDC tipo GRE SOMMANO cad	15,00	444,43	6´666,45	990,15	14,853
223 M.NP.012	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione ad incasso orizzontale o verticale, costituito principalmente da: • · BLDC tipo GRE SOMMANO cad	8,00	485,13	3´881,04	528,08	13,607
224 M.NP.013	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione ad incasso orizzontale o verticale, costituito principalmente da: • · BLDC tipo GRE SOMMANO cad	69,00	423,64	29´231,16	4´554,69	15,582
225 M.NP.015	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione ad incasso orizzontale o verticale, costituito principalmente da: • · BLDC tipo GRE SOMMANO cad	19,00	538,47	10´230,93	1´254,19	12,259
226 M.NP.016	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione ad incasso orizzontale o verticale, costituito principalmente da: • · BLDC tipo GRE SOMMANO cad	25,00	659,01	16´475,25	1´650,25	10,017
227 M.NP.017	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con mobile di copertura, per installazione in vista a parete costituito principalmente da: • · BLDC a magnet SOMMANO cad	5,00	478,80	2´394,00	330,05	13,787
228 M.NP.018	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con mobile di copertura, per installazione in vista a parete costituito principalmente da: • · BLDC a magnet SOMMANO cad	37,00	588,18	21´762,66	2´442,37	11,223
229 M.NP.019	Forniturae posa in opera di ventilconvettore con mobile di copertura, per installazione in vista a parete costituito principalmente da: • · BLDC a magnet SOMMANO cad	5,00	650,58	3´252,90	330,05	10,146
230 M.NP.020	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con mobile di copertura, per installazione in vista a parete costituito principalmente da: • · BLDC a magnet SOMMANO cad	3,00	645,13	1´935,39	198,03	10,232
231 M.NP.021	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con mobile di copertura, per installazione in vista a parete costituito principalmente da: • · BLDC a magnet SOMMANO cad	6,00	825,08	4´950,48	396,06	8,000
232 M.NP.022	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con mobile di copertura, per installazione in vista a parete costituito principalmente da: • · BLDC a magnet SOMMANO cad	13,00	925,42	12´030,46	858,13	7,133
233 M.NP.023	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con mobile di copertura, per installazione in vista a parete costituito principalmente da: • · BLDC a magnet SOMMANO cad	18,00	1´026,21	18´471,78	0,00	
234 M.NP.024	VALVOLE DI REGOLAZIONE A SFERA Valvola a 2 vie di regolazione equipercentuale a sfera, attacchi flangiati PN 16, trafilamento					
	A R I P O R T A R E			4´946´140,73	1´129´874,09	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			4´946´140,73	1´129´874,09	
	assente, funzione di intercettazione compresa, corpo in ottone cromato resistente fino a 2.760 kPa, parti interne acciaio inox, guarnizioni di tenuta in tecnopolimero antibloccaggio, corsa 90°, temperatura fluido +5 ÷ 110 °C, pressione differenziale di esercizio 200 kPa, pressione differenziale di chiusura di sicurezza 600 kPa: corpo valvola con servomotore modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., alimentazione 24 V: DN 250 mm SOMMANO cad	2,00	6´915,45	13´830,90	132,02	0,955
235 M.NP.025	VALVOLE DI REGOLAZIONE A SFERA Valvola a 2 vie di regolazione equipercentuale a sfera, attacchi flangiati PN 16, trafilamento assente, funzione di intercettazione compresa, corpo in ottone cromato resistente fino a 2.760 kPa, parti interne acciaio inox, guarnizioni di tenuta in tecnopolimero antibloccaggio, corsa 90°, temperatura fluido +5 ÷ 110 °C, pressione differenziale di esercizio 200 kPa, pressione differenziale di chiusura di sicurezza 600 kPa: corpo valvola con servomotore modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., alimentazione 24 V: DN 300 mm SOMMANO cad	2,00	7´426,82	14´853,64	0,00	
236 M.NP.026	Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 24 mc/h Prevalenza 3,5 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. SOMMANO cad	1,00	6´317,72	6´317,72	66,01	1,045
237 M.NP.027	Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 21,5 mc/h Prevalenza 6,3 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. SOMMANO cad	2,00	7´778,63	15´557,26	132,02	0,849
238 M.NP.028	Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 7,8 mc/h Prevalenza 12,2 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. SOMMANO cad	2,00	5´140,06	10´280,12	132,02	1,284
239 M.NP.029	Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 19,2 mc/h Prevalenza 12 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. SOMMANO cad	4,00	7´778,63	31´114,52	264,04	0,849
	A R I P O R T A R E			5´038´094,89	1´130´600,20	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			5´038´094,89	1´130´600,20	
240 M.NP.030	Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 25 mc/h Prevalenza 10 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. SOMMANO cad	4,00	7´778,63	31´114,52	264,04	0,849
241 M.NP.031	Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 3,5 mc/h Prevalenza 5,9 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. SOMMANO cad	1,00	5´140,06	5´140,06	66,01	1,284
242 M.NP.032	Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 55 mc/h Prevalenza 15 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. SOMMANO cad	2,00	12´602,71	25´205,42	132,02	0,524
243 M.NP.033	Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 14,47 mc/h Prevalenza 2,5 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. SOMMANO cad	1,00	5´140,06	5´140,06	66,01	1,284
244 M.NP.034	Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN 1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 25 mc/h Prevalenza 6,35 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. SOMMANO cad	1,00	7´778,63	7´778,63	66,01	0,849
245 M.NP.035	Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali secondo EN 733 . Le flange sono PN 16 con dimensioni secondo EN					
	A R I P O R T A R E			5´112´473,58	1´131´194,29	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			5´112´473,58	1´131´194,29	
	1092-2. La pompa ha una porta di aspirazione assiale, una porta di mandata radiale, un albero orizzontale e un design a estrazione posteriore che consente la rimozione del motore, della campana del motore, del coperchio e della girante senza disturbare l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. La tenuta a soffietto in gomma sbilanciata è conforme alla norma DIN EN 12756. La pompa è accoppiata a un motore asincrono raffreddato a ventola. La pompa è comprensiva di inverter. Portata 55 mc/h Prevalenza 5 mca PN 16 bar Potenza elettrica motore 5,5 kW Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. SOMMANO cad	2,00	9´479,00	18´958,00	132,02	0,696
246 M.NP.036	Fornitura e posa di -n° 1 vasca di accumulo prefabbricata in polietilene monoblocco simmetria cilindrica orizzontale nervata da interro o da esterno con basamento di dimensioni in cm: l = 196, L = 347, H = 250, e di volume pari a 9.000 litri circa con coperchio centrale 500x500 mm; la vasca è dotata di tronchetto di tubo d'ingresso e di troppo pieno ed è completa di cestello per grigliatura grossolana in PVC con maglia in materiale plastico; -n° 1 elettropompa centrifuga sommersa, di potenza 0,6 [kW], monofase, tensione di alimentazione pompa: 230 [V] (Ø mandata 1"1/4). La pompa è alimentata e comandata in automatico da inverter che ne controlla l'avvio e l'arresto modulando i giri del motore in funzione del prelievo d'acqua dall'impianto, mantenendo costante la pressione di lavoro pre-impostata. Garantisce notevole comfort per l'utilizzatore finale, significativi risparmi energetici e maggiore durata dell'impianto, vantaggi tipici dei sistemi autoclave ad inverter. L'inverter è alimentato a 230 [V] e montato direttamente sulla tubazione di mandata della pompa. L'inverter è dotato di pressostato per il comando della pompa: Set point pressione: 0,3÷8 [bar]. Protezioni: Marcia a secco (interruttore di livello inserito in vasca), Sovra/sotto tensione, Cortocircuito, Sovracorrente, Sovratemperatura, Pressione insufficiente, Guasto sensore. Curva caratteristica interna di ciascuna pompa: campo di portata Q [m3/h]: 0-1,2-1,8-2,4-3,6-4,8 @ campo di prevalenza H [m]: 48-43,3-40,2-36,3-26,1-13,4; -n° 1 sistema automatico di reintegro acqua in vasca, composto da valvola a solenoide ¾" N.C. alimentazione 220[V], comandata da galleggiante a corsa lunga. Il sistema consente di gestire, tramite il parziale riempimento della vasca di accumulo con acqua di rete, le situazioni in cui non si ha acqua meteorica sufficiente. Tutto il sistema è costituito da un box di dimensioni 42,5x31x16 [cm]; -n°1 filtro multi-stadio autopulente (da installare sulla mandata della centralina) con contro lavaggio (manuale) con grado di filtrazione successivo pari a 90 (I stadio) e 25 micron (II stadio) con trattamento finale (III stadio) su carbone attivo in grado di rimuovere odori e colori che l'acqua piovana assume nel percorso fino al serbatoio di accumulo (perdita di carico alla massima portata 1,7 bar); -n° 1 Debatterizzatore a raggi ultravioletti (UV), per eliminare i pericoli legati alla presenza di batteri nelle acque di scarico; la lampada UV è dotata di display conta-ore. Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. SOMMANO cadauno	3,00	15´206,37	45´619,11	4´752,72	10,418
247 M.NP.037	Fornitura e posa di condotto circolare in acciaio spessore 8/10, diametro esterno 250 mm, rivestito da materassino antifuoco per condotte metalliche, costituito da materassino in fibre minerali di spessore 30 mm e densità 100 kg/m3 con rivestimento esterno in alluminio e rete di acciaio, trattato con protettivo ablativo, per la protezione EI 120 di condotte metalliche di ventilazione. Le giunzioni trasversali devono essere ricoperte con lo speciale nastro adesivo alluminizzato. CARATTERISTICHE MATERASSINO: Peso: 5 Kg/m2; Dimensioni: 6000x1000x30 mm; Peso specifico: 100 Kg/m3; Colore esterno: argento; Colore interno: bianco; Conducibilità termica: 0.036 W/mK a 10 °C; Assorbimento d'acqua: ≤ 1 kg/m2; Nel prezzo è compreso: - Condotto circolare metallico spessore 8/10 diametro esterno 250 mm; - materassino antifuoco per condotte metalliche *REI 120;* - Materiale vario di installazione e fissaggio; - e quant'altro necessario per l'installazione completa a regola d'arte. SOMMANO cadauno	35,00	344,82	12´068,70	2´310,35	19,143
	A R I P O R T A R E			5´189´119,39	1´138´389,38	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			5´189´119,39	1´138´389,38	
248 M.NP.038	Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione marca Flaktgroup modello SMRA-0300-A o similare in grado di ottemperare ai requisiti prestazionali (P≥ 30Pa) così come prescritto da D.M. 03-08-2015.Il sistema di pressurizzazione deve essere predisposto per: - Funzionamento in caso di allarme. Pressurizzatore in “stand by” con attivazione su segnale di allarme inviato da centrale rilevazione incendi. Il Sistema è costituito da: - unità di alimentazione e controllo completa di alimentatore “switching” e accumulatori ad alta capacità dimensionati per funzionamento autonomo di oltre due ore anche in assenza di tensione di rete. - circuito elettronico con possibilità di remotizzare i segnali tramite contatto pulito in scambio (NA-NC) di segnalazione allarme generico, unità di pressurizzazione integrata nell'unità di controllo, composta da elettroventola dotata di griglia con alette ad inclinazione variabile. **CARATTERISTICHE TECNICHE** - Alimentazione 88-264 Vac · Potenza massima assorbita 414 W · Grado di protezione elettroventola IP 68 · Grado di protezione del quadro IP 30 **RIFERIMENTO NORMATIVO E CERTIFICAZIONE** - D.M. 30 NOVEMBRE 1983; - IG 319983; Nel prezzo è compreso: - Unità di pressurizzazione Flaktgroup modello SMRA-0300-A o similare; - Unità di controllo di pressione (30-300 Pa); - Materiale vario di installazione e fissaggio; - alimentazione elettrica, collegamenti equipotenziali; - e quant'altro necessario anche non esplicitamente indicato necessario per l'installazione completa a regola d'arte. SOMMANO n.	3,00	4´791,95	14´375,85	0,00	
249 M.NP.039	Fornitura e posa di cassetta trituratrice adattabile a tutti i wc con scarico a parete Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. SOMMANO cadauno	5,00	728,59	3´642,95	330,05	9,060
250 M.NP.040	Fornitura e posa in opera di regolatore di portata d'aria costante “CAV” auto bilanciante a funzionamento meccanico auto azionato. Il regolatore è utilizzato per garantire il flusso d'aria costante, indipendentemente dalle variazioni della pressione statica dell'aria nei condotti, in un campo di lavoro compreso da 50 a 1000 Pa differenziali. Il valore della portata desiderata dell’aria può essere impostato a bordo del regolatore attraverso un quadrante, dove un cursore ed una scala graduata indica la posizione minima e massima. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata con raccordi completi di guarnizione di tenuta. La pala è in alluminio e l’attuatore è costituito da leve e trasmissioni in plastica ABS, molle in acciaio, ammortizzatore di velocità riempito con olio siliconico, involucro in ABS. Dimenzioni LxH: 300x250 Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. SOMMANO cad	2,00	595,67	1´191,34	132,02	11,082
251 M.NP.041	Fornitura e posa in opera di regolatore di portata d'aria costante “CAV” auto bilanciante a funzionamento meccanico auto azionato. Il regolatore è utilizzato per garantire il flusso d'aria costante, indipendentemente dalle variazioni della pressione statica dell'aria nei condotti, in un campo di lavoro compreso da 50 a 1000 Pa differenziali. Il valore della portata desiderata dell’aria può essere impostato a bordo del regolatore attraverso un quadrante, dove un cursore ed una scala graduata indica la posizione minima e massima. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata con raccordi completi di guarnizione di tenuta. La pala è in alluminio e l’attuatore è costituito da leve e trasmissioni in plastica ABS, molle in acciaio, ammortizzatore di velocità riempito con olio siliconico, involucro in ABS. Dimenzioni LxH: 500x250 Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.					
	A R I P O R T A R E			5´208´329,53	1´138´851,45	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			5´208´329,53	1´138´851,45	
	SOMMANO cad	2,00	703,33	1´406,66	132,02	9,385
252 M.NP.042	Fornitura e posa in opera di regolatore di portata d'aria costante “CAV” auto bilanciante a funzionamento meccanico auto azionato. Il regolatore è utilizzato per garantire il flusso d'aria costante, indipendentemente dalle variazioni della pressione statica dell'aria nei condotti, in un campo di lavoro compreso da 50 a 1000 Pa differenziali. Il valore della portata desiderata dell’aria può essere impostato a bordo del regolatore attraverso un quadrante, dove un cursore ed una scala graduata indica la posizione minima e massima. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata con raccordi completi di guarnizione di tenuta. La pala è in alluminio e l’attuatore è costituito da leve e trasmissioni in plastica ABS, molle in acciaio, ammortizzatore di velocità riempito con olio siliconico, involucro in ABS. Dimenzioni LxH: 650x250 Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.					
	SOMMANO cad	10,00	703,33	7´033,30	660,10	9,385
253 M.NP.043	Fornitura e posa in opera di regolatore di portata d'aria costante “CAV” auto bilanciante a funzionamento meccanico auto azionato. Il regolatore è utilizzato per garantire il flusso d'aria costante, indipendentemente dalle variazioni della pressione statica dell'aria nei condotti, in un campo di lavoro compreso da 50 a 1000 Pa differenziali. Il valore della portata desiderata dell’aria può essere impostato a bordo del regolatore attraverso un quadrante, dove un cursore ed una scala graduata indica la posizione minima e massima. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata con raccordi completi di guarnizione di tenuta. La pala è in alluminio e l’attuatore è costituito da leve e trasmissioni in plastica ABS, molle in acciaio, ammortizzatore di velocità riempito con olio siliconico, involucro in ABS. Dimenzioni LxH: 1000x250 Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.					
	SOMMANO cad	6,00	1´761,88	10´571,28	396,06	3,747
254 M.NP.044	Fornitura e posa in opera di regolatore di portata d'aria costante “CAV” auto bilanciante a funzionamento meccanico auto azionato. Il regolatore è utilizzato per garantire il flusso d'aria costante, indipendentemente dalle variazioni della pressione statica dell'aria nei condotti, in un campo di lavoro compreso da 50 a 1000 Pa differenziali. Il valore della portata desiderata dell’aria può essere impostato a bordo del regolatore attraverso un quadrante, dove un cursore ed una scala graduata indica la posizione minima e massima. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata con raccordi completi di guarnizione di tenuta. La pala è in alluminio e l’attuatore è costituito da leve e trasmissioni in plastica ABS, molle in acciaio, ammortizzatore di velocità riempito con olio siliconico, involucro in ABS. Dimenzioni LxH: 450x300 Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.					
	SOMMANO cad	1,00	697,69	697,69	66,01	9,461
255 M.NP.045	Fornitura e posa in opera di regolatore di portata d'aria costante “CAV” auto bilanciante a funzionamento meccanico auto azionato. Il regolatore è utilizzato per garantire il flusso d'aria costante, indipendentemente dalle variazioni della pressione statica dell'aria nei condotti, in un campo di lavoro compreso da 50 a 1000 Pa differenziali. Il valore della portata desiderata dell’aria può essere impostato a bordo del regolatore attraverso un quadrante, dove un cursore ed una scala graduata indica la posizione minima e massima. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata con raccordi completi di guarnizione di tenuta. La pala è in alluminio e l’attuatore è costituito da leve e trasmissioni in plastica ABS, molle in acciaio, ammortizzatore di velocità riempito con olio siliconico, involucro in ABS. Dimenzioni LxH: 950x300 Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte.					
	SOMMANO cad	2,00	1´891,04	3´782,08	132,02	3,491
256 M.NP.046	Fornitura e posa in opera di regolatore di portata d'aria costante “CAV” auto bilanciante a funzionamento meccanico auto azionato. Il regolatore è utilizzato per garantire il flusso d'aria costante, indipendentemente dalle					
	A R I P O R T A R E			5´231´820,54	1´140´237,66	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			5´231´820,54	1´140´237,66	
	variazioni della pressione statica dell'aria nei condotti, in un campo di lavoro compreso da 50 a 1000 Pa differenziali. Il valore della portata desiderata dell'aria può essere impostato a bordo del regolatore attraverso un quadrante, dove un cursore ed una scala graduata indica la posizione minima e massima. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata con raccordi completi di guarnizione di tenuta. La pala è in alluminio e l'attuatore è costituito da leve e trasmissioni in plastica ABS, molle in acciaio, ammortizzatore di velocità riempito con olio siliconico, involucro in ABS. Dimenzioni LxH: 600x400 Il prezzo è comprensivo della raccolta delle schede tecniche dei componenti utilizzati e redazione di apposito verbale con indicazione della tipologia e quantitativi di prodotti utilizzati e della durata delle operazioni e ogni altro onere o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. SOMMANO cad	1,00	620,55	620,55	0,00	
257 M.NP.047	Tubo composito in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti Ø 15% ±2%), SDR 11, dilatazione lineare ridotta, colore blu con strisce verdi, preisolato in fabbrica con schiuma rigida poliuretanica esente da freon e rivestimento esterno in polietilene alta densità estruso in continuo, dilatazione lineare ridotta (conalfa= 0,035 mm/mK), per linee idrauliche interrate (teleriscaldamento): in barre da 5,8 m: Ø interno 160 mm, Ø esterno 250 mm SOMMANO m	50,00	227,00	11´350,00	1´706,50	15,035
258 R.003.010.025.d	Fornitura e posa in opera di manometro con quadrante del diametro di 80 mm conforme alle norme I.S.P.E.S.L. scala graduata , con attacco radiale, completo di rubinetto portamanometro a flangia e ricciolo ammortizzatore d) dn 3/8" scala 0-1000 kP SOMMANO cad	5,00	70,99	354,95	0,00	
259 R.003.010.035.b	Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. attacchi f.f.. Sovrapressione di apertura 10%. Scarto di chiusura 20%, PN 10. Campo di temperatura: 5-110° C Tarature standard b) dn 3/4" x 1" SOMMANO cad	8,00	139,45	1´115,60	0,00	
260 R.003.010.035.d	Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. attacchi f.f.. Sovrapressione di apertura 10%. Scarto di chiusura 20%, PN 10. Campo di temperatura: 5-110° C Tarature standard d) dn 1"1/4x 1"1/2 SOMMANO cad	13,00	288,10	3´745,30	0,00	
261 R.003.015.015.a	Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, completa di prese di pressione ad innesto, PN16: a) dn 1/2" SOMMANO cad	19,00	96,13	1´826,47	0,00	
262 R.003.015.015.b	Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, completa di prese di pressione ad innesto, PN16: b) dn 3/4" SOMMANO cad	79,00	99,22	7´838,38	0,00	
263 R.003.015.015.c	Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, completa di prese di pressione ad innesto, PN16: c) dn 1" SOMMANO cad	107,00	112,23	12´008,61	0,00	
264 R.003.015.015.d	Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, completa di prese di pressione ad innesto, PN16: d) dn 1"1/4 SOMMANO cad	10,00	140,36	1´403,60	0,00	
265 R.003.015.015.e	Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, completa di prese di pressione ad innesto, PN16: e) dn 1"1/2 SOMMANO cad	4,00	178,92	715,68	0,00	
266 R.003.015.015.f	Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, completa di prese di pressione ad innesto, PN16: f) dn 2" SOMMANO cad	13,00	233,45	3´034,85	0,00	
267 R.003.015.015.g	Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, completa di prese di pressione ad innesto, PN16: g) PN 16 dn 65 SOMMANO cad	1,00	812,23	812,23	0,00	
268 R.003.015.015.h	Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, completa di prese di pressione ad innesto, PN16: h) PN 16 dn 80 SOMMANO cad	1,00	1´122,62	1´122,62	0,00	
269 R.003.015.025.d	Fornitura e posa in opera di valvola ritegno in ottone e molla in acciaio inox, attacchi filettati femmina: d) dn 1"1/4 SOMMANO cad	1,00	39,88	39,88	0,00	
	A R I P O R T A R E			5´277´809,26	1´141´944,16	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			5´277´809,26	1´141´944,16	
270 R.003.020.030.a	Fornitura e posa in opera di linea frigorifera tra l'unità interna e l'unità esterna in tubo di rame CuDHP di spessore 1 mm, rivestimento in LD-PE e isolamento in PE espanso reticolato a cellule chiuse, λ<=0,040 W/m °C, μ>5000. a) Tubaz. diam. 1/4" (6,35 mm), spessore isolante 9 mm SOMMANO m	70,00	5,11	357,70	0,00	
271 R.003.020.030.b	Fornitura e posa in opera di linea frigorifera tra l'unità interna e l'unità esterna in tubo di rame CuDHP di spessore 1 mm, rivestimento in LD-PE e isolamento in PE espanso reticolato a cellule chiuse, λ<=0,040 W/m °C, μ>5000. b) Tubaz. Diam. 3/8" (9,52 mm), spessore isolante 11 mm SOMMANO m	70,00	7,98	558,60	0,00	
272 R.003.020.030.c	Fornitura e posa in opera di linea frigorifera tra l'unità interna e l'unità esterna in tubo di rame CuDHP di spessore 1 mm, rivestimento in LD-PE e isolamento in PE espanso reticolato a cellule chiuse, λ<=0,040 W/m °C, μ>5000. c) Tubaz. Diam. 1/2" (12,70 mm), spessore isolante 11 mm SOMMANO m	70,00	9,99	699,30	0,00	
273 R.003.020.030.d	Fornitura e posa in opera di linea frigorifera tra l'unità interna e l'unità esterna in tubo di rame CuDHP di spessore 1 mm, rivestimento in LD-PE e isolamento in PE espanso reticolato a cellule chiuse, λ<=0,040 W/m °C, μ>5000. d) Tubaz. Diam. 5/8" (15,87 mm), spessore isolante 11 mm SOMMANO m	70,00	11,91	833,70	0,00	
274 R.003.030.005.b	Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici, cromata, attacchi a squadra per tubi in rame e plastica semplice e multistrato. Pmax d'esercizio: 1000 kP, campo di temperatura: 5-100°C completa di raccordi meccanici in bronzo con cappuccio e volantino b) dn 1/2" SOMMANO cad	360,00	28,17	10´141,20	0,00	
275 R.003.030.010	Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatori termostatizzabili; sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. Scala graduata per la regolazione da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 0°C a 28°C. SOMMANO cad	360,00	47,98	17´272,80	0,00	
276 R.003.030.015.a	Fornitura e posa in opera di detentore cromato, attacchi a squadra per tubi in rame e plastica semplice e multistrato. Pmax d'esercizio: 1000 kP, campo di temperatura: 5-100°C completo di raccordi meccanici in bronzo con cappuccio a) dn 1/2" SOMMANO cad	360,00	25,13	9´046,80	0,00	
277 R.003.030.025.a	Fornitura e posa in opera di collettori complanari in bronzo monoblocco. Interasse principale 60 mm. Interasse derivazione 40 mm. Con attacchi per tubi di rame. a) dn 3/4" a 2+2 attacchi SOMMANO cad	82,00	132,42	10´858,44	0,00	
278 R.003.030.025.b	Fornitura e posa in opera di collettori complanari in bronzo monoblocco. Interasse principale 60 mm. Interasse derivazione 40 mm. Con attacchi per tubi di rame. b) dn 3/4" a 4+4 attacchi SOMMANO cad	439,00	157,25	69´032,75	0,00	
279 R.003.030.025.c	Fornitura e posa in opera di collettori complanari in bronzo monoblocco. Interasse principale 60 mm. Interasse derivazione 40 mm. Con attacchi per tubi di rame. c) dn 3/4" a 6+6 attacchi SOMMANO cad	21,00	193,85	4´070,85	0,00	
280 R.003.030.025.d	Fornitura e posa in opera di collettori complanari in bronzo monoblocco. Interasse principale 60 mm. Interasse derivazione 40 mm. Con attacchi per tubi di rame. d) dn 3/4" a 8+8 attacchi SOMMANO cad	1,00	222,12	222,12	0,00	
281 R.003.030.035.b	Fornitura e posa di cassetta in lamiera verniciata con telaio e chiusura con blocchetto taglio a cacciavite. b) dim. H 640xL 325x P 90 SOMMANO cad	573,00	128,77	73´785,21	0,00	
282 R.003.040.015.g	Fornitura e posa in opera di serbatoio di accumulo per acqua refrigerata, per circuiti acqua refrigerata. In acciaio al carbonio zincato a bagno caldo. Con isolamento e finitura esterna in lamierino con funzione di efficace barriera al vapore. g) Capacità litri 1500 SOMMANO cad.	2,00	2´869,59	5´739,18	0,00	
283 R.003.040.015.i	Fornitura e posa in opera di serbatoio di accumulo per acqua refrigerata, per circuiti acqua refrigerata. In acciaio al carbonio zincato a bagno caldo. Con isolamento e finitura esterna in lamierino con funzione di efficace barriera al vapore. i) Capacità litri 3000 SOMMANO cad.	6,00	4´332,99	25´997,94	0,00	
284 VEN26-06.02.018.r	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100 PN 10 (SDR 17) Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 (sigma 80) atossiche idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari in pressione, con classe					
	A R I P O R T A R E			5´506´425,85	1´141´944,16	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			5´506´425,85	1´141´944,16	
	di pressione PN10 bar (SDR 17). Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo, conformi alla norma UNI EN 12201-2 e alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 per il trasporto di liquidi alimentari. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalla norma UNI EN 12201 ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; tipo di polietilene; pressione nominale PN espressa in bar; valore SDR; diametro esterno e spessore della parete espresse in mm; data e turno di produzione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio lo sfrido e le giunzioni mediante saldatura; - la posa in opera delle condotte con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali (curve, derivazioni, riduzioni, collari) sia interrati che all'interno di camerette, - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale di allettamento e di rivestimento da computarsi con le relative voci. FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 400 mm SOMMANO m	140,00	204,26	28´596,40	1´226,79	4,290
285 VEN26-12.0 2.052.03	RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO RECUPERATORE con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, accoppiati direttamente ai motori elettrici, dotati di velocità regolabili mediante regolatore elettronico per variare la portata. Filtro sintetico sull'espulsione dell'aria con classe G4. Recuperatore di calore a piastre d'alluminio alloggiato in vasca di raccolta condensa, estraibile dal basso. Filtro sintetico sulla presa d'aria esterna con classe G4. Pannelli autoportanti in lamiera zincata con isolamento in poliuretano iniettato e spessore di 20 mm. Vasca di raccolta condensa zincata. Ispezionabilità dei ventilatori dal basso. Filtri estraibili dal basso per pulizia o sostituzione. Batteria di riscaldamento a 3 ranghi interna alla macchina e batteria di raffreddamento da canale esterna. Compresi: recuperatore di calore; mensolame per il fissaggio dell'unità a soffitto oppure piedini per il posizionamento in copertura; tettuccio di protezione per installazione in copertura; serrande motorizzabili sulla presa d'aria e sull'espulsione; giunti antivibranti; convogliamento della condensa verso la rete scarichi acque bianche, mediante tubazione in polietilene HD e raccordo sifonato all'unità; prove di funzionamento e taratura dell'unità materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO Da 1000 a 1900 m³/h SOMMANO cad	16,00	2´995,17	47´922,72	3´436,06	7,170
286 VEN26-12.0 4.021.01	SERVOCOMANDO PER SERRANDA Servocomando per serranda con o senza molla di ritorno. Attuatore ad accoppiamento diretto per serrande per aria, alette di ventilazione, persiane e unità VAV. Motore reversibile 24V-50Hz, comandato ON-OFF o modulante con segnale a 3 punti oppure modulante con segnale 0...10V cc da regolatore o termostato; coppia torcente motrice adeguata alle dimensioni della serranda da azionare, secondo le indicazioni fornite dal costruttore; corsa angolare di 90.; custodia con grado di protezione IP 54; ritorno a molla ove necessario o richiesto; levismi e accessori per applicazioni speciali. Montaggio dell'albero per alberi rotondi o quadrati. Aliment. 24 Vca o 220 Vca Compresi Fornitura e posa in opera del servomotore; collegamento all'albero della serranda (con l'inserimento di opportuno inserto per alberi); accessori supplementari necessari (bracci di leva, limitatori di corsa); viti e mensole per il fissaggio di qualsiasi tipo; qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOCOMANDO PER SERRANDA 2…10 V, 10 Nm ("2 m²) SOMMANO cad	120,00	389,80	46´776,00	5´154,72	11,020
287 VEN26-12.0 4.042.01	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN 10255 e successivi aggiornamenti, serie media, con giunzioni a vite e manicotto, per la formazione dei vari circuiti idrici, nei diametri indicati da 3/8" a 6", compresi i raccordi in ghisa malleabile zincati a cuore bianco e materiali per guarnizioni. Compresi: tubazioni in acciaio zincato di qualsiasi diametro; pezzi speciali (curve, gomiti, nippli, tee di derivazione, flange, bulloneria, ecc...); sfridi di lavorazione; materiale vario di consumo (guarnizioni, bulloni, ecc); e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri SOMMANO kg	2´800,00	11,47	32´116,00	10´023,40	31,210
288 Y.001.010.00 5.e	Nolo di automezzo, compreso carburante, lubrificante ed autista: e) autocarro pesante portata utile oltre 9 fino a 13 t SOMMANO h	160,00	74,99	11´998,40	0,00	
	Parziale LAVORI A CORPO euro			5´673´835,37	1´161´785,13	20,476
	T O T A L E euro			5´673´835,37	1´161´785,13	20,476
	--- ---					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
C	**LAVORI A CORPO euro**	5´673´835,37	1´161´785,13	20,476
C:001	IMPIANTI MECCANICI euro	5´673´835,37	1´161´785,13	20,476
C:001.001	Impianto di climatizzazione estiva ed invernale euro	867´239,83	197´288,84	22,749
C:001.002	Impianto aria primaria euro	935´977,37	160´686,70	17,168
C:001.003	Impianto idrico sanitario euro	813´527,99	175´040,11	21,516
C:001.004	Impianto di convogliamento scarichi euro	337´450,98	74´857,04	22,183
C:001.005	Locale tecnico euro	1´626´483,44	218´978,02	13,463
C:001.006	Assistenza muraria euro	335´169,57	232´084,00	69,244
C:001.007	Impianto di regolazione e telegestione euro	406´942,77	16´502,50	4,055
C:001.008	Impianto idrico antincendio euro	187´143,29	56´771,32	30,336
C:001.009	Impianto acque pluviali euro	163´900,13	29´576,60	18,046
	TOTALE euro	5´673´835,37	1´161´785,13	20,476

Data, 15/10/2026

Il Tecnico
