
CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENZA
Università degli studi di Bergamo
Area Infrastrutture - Settore Infrastrutture
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marta Sabbatini

RTP DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Studio Altieri S.p.A.
Coordinamento progettuale ed integrazioni specialistiche, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche & PM
Ing. Alessandro Artuso

Project Coordinator & CDE Manager (Giovane professionista)
Ing. Filippo Bee

BIM Manager
Geom. Marika Riccobene

Progettazione architettonica
Arch. Andrea Chiarolini
Arch. Laura Von Dellemann

Esperto in sistemi edilizi
Ing. Andrea Sbalchiero

Progettazione ambientale
Ing. Laura Dalla Valle

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Geom. Moreno Gazzetto

MANDANTI

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Progettazione strutturale
Ing. Romj Friso
Ing. Domenico D'Anza

Energo S.r.l.

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio
Arch. Denis Zuin

Dott. Geol. Paolo Cornale Geologo

IMPIANTI ELETTRICI
ELENCO PREZZI UNITARI

C1088	E	GE	BOQ	00	141	r00
Codice commessa	Fase	Disciplina	Sottodisciplina	Livello	Progressivo	Revisione

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
00	OTTOBRE 2026	Emissione PE	D.Z.	D.Z.	A.A.

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 025218a F02514218a	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di pr ... lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq **euro (trentaquattro/13)**	cad	34,13
Nr. 2 025219a F02514219a	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neu ... lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq **euro (quarantadue/70)**	cad	42,70
Nr. 3 075003i F07501003i	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capic ... nterrata entro scavo predisposto: sezione nominale 120 mmq Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 120 mmq **euro (ventidue/65)**	m	22,65
Nr. 4 075011d F07501011d	Collettore di terra in bandella di rame, installato: su passerella: sezione 30 x 4 mm Collettore di terra in bandella di rame, installato: su passerella: sezione 30 x 4 mm **euro (quarantatre/09)**	m	43,09
Nr. 5 075028d F07502028d	Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carr ... rinterro, delle dimensioni esterne di: 550 x 550 x 550 mm Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 550 x 550 x 550 mm **euro (centoventidue/87)**	cad	122,87
Nr. 6 093041 F09301041	Cavo per applicazioni videocitofoniche a due fili, 2 cond ... SZH, classe di reazione al fuoco Cca, formazione 2 x 1 mmq Cavo per applicazioni videocitofoniche a due fili, 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme normativa CEI 20-13 e CEI 20-14, isolante e guaina LSZH, classe di reazione al fuoco Cca, formazione 2 x 1 mmq **euro (uno/65)**	m	1,65
Nr. 7 095053a F09503053a	Miscelatore per segnale proveniente da più in contenitore ... o a prova di pioggia, 3 ingressi: FM + III + DAB, UHF, VHF Miscelatore per segnale proveniente da più in contenitore plastico a prova di pioggia, 3 ingressi: FM + III + DAB, UHF, VHF **euro (cinquanta/61)**	cad	50,61
Nr. 8 095054 F09503054	Filtro da interno ad elevate prestazione per eliminare le interferenze dovute ai segnali 5G LTE Filtro da interno ad elevate prestazione per eliminare le interferenze dovute ai segnali 5G LTE **euro (quarantanove/98)**	cad	49,98
Nr. 9 105025 F10503025	Relè di monitoraggio per sistemi trifase, massima/minima ... su guida DIN35, conforme CEI 0-21 e direttive Enel DK5940 Relè di monitoraggio per sistemi trifase, massima/minima tensione e frequenza, sequenza, mancanza fase, con valori di taratura delle grandezze regolabili separatamente, 2 uscite a relè con portata 8 A, in contenitore modulare in materiale plastico isolante per montaggio su guida DIN35, conforme CEI 0-21 e direttive Enel DK5940 **euro (novecentonovantadue/81)**	cad	992,81
Nr. 10 105029 F10503029	Sistema di protezione di interfaccia conforme CEI 0-21, p ... soglie e i tempi di intervento di cui alle norme CEI 0-21 Sistema di protezione di interfaccia conforme CEI 0-21, per impianti connessi in rete trifase in M.T., protezione di massima/minima tensione e frequienza a doppia soglia regolabile, misure tramite trasfoirmatore volmetrico in MT, 2 uscite a relè, 4 ingressi digitali, 3 ingressi amperometrici per misure addizionali tramite TA, display LCD grafico touch-screen, alimentazione 230 V c.a., in contenitore modulare in materiale plastico isolante per montaggio su guida DIN35, incluse le verifiche e le prove certificate delle soglie e i tempi di intervento di cui alle norme CEI 0-21 **euro (millenovecentoventitre/47)**	cad	1′923,47
Nr. 11 105030 F10503030	Esecuzione di verifica su sistema di protezione di interf ... MT) e CEI 0-21 (BT), con rilascio del relativo certificato Esecuzione di verifica su sistema di protezione di interfaccia con cassetta prova relè certificata, conforme CEI 0-16 (MT) e CEI 0-21 (BT), con rilascio del relativo certificato **euro (duecentoottantadue/35)**	cad	282,35
Nr. 12 105038 F10503038	Centralina di telecontrollo produzione energia in impiant ... ssata su barra DIN35, compresa l'attivazione dell'impianto Centralina di telecontrollo produzione energia in impianti fotovoltaici monofase e trifase; ingresso analogico e digitale per sensore di irraggiamento e contatore di energia, segnalazione di allarme per produzione di energia non conforme alle condizioni ambientali due uscite relè e un ingresso digitale configurabili, alimentazione 15 ÷ 40 V c.a / 11 ÷ 28 V c.c., 10 utenze memorizzabili per invio allarmi via rete GSM, compatibile con sim card standard gsm 11.12 phase 2+, antenna GSM con 3 m di cavo, batteria tampone con autonomia 1 ora, in scatola modulare isolante fissata su barra DIN35, compresa l'attivazione dell'impianto **euro (settecentotrentacinque/99)**	cad	735,99
Nr. 13 105040a F10503040a	Contatore di energia trifase: per impianti fino a 69 kW Contatore di energia trifase: per impianti fino a 69 kW **euro (trecentosettantaquattro/45)**	cad	374,45
Nr. 14 125007g F12502007g	Quadro automatico di rifasamento ad inserzione statica pe ... 2 e CEI EN 60439-1: potenza reattiva 380 kVAR (19 gradini) Quadro automatico di rifasamento ad inserzione statica per bassa tensione, tensione nominale 400 V/50 Hz trifase, completo di regolatore elettronico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite tiristori a passaggio per lo zero, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1: potenza reattiva 380 kVAR (19 gradini) **euro (quindicimilaottocentosettantaquattro/24)**	cad	15´874,24
Nr. 15 143028c F14306028c	Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 1 ... enza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1 mmq Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo con nastro Al/Pet, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1 mmq **euro (uno/74)**	m	1,74
Nr. 16 143030d F14306030d	Cavo antincendio EVAC - FTS29OM16, tensione nominale 100/ ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq Cavo antincendio EVAC - FTS29OM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola LSZH qualità S29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq **euro (due/66)**	m	2,66
Nr. 17 223002b F22301002b	Alimentatore KNX, con linea bus isolata dall'alimentazion ... 9, montaggio su guida DIN, della seguente corrente: 640 mA Alimentatore KNX, con linea bus isolata dall'alimentazione mediante bobina integrata, grado di protezione IP 20 secondo EN 60 529, montaggio su guida DIN, della seguente corrente: 640 mA **euro (trecentonovantanove/82)**	cad	399,82
Nr. 18 223005 F22301005	Accoppiatore linee bus KNX con supporto KNX Security Accoppiatore linee bus KNX con supporto KNX Security **euro (quattrocentocinquantanove/00)**	cad	459,00
Nr. 19 223006a F22301006a	Apparecchiatura di interfacciamento al bus KNX, con inter ... ingressi digitali da incasso e contatti puliti: 2 ingressi Apparecchiatura di interfacciamento al bus KNX, con interfaccia ingressi digitali da incasso e contatti puliti: 2 ingressi **euro (ottantatre/46)**	cad	83,46
Nr. 20 225001b F22501001b	Cavo per trasmissione segnali bus, standard KNX, non prop ... ostruzione: 4 conduttori, standard, da interno, posa fissa Cavo per trasmissione segnali bus, standard KNX, non propagante l'incendio, conduttori a filo unico isolati Ø 0,8 mm, schermo in nastro Al/Pet, conforme EN 50575:2014 + A1:2016 + UNI EN 13501-6 e alla direttiva europea CPR sui prodotti da costruzione: 4 conduttori, standard, da interno, posa fissa **euro (quattro/74)**	m	4,74
Nr. 21 225016a F22503016a	Sensore KNX di movimento/presenza ad incasso, in grado di ... allabile: a parete con tecnologia IR, scatola rettangolare Sensore KNX di movimento/presenza ad incasso, in grado di individuare la presenza di persone anche in caso di piccoli movimenti mentre il controllo dell'illuminazione avviene in base al movimento (2 canali) o alla luminosità (1 canale) mediante i telegrammi KNX, se la luce diurna è sufficiente, l'illuminazione viene spenta o adattata a una luminosità di rilevamento (regolazione della luce costante), angolo di rilevamento 180°, angolo di apertura 180°, raggio massimo di 18 m (tangenziale), altezza di montaggio 4 ÷ 14 m, impostazione ora 60 ÷ 255 m, installabile: a parete con tecnologia IR, scatola rettangolare **euro (duecentoquarantanove/37)**	cad	249,37
Nr. 22 225031 F22505031	Gateway KNX DALI2 Pro, con webserver integrato, per il co ... nsione di alimentazione 120 - 240 V c.a / c.c., 50 - 60 Hz Gateway KNX DALI2 Pro, con webserver integrato, per il controllo individuale di 64 ECG (EN 62386-102 ed1 DALI1 - EN 62386- 102 ed2 DALI2) e 8 sensori di presenza e luminosità DALI2 (EN 62386- 303 e EN 62386-304). Il gateway è compatibile con telegrammi e dispositivi KNX Secure, tensione di alimentazione 120 - 240 V c.a / c.c., 50 - 60 Hz **euro (settecentoquarantasei/31)**	cad	746,31
Nr. 23 C.04.04.0020 .b	Fornitura e posa in opera di posto esterno di chiamata e ... a da incasso - norme CEI 92-1 (CEI EN 60065): a 8 pulsanti Fornitura e posa in opera di posto esterno di chiamata e ripresa videocitofonica da incasso - norme CEI 92-1 (CEI EN 60065): a 8 pulsanti **euro (settecentosette/32)**	cad	707,32
Nr. 24 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 6010.Za001. 0120.- LOM252.OC .EEA.Pa01.G 6010.Za001. 0120.-	OPERA: Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 ... = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 LV Installazione. OPERA: Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 | potenza attiva [W] = 700 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40. OP Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 | potenza attiva [W] = 700 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40. RM Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 | potenza attiva [W] = 700 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 LV Installazione. **euro (millesessantaquattro/59)**	1 cad	1´064,59
Nr. 25 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 7415.Sb003. 0010.c LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7415.Sb003. 0010.c	OPERA: Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geomet ... ori di montaggio, accessori di fissaggio LV Installazione. OPERA: Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. LAVORO: Installazione. OP Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. RM Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio LV Installazione. **euro (ventiotto/05)**	1 m	28,05
Nr. 26 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 7415.Sb003. 0010.e LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7415.Sb003. 0010.e	OPERA: Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geomet ... ori di montaggio, accessori di fissaggio LV Installazione. OPERA: Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. LAVORO: Installazione. OP Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. RM Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio LV Installazione. **euro (ventiotto/05)**	1 m	28,05
Nr. 27 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 7415.Sb003. 0010.g LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7415.Sb003. 0010.g	OPERA: Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geomet ... ori di montaggio, accessori di fissaggio LV Installazione. OPERA: Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. LAVORO: Installazione. OP Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. RM Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio LV Installazione. **euro (quarantacinque/74)**	1 m	45,74
Nr. 28 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 7421.Za001. 0000.m LOM252.OC .EEA.Pa01.G 7421.Za001. 0000.m	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione ... stre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo LV1 OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2500 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. OP Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2500 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. RM Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2500 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo LV1 **euro (duemilaottantaquattro/31)**	1 m	2´084,31
Nr. 29 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 7433.Ca000. 0010.- LOM252.OC .EEA.Pa01.G 7433.Ca000. 0010.-	OPERA: Torretta di resina sintetica generico; geometria: ... uarnizione. Costituito da 24/30 moduli LV Installazione. 0 OPERA: Torretta di resina sintetica generico; geometria: bifacciale | a scomparsa. Incluso: separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, bocchettone di derivazione sottopavimento, base in resina, corpo in alluminio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione su pavimenti flottanti o in cemento. Gradi di protezione minimi: IP4X sul perimetro del coperchio e tra cornice e pavimento, IP2X in corrispondenza delle uscite cavi dal coperchio, IP52 in corrispondenza del fissaggio tra torretta e pavimento mediante guarnizione. Costituito da 24/30 moduli. OP Torretta di resina sintetica generico; geometria: bifacciale | a scomparsa. Incluso: separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, bocchettone di derivazione sottopavimento, base in resina, corpo in alluminio. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione su pavimenti flottanti o in cemento. Gradi di protezione minimi: IP4X sul perimetro del coperchio e tra cornice e pavimento, IP2X in corrispondenza delle uscite cavi dal coperchio, IP52 in corrispondenza del fissaggio tra torretta e pavimento mediante guarnizione. Costituito da 24/30 moduli. RM Torretta di resina sintetica generico; geometria: bifacciale | a scomparsa. Componente: coperchio, . Incluso: separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, bocchettone di derivazione sottopavimento, base in resina, corpo in alluminio SPECIFICHE TECNICHE: per installazione su pavimenti flottanti o in cemento. Gradi di protezione minimi: IP4X sul perimetro del coperchio e tra cornice e pavimento, IP2X in corrispondenza delle uscite cavi dal coperchio, IP52 in corrispondenza del fissaggio tra torretta e pavimento mediante guarnizione. Costituito da 24/30 moduli		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	LV Installazione. 0 **euro (duecentosessantaotto/24)**	1 cad	268,24
Nr. 30 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 7437.Za001. 0010.- LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7437.Za001. 0010.-	OPERA: Quadro di parallelo, inverter; funzione: per 3 str ... e SPECIFICHE TECNICHE: con blocco porta LV Installazione. OPERA: Quadro di parallelo, inverter; funzione: per 3 stringhe; tensione nominale [V] = 1000. Incluso: protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con blocco porta. OP Quadro di parallelo, inverter; funzione: per 3 stringhe; tensione nominale [V] = 1000. Incluso: protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione. SPECIFICHE TECNICHE: con blocco porta. RM Quadro di parallelo inverter; funzione: per 3 stringhe; tensione nominale [V] = 1000. Componente: presa, . Incluso: protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione SPECIFICHE TECNICHE: con blocco porta LV Installazione. **euro (cinquecentonove/55)**	1 cad	509,55
Nr. 31 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 8206.Za001. 1000.- LOM252.OC .EEA.Pa01.G 8206.Za001. 1000.-	OPERA: Pulsante, in parallelo; funzione: comando di punto ... ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. OPERA: Pulsante, in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione da incasso. LAVORO: Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. OP Pulsante, in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione da incasso. RM Derivazione d'impianto pulsante; geometria: in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo RM Derivazione d'impianto pulsante; geometria: in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo LV Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. **euro (trentanove/46)**	1 cad	39,46
Nr. 32 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 8210.Za001. 0590.- LOM252.OC .EEA.Pa01.G 8210.Za001. 0590.-	OPERA: Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di ... sposto per inserimento modulo aggiuntivo LV Installazione. OPERA: Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 250 / 130 | flusso luminoso SA [lm] = 110. Incluso: led multicolore. Escluso: accessorio modulo aggiuntivo. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP66, commutabile in versione SE e SA, commutabile in versione SE e SA, dotato di sisitema automatico di test dell'autonomia (comprendente il controllo di tutte le funzioni della lampada) in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative risultato e visualizzato con LED multicolore, installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo. OP Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 250 / 130 | flusso luminoso SA [lm] = 110. Incluso: led multicolore. Escluso: accessorio modulo aggiuntivo. SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP66, commutabile in versione SE e SA, commutabile in versione SE e SA, dotato di sisitema automatico di test dell'autonomia (comprendente il controllo di tutte le funzioni della lampada) in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative risultato e visualizzato con LED multicolore, installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo. RM Corpo illuminante led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 250 / 130 | flusso luminoso SA [lm] = 110. Componente: batteria titanio, . Incluso: led multicolore. Escluso: accessorio modulo aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP66, commutabile in versione SE e SA, commutabile in versione SE e SA, dotato di sisitema automatico di test dell'autonomia (comprendente il controllo di tutte le funzioni della lampada) in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative risultato e visualizzato con LED multicolore, installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo LV Installazione. **euro (duecentosessantaquattro/12)**	1 cad	264,12
Nr. 33 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 8210.Za001. 0600.- LOM252.OC .EEA.Pa01.G 8210.Za001. 0600.-	OPERA: Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di ... sposto per inserimento modulo aggiuntivo LV Installazione. OPERA: Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 550 / 280 | flusso luminoso SA [lm] = 150. Incluso: led multicolore. Escluso: accessorio modulo aggiuntivo. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP65, commutabile in versione SE e SA, commutabile in versione SE e SA, dotato di sisitema automatico di test dell'autonomia (comprendente il controllo di tutte le funzioni della lampada) in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative risultato e visualizzato con LED multicolore, installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo. OP Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 550 / 280 | flusso luminoso SA [lm] = 150. Incluso: led multicolore. Escluso: accessorio modulo aggiuntivo.		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP65, commutabile in versione SE e SA, commutabile in versione SE e SA, dotato di sisitema automatico di test dell'autonomia (comprendente il controllo di tutte le funzioni della lampada) in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative risultato e visualizzato con LED multicolore, installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo. RM Corpo illuminante led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 550 / 280 | flusso luminoso SA [lm] = 150. Componente: batteria titanio, . Incluso: led multicolore. Escluso: accessorio modulo aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP65, commutabile in versione SE e SA, commutabile in versione SE e SA, dotato di sisitema automatico di test dell'autonomia (comprendente il controllo di tutte le funzioni della lampada) in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative risultato e visualizzato con LED multicolore, installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo LV Installazione. **euro (trecentoottantaquattro/13)**	1 cad	384,13
Nr. 34 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 8237.Za001. 0000.- LOM252.OC .EEA.Pa01.G 8237.Za001. 0000.-	OPERA: Derivazione d'impianto punto luce, a relè; geometr ... ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. OPERA: Derivazione d'impianto punto luce, a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. LAVORO: Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. OP Derivazione d'impianto punto luce, a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. RM Derivazione d'impianto punto luce a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo LV Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. **euro (cinquantasei/73)**	1 cad	56,73
Nr. 35 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 8237.Za001. 0500.- LOM252.OC .EEA.Pa01.G 8237.Za001. 0500.-	OPERA: Derivazione d'impianto punto luce, deviato; impieg ... ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. OPERA: Derivazione d'impianto punto luce, deviato; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. LAVORO: Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. OP Derivazione d'impianto punto luce, deviato; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. RM Derivazione d'impianto punto luce deviato; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo LV Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. **euro (sessantaquattro/54)**	1 cad	64,54
Nr. 36 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 8237.Za001. 1000.- LOM252.OC .EEA.Pa01.G 8237.Za001. 1000.-	OPERA: Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geo ... ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. OPERA: Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. LAVORO: Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. OP Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci.		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. RM Derivazione d'impianto punto luce interrotto; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo LV Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. **euro (quarantaotto/93)**	1 cad	48,93
Nr. 37 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 9764.Za001. 0280.- LOM252.OC .EEA.Pa02.G 9764.Za001. 0280.-	OPERA: Pannello; funzione: ripetizione locale/globale; im ... B o da remoto tramite connessione TCP/IP LV Installazione. OPERA: Pannello; funzione: ripetizione locale/globale; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica. Incluso: display grafico, jog dial di navigazione, tasti per selezionare le funzioni. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscite RS232, uscite USB, 1 uscita standard 10/100 Base T per connessione locale su LAN o remota WAN tramite rete Ethernet, possibilità di collegamento su rete locale e dedicata RS485 di 32 elementi indirizzati quali centrali e pannelli di ripetizione globali. La programmazione è effettuata tramite programma specifico con PC collegato localmente tramite ingressi USB o da remoto tramite connessione TCP/IP. OP Pannello; funzione: ripetizione locale/globale; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica. Incluso: display grafico, jog dial di navigazione, tasti per selezionare le funzioni. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscite RS232, uscite USB, 1 uscita standard 10/100 Base T per connessione locale su LAN o remota WAN tramite rete Ethernet, possibilità di collegamento su rete locale e dedicata RS485 di 32 elementi indirizzati quali centrali e pannelli di ripetizione globali. La programmazione è effettuata tramite programma specifico con PC collegato localmente tramite ingressi USB o da remoto tramite connessione TCP/IP. RM Pannello; funzione: ripetizione locale/globale; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica. Incluso: display grafico, jog dial di navigazione, tasti per selezionare le funzioni SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscite RS232, uscite USB, 1 uscita standard 10/100 Base T per connessione locale su LAN o remota WAN tramite rete Ethernet, possibilità di collegamento su rete locale e dedicata RS485 di 32 elementi indirizzati quali centrali e pannelli di ripetizione globali. La programmazione è effettuata tramite programma specifico con PC collegato localmente tramite ingressi USB o da remoto tramite connessione TCP/IP LV Installazione. **euro (millecinquantaquattro/28)**	1 cad	1´054,28
Nr. 38 LOM261.OC .EEA.Pa01.H 7460.D0000. 0000.- LOM252.OC .EEA.Pa01.H 7460.D0000. 0000.-	OPERA: Centralino, citofonico di plastica generico; geome ... tra un posto esterno e il citofono notte LV Installazione. OPERA: Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 10 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte. OP Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 10 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte. RM Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 10 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte LV Installazione. **euro (trecentoottantaquattro/04)**	1 cad	384,04
Nr. 39 LOM261.OC .EEA.Pa01.H 7475.Za001. 0000.- LOM252.OC .EEA.Pa01.H 7475.Za001. 0000.-	OPERA: Unità centrale, matrice. Incluso: processori di se ... CD per il controllo di tutti i parametri LV Installazione. OPERA: Unità centrale, matrice. Incluso: processori di segnale digitali, controlli volume su ingressi e uscite. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: caratterizzata da instradamento degli ingressi verso qualsiasi canale di uscita, dotata di memoria protetta e monitorata in cui sono salvati i messaggi di evacuazione allerta e sicurezza in genere, possibilità di effettuare un invio simultaneo di più messaggi. L'unità può essere interfacciata tramite porta USB ad un PC o ad un pannello frontale grafico LCD per il controllo di tutti i parametri. OP Unità centrale, matrice. Incluso: processori di segnale digitali, controlli volume su ingressi e uscite. SPECIFICHE TECNICHE: caratterizzata da instradamento degli ingressi verso qualsiasi canale di uscita, dotata di memoria protetta e monitorata in cui sono salvati i messaggi di evacuazione allerta e sicurezza in genere, possibilità di effettuare un invio simultaneo di più messaggi. L'unità può essere interfacciata tramite porta USB ad un PC o ad un pannello frontale grafico LCD per il controllo di tutti i parametri. RM Unità centrale matrice. Incluso: processori di segnale digitali, controlli volume su ingressi e uscite SPECIFICHE TECNICHE: caratterizzata da instradamento degli ingressi verso qualsiasi canale di uscita, dotata di memoria protetta e monitorata in cui sono salvati i messaggi di evacuazione allerta e sicurezza in genere, possibilità di effettuare un invio simultaneo di più messaggi. L'unità può essere interfacciata tramite porta USB ad un PC o ad un pannello frontale grafico LCD per il controllo di tutti i parametri		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	LV Installazione. **euro (tremilatrecentocinquanta/84)**	1 cad	3´350,84
Nr. 40 LOM261.OC .EEA.Pa01.H 8204.Za001. 0785.- LOM252.OC .EEA.Pa02.H 8204.Za001. 0785.-	OPERA: Rivelatore, ad infrarossi passivi; funzione: rivel ... passivi; funzione: rivelatore di presenza LV Installazione OPERA: Rivelatore, ad infrarossi passivi; funzione: rivelatore di presenza. LAVORO: Installazione OP Rivelatore, ad infrarossi passivi; funzione: rivelatore di presenza. RM Rivelatore ad infrarossi passivi; funzione: rivelatore di presenza LV Installazione **euro (centodiciassette/06)**	1 cad	117,06
Nr. 41 LOM261.OC .EEA.Pa01.H 8212.Za001. 0520.b LOM252.OC .EEA.Pa02.H 8212.Za001. 0520.b	OPERA: Segnalatore ottico; funzione: ripetitore di allarm ... li con sistemi convenzionali o analogici LV Installazione. OPERA: Segnalatore ottico; funzione: ripetitore di allarme; impiego: impianti di rivelazione incendio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabili con sistemi convenzionali o analogici. OP Segnalatore ottico; funzione: ripetitore di allarme; impiego: impianti di rivelazione incendio. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabili con sistemi convenzionali o analogici. RM Segnalatore ottico; funzione: ripetitore di allarme; impiego: impianti di rivelazione incendio SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabili con sistemi convenzionali o analogici LV Installazione. **euro (ventiquattro/86)**	1 cad	24,86
Nr. 42 LOM261.OC .EEA.Pa01.H 8213.Za000. 0250.- LOM252.OC .EEA.Pa04.H 8213.Za000. 0250.-	OPERA: Segnalatore acustico, diffusore sonoro di material ... offitto, elevata qualità di riproduzione LV Installazione. OPERA: Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; geometria: plafoniera; dimensione altoparlante ["] = 6; potenza [W] = 6 ÷ 24. Incluso: fondello antifiamma, altoparlante a doppio cono, struttura griglia frontale, calotta di protezione in acciaio bianco, trasformatore [V] = 100, fusibile termico. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a controsoffitto, elevata qualità di riproduzione. OP Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; geometria: plafoniera; dimensione altoparlante ["] = 6; potenza [W] = 6 ÷ 24. Incluso: fondello antifiamma, altoparlante a doppio cono, struttura griglia frontale, calotta di protezione in acciaio bianco, trasformatore [V] = 100, fusibile termico. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a controsoffitto, elevata qualità di riproduzione. RM Segnalatore acustico diffusore sonoro di materiale generico; geometria: plafoniera; dimensione altoparlante ["] = 6; potenza [W] = 6 ÷ 24. Componente: morsettiera, . Incluso: fondello antifiamma, altoparlante a doppio cono, struttura griglia frontale, calotta di protezione in acciaio bianco, trasformatore [V] = 100, fusibile termico SPECIFICHE TECNICHE: installazione a controsoffitto, elevata qualità di riproduzione LV Installazione. **euro (centoquindici/18)**	1 cad	115,18
Nr. 43 LOM261.OC .EEA.Pa01.H 8213.Za000. 0280.- LOM252.OC .EEA.Pa04.H 8213.Za000. 0280.-	OPERA: Segnalatore acustico, diffusore sonoro di material ... e a parete mediante dispositivo a snodo LV Installazione. OPERA: Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; geometria: colonna; potenza [W] = 32. Incluso: custodia di legno o di materiale termoplastico, trasformatore di linea. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: altoparlandi disposti a linea di suono, installazione a parete mediante dispositivo a snodo . OP Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; geometria: colonna; potenza [W] = 32. Incluso: custodia di legno o di materiale termoplastico, trasformatore di linea. SPECIFICHE TECNICHE: altoparlandi disposti a linea di suono, installazione a parete mediante dispositivo a snodo . RM Segnalatore acustico diffusore sonoro di materiale generico; geometria: colonna; potenza [W] = 32. Incluso: custodia di legno o di materiale termoplastico, trasformatore di linea SPECIFICHE TECNICHE: altoparlandi disposti a linea di suono, installazione a parete mediante dispositivo a snodo LV Installazione. **euro (duecentocinquantauno/30)**	1 cad	251,30
Nr. 44 LOM261.OC .EEA.Pa01.H 8213.Za000. 0510.- LOM252.OC .EEA.Pa04.H 8213.Za000. 0510.-	OPERA: Segnalatore acustico, proiettore di suono di mater ... po bidirezionale, grado di protezione IP LV Installazione. OPERA: Segnalatore acustico, proiettore di suono di materiale generico; potenza selezionabile [W] = 2,5-5-10-20. Incluso: trasformatore di linea, supporto snodato, morsettiera ceramica, fusibile. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: di tipo bidirezionale, grado di protezione IP. OP Segnalatore acustico, proiettore di suono di materiale generico; potenza selezionabile [W] = 2,5-5-10-20. Incluso: trasformatore di linea, supporto snodato, morsettiera ceramica, fusibile. SPECIFICHE TECNICHE: di tipo bidirezionale, grado di protezione IP. RM Segnalatore acustico proiettore di suono di materiale generico; potenza selezionabile [W] = 2,5-5-10-20. Incluso: trasformatore di linea, supporto snodato, morsettiera ceramica, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: di tipo bidirezionale, grado di protezione IP LV Installazione. **euro (duecentoventiquattro/26)**	1 cad	224,26
Nr. 45 LOM261.OC .EEA.Pa01.H 8259.Za001. 0015.- LOM252.OC .EEA.Pa01.H 8259.Za001.	OPERA: Telecamera, IP; geometria: bullet; impiego: ambien ... ile con gli standard aperti ONVIF e PSIA LV Installazione. OPERA: Telecamera, IP; geometria: bullet; impiego: ambiente esterno; risoluzione in tempo reale [pixel] = 1080 | risoluzione in tempo reale [pixel] = 2688x1520 | WDR [dB] ≤ 120 | tensione di alimentazione PoE [Vcc] = 12 | portata IR [m] ≤ 25. Incluso: ottica fissa 4mm, sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 4 MPX, grado di protezione IP66, PoE/12VDC. Risoluzione tempo reale Full HD 1080p - Massima risoluzione 2688 x 1520 - H.264 con dual streaming - Sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva - Filtro IR meccanico - Wide Dynamic Range (120dB) - Sensibilità 0 Lux (con IR accesi) - Portata IR fino a 25m - Compatibile con gli standard aperti		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0015.-	ONVIF e PSIA. OP Telecamera, IP; geometria: bullet; impiego: ambiente esterno; risoluzione in tempo reale [pixel] = 1080 | risoluzione in tempo reale [pixel] = 2688x1520 | WDR [dB] ≤ 120 | tensione di alimentazione PoE [Vcc] = 12 | portata IR [m] ≤ 25. Incluso: ottica fissa 4mm, sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva. SPECIFICHE TECNICHE: 4 MPX, grado di protezione IP66, PoE/12VDC. Risoluzione tempo reale Full HD 1080p - Massima risoluzione 2688 x 1520 - H.264 con dual streaming - Sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva - Filtro IR meccanico - Wide Dynamic Range (120dB) - Sensibilità 0 Lux (con IR accesi) - Portata IR fino a 25m - Compatibile con gli standard aperti ONVIF e PSIA. RM Telecamera IP; geometria: bullet; impiego: ambiente esterno; risoluzione in tempo reale [pixel] = 1080 | risoluzione in tempo reale [pixel] = 2688x1520 | WDR [dB] ≤ 120 | tensione di alimentazione PoE [Vcc] = 12 | portata IR [m] ≤ 25. Componente: coperchio, . Incluso: ottica fissa 4mm, sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva SPECIFICHE TECNICHE: 4 MPX, grado di protezione IP66, PoE/12VDC. Risoluzione tempo reale Full HD 1080p - Massima risoluzione 2688 x 1520 - H.264 con dual streaming - Sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva - Filtro IR meccanico - Wide Dynamic Range (120dB) - Sensibilità 0 Lux (con IR accesi) - Portata IR fino a 25m - Compatibile con gli standard aperti ONVIF e PSIA LV Installazione. **euro (trecentodiciannove/96)**	1 cad	319,96
Nr. 46 LOM261.OC .EEA.Pa01.H 8259.Za001. 0300.- LOM252.OC .EEA.Pa01.H 8259.Za001. 0300.-	OPERA: Telecamera, analogica; geometria: dome; risoluzion ... e IP66, IK10, controllo OSD tramite menu LV Installazione. OPERA: Telecamera, analogica; geometria: dome; risoluzione [pixel] = 1080 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: obiettivo varifocal 2.8 a 12 mm, coax OSD control, staffa. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscita video 960H o HD-TVI, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66, IK10, controllo OSD tramite menu. OP Telecamera, analogica; geometria: dome; risoluzione [pixel] = 1080 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: obiettivo varifocal 2.8 a 12 mm, coax OSD control, staffa. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscita video 960H o HD-TVI, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66, IK10, controllo OSD tramite menu. RM Telecamera analogica; geometria: dome; risoluzione [pixel] = 1080 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Componente: illuminatore infrarosso, . Incluso: obiettivo varifocal 2.8 a 12 mm, coax OSD control, staffa SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscita video 960H o HD-TVI, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66, IK10, controllo OSD tramite menu LV Installazione. **euro (trecentosessanta/04)**	1 cad	360,04
Nr. 47 LOM261.OC .EEA.Pa01.H 8262.Za001. 0525.- LOM252.OC .EEA.Pa02.H 8262.Za001. 0525.-	OPERA: Videoregistratore, digitale di rete IP (NVR); impi ... uzione over IP secondo lo standard ONVIF LV Installazione. OPERA: Videoregistratore, digitale di rete IP (NVR); impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 16 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 16 | n° canali PoE [-] = 16. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. OP Videoregistratore, digitale di rete IP (NVR); impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 16 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 16 | n° canali PoE [-] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. RM Videoregistratore digitale di rete IP (NVR); memoria [TB] = 16 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 16 | n° canali PoE [-] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF LV Installazione. **euro (quattromilaottocentotrentaotto/03)**	1 cad	4´838,03
Nr. 48 LOM261.OC .EEA.Pa01.L 4200.Ca021. 0000.- LOM252.OC .EEA.Pa04.L 4200.Ca021. 0000.-	OPERA: Segnalatore acustico, sirena di resina sintetica p ... sistente agli urti e alle radiazioni U.V LV Installazione. OPERA: Segnalatore acustico, sirena di resina sintetica policarbonato (PC); funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti esterni; pressione acustica a un metro [dB] = 120. Incluso: batteria s, coperchio interno in acciaio a prova di schiuma, lampeggiante strobo rosso. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentata da esterno, resistente agli urti e alle radiazioni U.V. OP Segnalatore acustico, sirena di resina sintetica policarbonato (PC); funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti esterni; pressione acustica a un metro [dB] = 120. Incluso: batteria s, coperchio interno in acciaio a prova di schiuma, lampeggiante strobo rosso. SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentata da esterno, resistente agli urti e alle radiazioni U.V. RM Segnalatore acustico sirena di resina sintetica policarbonato (PC); funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti esterni; pressione acustica a un metro [dB] = 120. Incluso: batteria s, coperchio interno in acciaio a prova di schiuma, lampeggiante strobo rosso SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentata da esterno, resistente agli urti e alle radiazioni U.V LV Installazione. **euro (duecentotredici/70)**	1 cad	213,70
Nr. 49 LOM261.OC .EEA.Pa01.L 4200.Za000. 0500.- LOM252.OC .EEA.Pa04.L 4200.Za000. 0500.-	OPERA: Segnalatore acustico, sirena di materiale generico ... tata da loop o con alimentazione esterna LV Installazione. OPERA: Segnalatore acustico, sirena di materiale generico; impiego: impianti di rivelazione incendio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sirena elettronica indirizzabile, alimentata da loop o con alimentazione esterna. OP Segnalatore acustico, sirena di materiale generico; impiego: impianti di rivelazione incendio. SPECIFICHE TECNICHE: sirena elettronica indirizzabile, alimentata da loop o con alimentazione esterna. RM Segnalatore acustico sirena di materiale generico; impiego: impianti di rivelazione incendio SPECIFICHE TECNICHE: sirena elettronica indirizzabile, alimentata da loop o con alimentazione esterna LV Installazione. **euro (centosessantadue/56)**	1 cad	162,56
Nr. 50 LOM261.OC .EEA.Pa01.L 8225.Za001. 1750.- LOM252.OC .EEA.Pa02.L 8225.Za001. 1750.-	OPERA: Rivelatore, ottico; impiego: centrali analogiche. ... di ricalibratura, con dichiarazione DOP. LV Installazione OPERA: Rivelatore, ottico; impiego: centrali analogiche. LAVORO: Installazione SPECIFICHE TECNICHE: sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato, dotato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento, il sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura, con dichiarazione DOP.. OP Rivelatore, ottico; impiego: centrali analogiche. SPECIFICHE TECNICHE: sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato, dotato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento, il sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura, con dichiarazione DOP.. RM Rivelatore ottico; impiego: centrali analogiche SPECIFICHE TECNICHE: sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato, dotato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento, il sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura, con dichiarazione DOP. LV Installazione **euro (centootto/44)**	1 cad	108,44
Nr. 51 LOM261.OC .EEA.Pa01.L 8225.Za001. 2250.- LOM252.OC .EEA.Pa02.L 8225.Za001. 2250.-	OPERA: Rivelatore, ottico/termico; impiego: centrali anal ... colari e senza necessità di ricalibratura LV Installazione OPERA: Rivelatore, ottico/termico; impiego: centrali analogiche. LAVORO: Installazione SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a basso profilo di tipo analogico/indirizzato, dotato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento, il sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. OP Rivelatore, ottico/termico; impiego: centrali analogiche. SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a basso profilo di tipo analogico/indirizzato, dotato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento, il sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. RM Rivelatore ottico/termico; impiego: centrali analogiche SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a basso profilo di tipo analogico/indirizzato, dotato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento, il sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura LV Installazione		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (centocinquantacinque/32)	1 cad	155,32
Nr. 52 LOM261.OC .EEA.Pa01.L 8225.Za001. 2750.- LOM252.OC .EEA.Pa02.L 8225.Za001. 2750.-	OPERA: Rivelatore, termico; impiego: centrali analogiche; ... segnalazione remota a basso assorbimento LV Installazione OPERA: Rivelatore, termico; impiego: centrali analogiche; temperatura di allarme 1 [°C] = 58 | temperatura di allarme 1 [°C] = 78. LAVORO: Installazione SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a basso profilo, di tipo analogico indirizzato, dotato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per l'attivazione di una segnalazione remota a basso assorbimento. OP Rivelatore, termico; impiego: centrali analogiche; temperatura di allarme 1 [°C] = 58 | temperatura di allarme 1 [°C] = 78. SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a basso profilo, di tipo analogico indirizzato, dotato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per l'attivazione di una segnalazione remota a basso assorbimento. RM Rivelatore termico; impiego: centrali analogiche; temperatura di allarme 1 [°C] = 58 | temperatura di allarme 1 [°C] = 78 SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a basso profilo, di tipo analogico indirizzato, dotato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per l'attivazione di una segnalazione remota a basso assorbimento LV Installazione **euro (centoquattordici/30)**	1 cad	114,30
Nr. 53 LOM261.OC .EEA.Pa01.L 8250.Za001. 0250.- LOM252.OC .EEA.Pa01.L 8250.Za001. 0250.-	OPERA: Pulsante, manuale indirizzabile; geometria: a rott ... allarme è da considerarsi con LED attivo LV Installazione. OPERA: Pulsante, manuale indirizzabile; geometria: a rottura vetro; tensione di alimentazione [Vcc] = 15 ÷ 28 | corrente nominale a riposo [µA] = 200 | corrente nominale in allarme [µA] = 5 | temperatura di funzionamento [°C] = 0 ÷ 50 | umidtà relativa [%] = 95. Incluso: doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione, chiave di test. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsante indirizzato da interno, certificato CPR, grado di protezione IP24D, la corrente in allarme è da considerarsi con LED attivo. OP Pulsante, manuale indirizzabile; geometria: a rottura vetro; tensione di alimentazione [Vcc] = 15 ÷ 28 | corrente nominale a riposo [µA] = 200 | corrente nominale in allarme [µA] = 5 | temperatura di funzionamento [°C] = 0 ÷ 50 | umidtà relativa [%] = 95. Incluso: doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione, chiave di test. SPECIFICHE TECNICHE: pulsante indirizzato da interno, certificato CPR, grado di protezione IP24D, la corrente in allarme è da considerarsi con LED attivo. RM Pulsante manuale indirizzabile; geometria: a rottura vetro; tensione di alimentazione [Vcc] = 15 ÷ 28 | corrente nominale a riposo [µA] = 200 | corrente nominale in allarme [µA] = 5 | temperatura di funzionamento [°C] = 0 ÷ 50 | umidtà relativa [%] = 95. Componente: LED, . Incluso: doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione, chiave di test SPECIFICHE TECNICHE: pulsante indirizzato da interno, certificato CPR, grado di protezione IP24D, la corrente in allarme è da considerarsi con LED attivo LV Installazione. **euro (centotrentauno/29)**	1 cad	131,29
Nr. 54 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 0900.Za001. 1010.- LOM252.OC .EEA.Pa02.G 0900.Za001. 1010.-	OPERA: Alimentatore, base; impiego: videocitofonia con am ... ta elettronica, . Incluso: custodia DIN 12 moduli LV Posa. OPERA: Alimentatore, base; impiego: videocitofonia con amplificatore audio viva voce bicanale; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | ferquenza [Hz] = 50 | potenza apparente [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. LAVORO: Posa. OP Alimentatore, base; impiego: videocitofonia con amplificatore audio viva voce bicanale; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | ferquenza [Hz] = 50 | potenza apparente [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. RM Alimentatore base; impiego: videocitofonia con amplificatore audio viva voce bicanale; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | ferquenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VA] = 60. Componente: generatore di chiamata elettronica, . Incluso: custodia DIN 12 moduli LV Posa. **euro (duecentosei/48)**	1 cad	206,48
Nr. 55 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7409.D0000. 0015.- LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7409.D0000. 0015.-	OPERA: Tubo, flessibile pesante di plastica generico; imp ... IFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente LV Posa. OPERA: Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 32. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente. OP Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 32. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente. RM Tubo flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente LV Posa. **euro (cinque/46)**	1 m	5,46
Nr. 56 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7409.D0000. 0020.- LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7409.D0000. 0020.-	OPERA: Tubo, flessibile pesante di plastica generico; imp ... IFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente LV Posa. OPERA: Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente. OP Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente. RM Tubo flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente LV Posa. **euro (sei/38)**	1 m	6,38
Nr. 57 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7409.D0000. 0260.- LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7409.D0000.	OPERA: Tubo, rigido di plastica generico; impiego: tubazi ... lazione a vista, con marchio IMQ, autoestinquente LV Posa. OPERA: Tubo, rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 25. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinquente. OP Tubo, rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinquente. RM Tubo rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinquente		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0260.-	LV Posa. **euro (dieci/57)**	1 m	10,57
Nr. 58 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7409.D0000. 0265.- LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7409.D0000. 0265.-	OPERA: Tubo, rigido di plastica generico; impiego: tubazi ... lazione a vista, con marchio IMQ, autoestinquente LV Posa. OPERA: Tubo, rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 32. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinquente. OP Tubo, rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 32. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinquente. RM Tubo rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinquente LV Posa. **euro (dodici/31)**	1 m	12,31
Nr. 59 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7412.Za001. 0005.- LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7412.Za001. 0005.-	OPERA: Guaina, LSZH; geometria: a 8 fibre. LAVORO: Posa. ... terno Ø [µm] = 50 e diametro esterno Ø [µm] = 125 LV Posa. OPERA: Guaina, LSZH; geometria: a 8 fibre. LAVORO: Posa. OP Guaina, LSZH; geometria: a 8 fibre. RM Guaina LSZH; geometria: a 8 fibre; impiego: cavi in fibra ottica diametro interno Ø [µm] = 50 e diametro esterno Ø [µm] = 125 LV Posa. **euro (quindici/53)**	1 m	15,53
Nr. 60 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 500.- LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 500.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: fl ... lante, guaina termoplastica, rivestimento interno LV Posa. OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. RM Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno LV Posa. **euro (tre/69)**	1 m	3,69
Nr. 61 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 505.- LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 505.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: fl ... lante, guaina termoplastica, rivestimento interno LV Posa. OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. RM Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno LV Posa. **euro (quattro/94)**	1 m	4,94
Nr. 62 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 510.- LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 510.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: fl ... lante, guaina termoplastica, rivestimento interno LV Posa. OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. RM Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno LV Posa. **euro (sei/75)**	1 m	6,75
Nr. 63 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 515.- LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 515.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: fl ... lante, guaina termoplastica, rivestimento interno LV Posa. OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. RM Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno LV Posa. **euro (otto/68)**	1 m	8,68
Nr. 64 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 520.- LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 520.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: fl ... lante, guaina termoplastica, rivestimento interno LV Posa. OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. RM Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno LV Posa. **euro (undici/46)**	1 m	11,46
Nr. 65 LOM261.OC	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: fl ... lante, guaina termoplastica, rivestimento interno LV Posa. OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione nominale [kV] =		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
.EEA.Pa02.G	0,6/1; n° poli [-] = 1P.		
7424.Sc009.0	LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione		
525.-	nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P.		
LOM252.OC	RM Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione nominale Uo/U [kV] =		
.EEA.Pa02.G	0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno		
7424.Sc009.0	LV Posa.		
525.-	**euro (quindici/18)**	1 m	15,18
Nr. 66	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: fl ... lante, guaina termoplastica, rivestimento interno LV Posa.		
LOM261.OC	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione nominale [kV] =		
.EEA.Pa02.G	0,6/1; n° poli [-] = 1P.		
7424.Sc009.0	LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione		
530.-	nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P.		
LOM252.OC	RM Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione nominale Uo/U [kV] =		
.EEA.Pa02.G	0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno		
7424.Sc009.0	LV Posa.		
530.-	**euro (diciotto/95)**	1 m	18,95
Nr. 67	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: fl ... lante, guaina termoplastica, rivestimento interno LV Posa.		
LOM261.OC	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 240; tensione nominale [kV] =		
.EEA.Pa02.G	0,6/1; n° poli [-] = 1P.		
7424.Sc009.0	LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 240; tensione		
550.-	nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P.		
LOM252.OC	RM Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 240; tensione nominale Uo/U [kV] =		
.EEA.Pa02.G	0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno		
7424.Sc009.0	LV Posa.		
550.-	**euro (quarantacinque/17)**	1 m	45,17
Nr. 68	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: fl ... = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV Posa.		
LOM261.OC	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale [kV] =		
.EEA.Pa02.G	0,6/1; n° poli [-] = 3P.		
7424.Sc009.0	LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione		
605.-	nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P.		
LOM252.OC	RM Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] =		
.EEA.Pa02.G	0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica		
7424.Sc009.0	LV Posa.		
605.-	**euro (tre/31)**	1 m	3,31
Nr. 69	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: fl ... = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV Posa.		
LOM261.OC	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale [kV] =		
.EEA.Pa02.G	0,6/1; n° poli [-] = 3P.		
7424.Sc009.0	LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione		
610.-	nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P.		
LOM252.OC	RM Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] =		
.EEA.Pa02.G	0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica		
7424.Sc009.0	LV Posa.		
610.-	**euro (tre/91)**	1 m	3,91
Nr. 70	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: fl ... = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV Posa.		
LOM261.OC	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale [kV] =		
.EEA.Pa02.G	0,6/1; n° poli [-] = 3P.		
7424.Sc009.0	LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione		
615.-	nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P.		
LOM252.OC	RM Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] =		
.EEA.Pa02.G	0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica		
7424.Sc009.0	LV Posa.		
615.-	**euro (cinque/12)**	1 m	5,12
Nr. 71	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: fl ... = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV Posa.		
LOM261.OC	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x6; tensione nominale [kV] =		
.EEA.Pa02.G	0,6/1; n° poli [-] = 3P.		
7424.Sc009.0	LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x6; tensione		
620.-	nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P.		
LOM252.OC	RM Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x6; tensione nominale Uo/U [kV] =		
.EEA.Pa02.G	0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica		
7424.Sc009.0	LV Posa.		
620.-	**euro (sei/51)**	1 m	6,51
Nr. 72	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: fl ... 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV Posa.		
LOM261.OC	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x2,5; tensione nominale [kV] =		
.EEA.Pa02.G	0,6/1; n° poli [-] = 4/5P.		
7424.Sc009.0	LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x2,5; tensione		
720.-	nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P.		
LOM252.OC	RM Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] =		
.EEA.Pa02.G	0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica		
7424.Sc009.0	LV Posa.		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
720.-	**euro (cinque/28)**	1 m	5,28
Nr. 73 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 725.- LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: fl ... 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV Posa. OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. RM Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV Posa.		
725.-	**euro (sei/58)**	1 m	6,58
Nr. 74 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 730.- LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: fl ... 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV Posa. OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. RM Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV Posa.		
730.-	**euro (otto/91)**	1 m	8,91
Nr. 75 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 735.- LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: fl ... 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV Posa. OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. RM Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV Posa.		
735.-	**euro (quattordici/74)**	1 m	14,74
Nr. 76 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 740.- LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: fl ... 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV Posa. OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. RM Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV Posa.		
740.-	**euro (venti/30)**	1 m	20,30
Nr. 77 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.1 250.- LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.1	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessi ... 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, LV Posa. OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. RM Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, LV Posa.		
250.-	**euro (uno/54)**	1 m	1,54
Nr. 78 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.1 255.- LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.1	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessi ... 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, LV Posa. OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. RM Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, LV Posa.		
255.-	**euro (uno/83)**	1 m	1,83
Nr. 79 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.2 575.- LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.2 575.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: ... eni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 LV Posa. OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. RM Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 LV Posa.		
	euro (quattro/22)	1 m	4,22
Nr. 80 LOM261.OC	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nomina ... n PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione LV Posa.		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
.EEA.Pa02.G 7424.Za001. 0750.- LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7424.Za001. 0750.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x35; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. RM Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione LV Posa. **euro (quattordici/78)**	1 m	14,78
Nr. 81 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7427.Ca000. 0005.- LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7427.Ca000. 0005.-	OPERA: Scatola, di derivazione di resina sintetica generi ... tria: per combinazioni fino a tre posti allineati LV Posa. OPERA: Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati. LAVORO: Posa. OP Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati. RM Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati LV Posa. **euro (tre/64)**	1 cad	3,64
Nr. 82 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7427.Sb003. 0000.- LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7427.Sb003. 0000.-	OPERA: Scatola di lega ferrosa acciaio zincato; geometria ... da incasso | pavimenti in cemento con prefatture LV Posa. OPERA: Scatola di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso | lamiera; impiego: torrette da incasso | pavimenti in cemento con prefatture. LAVORO: Posa. OP Scatola di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso | lamiera; impiego: torrette da incasso | pavimenti in cemento con prefatture. RM Scatola di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso | lamiera; impiego: torrette da incasso | pavimenti in cemento con prefatture LV Posa. **euro (centocinquantaotto/72)**	1 cad	158,72
Nr. 83 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7427.Za001. 2250.- LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7427.Za001. 2250.-	OPERA: Scatola, porta apparecchi; geometria: 3 posti. LAV ... . RM Scatola porta apparecchi; geometria: 3 posti LV Posa. OPERA: Scatola, porta apparecchi; geometria: 3 posti. LAVORO: Posa. OP Scatola, porta apparecchi; geometria: 3 posti. RM Scatola porta apparecchi; geometria: 3 posti LV Posa. **euro (nove/27)**	1 cad	9,27
Nr. 84 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7430.R0000. 0250.- LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7430.R0000. 0250.-	OPERA: Cassetto, telefonico di metallo generico; unità ra ... oduli LV Posa a mano. Incluso: installazione, connessione. OPERA: Cassetto, telefonico di metallo generico; unità rack [U] = 1. LAVORO: Posa a mano. Incluso: installazione, connessione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetto installato in quadro, connessione di cavo multicoppie n° prese RJ45 [-] ≤ 24. OP Cassetto, telefonico di metallo generico; unità rack [U] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: cassetto installato in quadro, connessione di cavo multicoppie n° prese RJ45 [-] ≤ 24. RM Pannello di permutazione; geometria/forma/aspetto: 24 moduli FTP; impiego: cassetto telefonico; unità rack [U] = 1 RM Presa elemento Multiplus; impiego: cassetto telefonico SPECIFICHE TECNICHE: numero prese 12 di tipo RJ45, categoria 3,6 moduli LV Posa a mano. Incluso: installazione, connessione. **euro (trecentosessantaquattro/82)**	1 cad	364,82
Nr. 85 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7450.Za001. 0510.- LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7450.Za001. 0510.-	OPERA: Cordone di permutazione, RJ45 FTP; geometria: sche ... ina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e LV Posa. OPERA: Cordone di permutazione, RJ45 FTP; geometria: schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e. OP Cordone di permutazione, RJ45 FTP; geometria: schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e. RM Cordone di permutazione RJ45 FTP; geometria: schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e LV Posa. **euro (otto/95)**	1 cad	8,95
Nr. 86 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7610.Sb003. 0050.- LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7610.Sb003. 0050.-	OPERA: Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincat ... spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, LV Posa. OPERA: Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 2 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. LAVORO: Posa. OP Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 2 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. RM Dispersore a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 2 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, LV Posa. **euro (cinquantatre/11)**	1 cad	53,11
Nr. 87 LOM261.OC .EEA.Pa02.G	OPERA: Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrent ... interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A LV Posa. OPERA: Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente.		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
8231.Ca001.	LAVORO: Posa.		
0000.a	SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti		
LOM252.OC	IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. OP Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale		
.EEA.Pa02.G	[A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante		
8231.Ca001.	termoindurente.		
0000.a	SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. RM Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A LV Posa.		
	euro (centotrentasette/91)	1 cad	137,91
Nr. 88	OPERA: Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrent ... interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A LV Posa.		
LOM261.OC	OPERA: Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso:		
.EEA.Pa02.G	fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente.		
8231.Ca001.	LAVORO: Posa.		
0000.c	SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti		
LOM252.OC	IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. OP Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale		
.EEA.Pa02.G	[A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante		
8231.Ca001.	termoindurente.		
0000.c	SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. RM Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A LV Posa.		
	euro (centosessanta/64)	1 cad	160,64
Nr. 89	OPERA: Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrent ... imici/calore, grado di protezione IP40, bivalente LV Posa.		
LOM261.OC	OPERA: Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T.		
.EEA.Pa02.G	LAVORO: Posa.		
8231.Ca001.	SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici/chimici/calore,		
0005.-	grado di protezione IP40, bivalente. OP Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T.		
LOM252.OC	SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici/chimici/calore,		
.EEA.Pa02.G	grado di protezione IP40, bivalente.		
8231.Ca001.	RM Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T		
0005.-	SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici/chimici/calore, grado di protezione IP40, bivalente LV Posa.		
	euro (dieci/44)	1 cad	10,44
Nr. 90	OPERA: Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrent ... /calore, grado di protezione IP40, bivalente UNEL LV Posa.		
LOM261.OC	OPERA: Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T.		
.EEA.Pa02.G	LAVORO: Posa.		
8231.Ca001.	SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici/chimici/calore,		
0010.-	grado di protezione IP40, bivalente UNEL. OP Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] =		
LOM252.OC	2P+T.		
.EEA.Pa02.G	SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici/chimici/calore,		
8231.Ca001.	grado di protezione IP40, bivalente UNEL.		
0010.-	RM Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T		
	SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici/chimici/calore, grado di protezione IP40, bivalente UNEL LV Posa.		
	euro (dodici/60)	1 cad	12,60
Nr. 91	OPERA: Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] < ... te ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa LV Posa.		
LOM261.OC	OPERA: Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] < 0,5 | SAT [dB] < 0,8. Incluso: connettore IEC maschio.		
.EEA.Pa02.G	LAVORO: Posa.		
8231.Za001.	SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa. OP Presa, TV+SAT; attenuazione di		
0250.-	derivazione [dB] < 0,5 | SAT [dB] < 0,8. Incluso: connettore IEC maschio.		
LOM252.OC	SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa.		
.EEA.Pa02.G	RM Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] < 0,5 | SAT [dB] < 0,8. Incluso: connettore IEC maschio		
8231.Za001.	SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa		
0250.-	LV Posa.		
	euro (trenta/28)	1 cad	30,28
Nr. 92	OPERA: Presa, utente. Incluso: coperchio. LAVORO: Posa. S ... i plastica e placca in tecnopolimero, categoria 6 LV Posa.		
LOM261.OC	OPERA: Presa, utente. Incluso: coperchio.		
.EEA.Pa02.G	LAVORO: Posa.		
8231.Za001.	SPECIFICHE TECNICHE: presa utente RJ45 UTP non schermata, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su		
1260.-	supporto di plastica e placca in tecnopolimero, categoria 6. OP Presa, utente. Incluso: coperchio.		
LOM252.OC	SPECIFICHE TECNICHE: presa utente RJ45 UTP non schermata, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su		
.EEA.Pa02.G	supporto di plastica e placca in tecnopolimero, categoria 6.		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
8231.Za001. 1260.-	RM Presa utente. Incluso: coperchio SPECIFICHE TECNICHE: presa utente RJ45 UTP non schermata, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero, categoria 6 LV Posa. **euro (ventiquattro/10)**	1 cad	24,10
Nr. 93 LOM261.OC .EEA.Pa02.H 7450.Sc000.0 000.- LOM252.OC .EEA.Pa02.H 7450.Sc000.0 000.-	OPERA: Cablaggio di lega rame generico; funzione: conness ... = 48 LV Posa a mano. Incluso: connessione, installazione. OPERA: Cablaggio di lega rame generico; funzione: connessione multipla in rame tra due armadi a rack da Data Center. Incluso: 48 cavi UTP in lega rame generico categoria 6a di lunghezza media [m] = 15, connettori RJ45 categoria 6a, cavi UTP categoria 6a di lunghezza media [m] = 15, 2 pannelli di attestazione e permutazione tipologia angolare con 48 porte RJ45 categoria 6a. LAVORO: Posa a mano. Incluso: connessione, installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione e attestazione cavi alle prese dei pannelli di permutazione.. OP Cablaggio di lega rame generico; funzione: connessione multipla in rame tra due armadi a rack da Data Center. Incluso: 48 cavi UTP in lega rame generico categoria 6a di lunghezza media [m] = 15, connettori RJ45 categoria 6a, cavi UTP categoria 6a di lunghezza media [m] = 15, 2 pannelli di attestazione e permutazione tipologia angolare con 48 porte RJ45 categoria 6a. SPECIFICHE TECNICHE: installazione e attestazione cavi alle prese dei pannelli di permutazione.. RM Cavo UTP di lega rame generico; funzione: connessione multipla tra due armadi rack; lunghezza media [m] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: cavi ethernet di Categoria 6a, n° cavi [-] = 48 LV Posa a mano. Incluso: connessione, installazione. **euro (milleseicentoventisette/45)**	1 cad	1´627,45
Nr. 94 LOM261.OC .EEA.Pa02.H 7455.Sc000.0 260.- LOM252.OC .EEA.Pa02.H 7455.Sc000.0 260.-	OPERA: Cavo, UTP di lega rame generico; geometria: 4 copp ... o. Componente: conduttore, . Incluso: guaina LSZH LV Posa. OPERA: Cavo, UTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie | twistato | non schermato. LAVORO: Posa. OP Cavo, UTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie | twistato | non schermato. RM Cavo UTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie | twistato | non schermato. Componente: conduttore, . Incluso: guaina LSZH LV Posa. **euro (tre/07)**	1 m	3,07
Nr. 95 LOM261.OC .EEA.Pa02.H 7490.Za001. 0005.- LOM252.OC .EEA.Pa02.H 7490.Za001. 0005.-	OPERA: Antenna, UHF; geometria: fino a 20 elementi. Inclu ... maschio; impiego: impianto di ricezione TV LV Posa a mano. OPERA: Antenna, UHF; geometria: fino a 20 elementi. Incluso: fissaggi, collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. LAVORO: Posa a mano. OP Antenna, UHF; geometria: fino a 20 elementi. Incluso: fissaggi, collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. RM Cavo satellitare; diametro esterno (Ø) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale RM Antenna BLU420 RM Amplificatore ATB/5 SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore di segnale canali 38÷69 RM Connettore F maschio; impiego: impianto di ricezione TV LV Posa a mano. **euro (centocinquantaotto/94)**	1 cad	158,94
Nr. 96 LOM261.OC .EEA.Pa02.H 7495.Za001. 0055.a LOM252.OC .EEA.Pa02.H 7495.Za001. 0055.a	OPERA: Impianto di ricezione, tv; geometria: 10 elementi; ... PECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II LV Posa a mano OPERA: Impianto di ricezione, tv; geometria: 10 elementi; funzione: ricevimento ed amplificazione del segnale captato da antenne TV, VHF e/o UHF; guadagno [dB] ≤ 10. Incluso: amplificatore da palo, antenne, palo di altezza [m] = 2,50, staffe di fissaggio, miscelatore, alimentatore, cavo coassiale lunghezza [m] ≤ 30. LAVORO: Posa a mano OP Impianto di ricezione, tv; geometria: 10 elementi; funzione: ricevimento ed amplificazione del segnale captato da antenne TV, VHF e/o UHF; guadagno [dB] ≤ 10. Incluso: amplificatore da palo, antenne, palo di altezza [m] = 2,50, staffe di fissaggio, miscelatore, alimentatore, cavo coassiale lunghezza [m] ≤ 30. RM Cavo satellitare; diametro esterno (Ø) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale RM Connettore F maschio; impiego: impianto di ricezione TV RM Antenna 6E512_F. Incluso: connettore F RM Antenna BLU424F. Incluso: connettore F RM Antenna BLU425F. Incluso: connettore F RM Palo a gomito di materiale generico RM Supporto; geometria: autoportante; impiego: impianto di ricezione RM Miscelatore SPECIFICHE TECNICHE: TV e FM RM Amplificatore; funzione: amplificatore di canale; temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ +55 SPECIFICHE TECNICHE: uscita 120 dBµV, 5 circuiti risonanti per moduli VHF, 4 circuiti risonanti per moduli UHF, selettività per distribuzione di canali adiacenti, guadagno regolabile, installabile su guida DIN. RM Alimentatore stabilizzato; geometria: 2 uscite; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 24 | corrente nominale [mA] = 80. Componenti: dispositivo di protezione autoripristinante, connettore tipo F, schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II LV Posa a mano **euro (cinquecentotrentatre/75)**	1 cad	533,75
Nr. 97 LOM261.OC .EEA.Pa02.H 7498.R0000. 0010.-	OPERA: Armadio rack, 19" di metallo generico; impiego: si ... assaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato LV Posa. OPERA: Armadio rack, 19" di metallo generico; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 28. Incluso: montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta posteriore. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: armadio rack con passaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato. OP Armadio rack, 19" di metallo		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
LOM252.OC .EEA.Pa02.H 7498.R0000. 0010.-	generico; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 28. Incluso: montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta posteriore. SPECIFICHE TECNICHE: armadio rack con passaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato. RM Armadio rack 19" di metallo generico; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 28. Componente: base, . Incluso: montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta posteriore SPECIFICHE TECNICHE: armadio rack con passaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato LV Posa. **euro (novecentoventiuno/67)**	1 cad	921,67
Nr. 98 LOM261.OC .EEA.Pa02.H 7498.R0000. 0015.- LOM252.OC .EEA.Pa02.H 7498.R0000. 0015.-	OPERA: Armadio rack, 19" di metallo generico; impiego: si ... assaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato LV Posa. OPERA: Armadio rack, 19" di metallo generico; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 42. Incluso: montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta posteriore. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: armadio rack con passaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato. OP Armadio rack, 19" di metallo generico; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 42. Incluso: montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta posteriore. SPECIFICHE TECNICHE: armadio rack con passaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato. RM Armadio rack 19" di metallo generico; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 42. Componente: base, . Incluso: montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta posteriore SPECIFICHE TECNICHE: armadio rack con passaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato LV Posa. **euro (millecentoventitre/83)**	1 cad	1´123,83
Nr. 99 LOM261.OC .EEA.Pa02.H 7498.Za001. 0000.- LOM252.OC .EEA.Pa02.H 7498.Za001. 0000.-	OPERA: Armadio rack, 19"; funzione: sistema di controllo ... 00 LV Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione. OPERA: Armadio rack, 19"; funzione: sistema di controllo tipico per 300 periferiche. Incluso: 2 server in configurazione ridondante, console di sistema con monitor LCD diagonale ["] = 17", tastiera, touchpad, KVM switch, switch locale per server, unità UPS potenza [kVA] = 4, accessori, database, software di controllo e content management, interfaccia a sistema terzo, CPU Intel/AMD n° core ≥ 6/8, RAM memoria [GB] ≥16, unità HDD/SSD memoria [GB] ≥ 500 in configurazione RAID, dual Gigabit Ethernet adapter, alimentatore ridondante. LAVORO: Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione. SPECIFICHE TECNICHE: server con tecnologia 64-bit ad alta performance. OP Armadio rack, 19"; funzione: sistema di controllo tipico per 300 periferiche. Incluso: 2 server in configurazione ridondante, console di sistema con monitor LCD diagonale ["] = 17", tastiera, touchpad, KVM switch, switch locale per server, unità UPS potenza [kVA] = 4, accessori, database, software di controllo e content management, interfaccia a sistema terzo, CPU Intel/AMD n° core ≥ 6/8, RAM memoria [GB] ≥16, unità HDD/SSD memoria [GB] ≥ 500 in configurazione RAID, dual Gigabit Ethernet adapter, alimentatore ridondante. SPECIFICHE TECNICHE: server con tecnologia 64-bit ad alta performance. RM Centrale di controllo; impiego: 300 periferiche | punto di comando carichi. Incluso: rack industriale diagonale ["] = 19, 2 server in configurazione ridondante, console di sistema con monitor diagonale ["] = 17" LCD, tastiera, touchpad, KVM switch, switch locale per server, gruppo di continuità (UPS) potenza [kVA] = 4, database di controllo e content management, software di controllo e content management, interfaccia a sistema terzo, alimentatore ridondante, accessori SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo tipico, server con tecnologia 64-bit ad alta performance, CPU Intel/AMD minimo 6/8 core, RAM memoria minima [GB] = 16, dual Gigabit Ethernet adapter, unità HDD/SSD in configurazione RAID memoria minima [GB] = 500 LV Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione. **euro (settemilaottocentoventitre/97)**	1 cad	7´823,97
Nr. 100 LOM261.OC .EEA.Pa02.H 8271.R0000. 0000.- LOM252.OC .EEA.Pa02.H 8271.R0000. 0000.-	OPERA: Console microfonica di metallo generico; funzione: ... vazione di messaggi preregistrati, avviso din-don LV Posa. OPERA: Console microfonica di metallo generico; funzione: chiamata selettiva. Incluso: microfono flessibile, capsula microfonica professionale, circuiti di preamplificazione, tasti programmabili per annunci, tasti per attivazione. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo in metallo pressofuso, autodiagnostica completa, indicazioni di allarme ed evacuazione, attivazione di messaggi preregistrati, avviso din-don. OP Console microfonica di metallo generico; funzione: chiamata selettiva. Incluso: microfono flessibile, capsula microfonica professionale, circuiti di preamplificazione, tasti programmabili per annunci, tasti per attivazione. SPECIFICHE TECNICHE: corpo in metallo pressofuso, autodiagnostica completa, indicazioni di allarme ed evacuazione, attivazione di messaggi preregistrati, avviso din-don. RM Console microfonica di metallo generico; funzione: chiamata selettiva. Componenti: microfono, display LCD. Incluso: microfono flessibile, capsula microfonica professionale, circuiti di preamplificazione, tasti programmabili per annunci, tasti per attivazione SPECIFICHE TECNICHE: corpo in metallo pressofuso, autodiagnostica completa, indicazioni di allarme ed evacuazione, attivazione di messaggi preregistrati, avviso din-don LV Posa. **euro (ottocentoventitre/36)**	1 cad	823,36
Nr. 101 LOM261.OC .EEA.Pa02.L 0920.R0000. 0005.- LOM252.OC .EEA.Pa02.L 0920.R0000. 0005.-	OPERA: Elettromagnete di metallo generico; geometria: anc ... ra automatica/manuale; impiego: porte tagliafuoco LV Posa. OPERA: Elettromagnete di metallo generico; geometria: ancora snodata | pulsante di sblocco; funzione: chiusura automatica/ manuale; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: viteria. Escluso: impianto e centrale di rilevazione incendi. LAVORO: Posa. OP Elettromagnete di metallo generico; geometria: ancora snodata | pulsante di sblocco; funzione: chiusura automatica/manuale; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: viteria. Escluso: impianto e centrale di rilevazione incendi. RM Elettromagnete a pavimento di metallo generico; geometria: ancora snodata | pulsante di sblocco; funzione: chiusura automatica/manuale; impiego: porte tagliafuoco LV Posa. **euro (centoventisei/56)**	1 cad	126,56
Nr. 102 LOM261.OC	OPERA: Centrale di rivelazione, incendio analogico/indiri ... che non dovrà avere chiavi di protezione hardware LV Posa. OPERA: Centrale di rivelazione, incendio analogico/indirizzata; geometria: versione rack 19". Incluso: 8 loop.		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
.EEA.Pa02.L 7415.Za001. 0780.- LOM252.OC .EEA.Pa02.L 7415.Za001. 0780.-	LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: centrale a multiprocessore con 4 loop ampliabili con moduli da 4 loop dotati di proprio microprocessore fino a 16 loop; ogni loop può supportare fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea; il numero massimo di punti in conformità alla UNI EN 54-2:2007 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia; la centrale è in grado di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia; le operazioni sono configurabili dalla tastiera della centrale o da PC, tramite l'uscita seriale RS232 che non dovrà avere chiavi di protezione hardware. OP Centrale di rivelazione, incendio analogico/indirizzata; geometria: versione rack 19". Incluso: 8 loop. SPECIFICHE TECNICHE: centrale a multiprocessore con 4 loop ampliabili con moduli da 4 loop dotati di proprio microprocessore fino a 16 loop; ogni loop può supportare fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea; il numero massimo di punti in conformità alla UNI EN 54-2:2007 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia; la centrale è in grado di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia; le operazioni sono configurabili dalla tastiera della centrale o da PC, tramite l'uscita seriale RS232 che non dovrà avere chiavi di protezione hardware. RM Centrale di rivelazione incendio analogico/indirizzata; geometria: versione rack 19". Incluso: 8 loop SPECIFICHE TECNICHE: centrale a multiprocessore con 4 loop ampliabili con moduli da 4 loop dotati di proprio microprocessore fino a 16 loop; ogni loop può supportare fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea; il numero massimo di punti in conformità alla UNI EN 54-2:2007 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia; la centrale è in grado di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia; le operazioni sono configurabili dalla tastiera della centrale o da PC, tramite l'uscita seriale RS232 che non dovrà avere chiavi di protezione hardware LV Posa. **euro (settemilacinquecentosettantauno/93)**	1 cad	7′571,93
Nr. 103 LOM261.OC .EEA.Pa02.L 9736.Za001. 0250.- LOM252.OC .EEA.Pa02.L 9736.Za001. 0250.-	OPERA: Camera di analisi; funzione: campionatura della co ... utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici LV Posa. OPERA: Camera di analisi; funzione: campionatura della corrente d'aria nelle condotte | monitorare un flusso d'aria con velocità [m/s] = 0,2 ÷ 20 | prelevare e reimmettere l'aria in condotta; impiego: condotte di ventilazione. Incluso: custodia di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene), contenitore in plastica robusta. Escluso: rivelatore, base. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di montaggio di rivelatori di fumo ottici, controllo costante della sensibilità e verifica degli allarmi della centrale, range dell'aria nel canale [m/s] = 2 ÷ 20, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza [mm] = 600, grado di protezione IP54, adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. OP Camera di analisi; funzione: campionatura della corrente d'aria nelle condotte | monitorare un flusso d'aria con velocità [m/s] = 0,2 ÷ 20 | prelevare e reimmettere l'aria in condotta; impiego: condotte di ventilazione. Incluso: custodia di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene), contenitore in plastica robusta. Escluso: rivelatore, base. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di montaggio di rivelatori di fumo ottici, controllo costante della sensibilità e verifica degli allarmi della centrale, range dell'aria nel canale [m/s] = 2 ÷ 20, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza [mm] = 600, grado di protezione IP54, adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. RM Camera di analisi; funzione: campionatura della corrente d'aria nelle condotte | monitorare un flusso d'aria con velocità [m/s] = 0,2 ÷ 20 | prelevare e reimmettere l'aria in condotta; impiego: condotte di ventilazione. Componente: coperchio trasparente, . Incluso: custodia di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene), contenitore in plastica robusta. Escluso: rivelatore, base SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di montaggio di rivelatori di fumo ottici, controllo costante della sensibilità e verifica degli allarmi della centrale, range dell'aria nel canale [m/s] = 2 ÷ 20, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza [mm] = 600, grado di protezione IP54, adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici LV Posa. **euro (duecentosessantasei/13)**	1 cad	266,13
Nr. 104 LOM261.OC .EEA.Pa04.G 6000.Za001. 0015.- LOM252.OC .EEA.Pa04.G 6000.Za001. 0015.-	OPERA: Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per sing ... l'ottenimento delle tariffe incentivanti LV Installazione. OPERA: Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] > 50. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti. LAVORO: Installazione. OP Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] > 50. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti. RM Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] > 50. Componenti: modulo fotovoltaico monocristallino, inverter bidirezionale, quadro di parallelo di parallelo inverter. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	LV Installazione. **euro (duemilatrecentotrenta/58)**	1 kwp	2´330,58
Nr. 105 LOM261.RM .76.15.05.Za 001.2000.- LOM252.RM .76.15.05.Za 001.2000.-	Pulsante; finitura: colore rosso; funzione: comando ed ar ... ICHE: quadro di emergenza stagno, grado di protezione IP55 Pulsante; finitura: colore rosso; funzione: comando ed arresto di emergenza. Componenti: spia di segnalazione, quadro di emergenza. Incluso: contatti per il comando di attuatori, diciture nelle principali lingue SPECIFICHE TECNICHE: agente su bobina di sgancio a minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente COMPONENTI: RM Spia di segnalazione; funzione: verifica del controllo integrità del circuito; impiego: pulsante RM Quadro di emergenza; impiego: pulsante. Incluso: frontale in vetro, martelletto frangivetro SPECIFICHE TECNICHE: quadro di emergenza stagno, grado di protezione IP55 **euro (centotrentanove/33)**	1 cad	139,33
Nr. 106 LOM261.RM .89.15.46.Za 001.0035.- LOM252.RM .89.15.46.Za 001.0035.-	Modulo di visualizzazione analogica; impiego: impianti di ... ICHE: Interfacce analogiche:- modulo 2 ingressi + 2 uscite Modulo di visualizzazione analogica; impiego: impianti di rilevazione incendio; n° ingressi [-] = 2 | n° uscite [-] = 2. Incluso: modulo a 2 ingressi e 2 uscite SPECIFICHE TECNICHE: Interfacce analogiche:- modulo 2 ingressi + 2 uscite **euro (duecentonove/36)**	1 cad	209,36
Nr. 107 LOM261.RM .89.15.46.Za 001.0040.- LOM252.RM .89.15.46.Za 001.0040.-	Modulo di visualizzazione analogica; impiego: impianti di ... ICHE: Interfacce analogiche:- modulo 2 ingressi + 1 uscita Modulo di visualizzazione analogica; impiego: impianti di rilevazione incendio; n° ingressi [-] = 2 | n° uscite [-] = 1. Incluso: modulo a 2 ingressi e 1 uscita SPECIFICHE TECNICHE: Interfacce analogiche:- modulo 2 ingressi + 1 uscita **euro (centosessantasei/39)**	1 cad	166,39
Nr. 108 NP.001	QUADRO ELETTRICO GENERALE DI MEDIA TENSIONE QGMT Fornitura e posa in opera d quadro di media tensione: Quadro SM6 con protezione arco interno sui 3 lati IAC AFL 12,5 kA x 1s Tensione nominale kV 24 Tensione nominale di tenuta a frequenza industriale 50Hz / 1min valore efficace kV 50 Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico 1,2 / 50 microS valore di picco kV 125 Tensione di esercizio kV 15 Frequenza nominale Hz 50 / 60 N° fasi 3 Corrente nominale delle sbarre principali A 630 Corrente nominale max delle derivazioni A 630 Corrente nominale ammissibile di breve durata kA 12,5 Corrente nominale di picco kA 31,5 Potere di interruzione degli interruttori alla tensione nominale kA 12,5 Durata nominale del corto circuito s 1 Tensione nominale degli ausiliari V Larghezza mm 3418 Altezza mm 2050 Profondità mm 1220 COMPOSTO DA: Leva di manovra SM6 Pannello finale di chiusura del quadro Gateway Ethernet + web server Com'X 510 (aux 24Vcc) Ricevitore Zigbee ZBRN32 (aux 24-240Vcc/Vca) STO300 - Sensore di temperatura ambiente esterna SHO100 - Sensore di umidita' ambiente esterna OsiSense XT - Sensore rilevamento allagamento (rif. OSIS_XT_L) XCDM - Sensore allarme intrusione (rif. XCSDM_L) IM 24kV-12.5kA-630A unita' arrivo/partenza con IMS IAC AFL 12,5kA 1s Verniciatura standard colore RAL 9003 goffrato (solo fronte) Derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 KV Com man a passaggio di punto morto tipo CIT Blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di aperto Cella bassa tens da 375x450mm Res anticondensa 50W 220V 50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore Toroide omopolare chiuso tipo CSH 160 Diam=160mm CEI 0-16 rapporto 470/1 N.1 kit 3 sensori rilevazione termica arrivo/partenza cavi connessi a Com'X510/SMD DM1J SF1 24kV-12.5kA-630A unita' interr. ris. semplice sez. TA IAC AFL 12,5kA 1s Verniciatura standard colore RAL 9003 goffrato (solo fronte) Derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 KV TV f/m VRQ2/S2 Ue15kV Rapp 15000:r3/100:r3/100:3 - 15VA cl05/50VA cl05-3P Resistenza antiferrorisonanza cablata		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	TA ARM3/N1F 300/5A 25kAx1s 2,5VA 5P30 - 7,5VA 5P10 - cl.1 Contatti ausiliari su interr (2NA+2NC+1CO) Blocco chiave tipo tubolare su interr chiave libera in pos. di aperto Sganc di chiusura e rele' antiric per com RI manuale 24Vcc Contamanovre per com RI Motor per com RI con contamanovre e motore 220Vca-230Vca Interr. con ciclo di operazioni standard (O-3mn-CO-3mn-CO) Sganc semplice di apertura 220Vca-230Vca Com man a manovra dipendente tipo CS1 Blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di aperto Blocco chiave su SEZ chiave libera in posizione di chiuso per unita' interrutt Cella bassa tens da 750x450mm Res anticondensa 50W 220V 50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore Alimentaz. aux. Sepam 1000+a 24Vcc Sepam S41 CEI 0-16 con visore conn. TA std, ATTENZIONE considerare le tempistiche di consegna, fare riferimento al Vs. contatto commerciale MES114, modulo 10 ingressi 4 uscite (ingressi alim 24/250 Vcc) ACE949-2. Interfaccia comunicazione RS485 2 fili 12/24Vcc CCA612. Cavo modulo comunicazione 3m Software SFT2841 Interruttore automatico protezione circuiti aux DM1A SF1 24kV-12.5kA-630A unita' interr. semplice sez. e TA IAC AFL 12,5kA 1s Verniciatura standard colore RAL 9003 goffrato (solo fronte) LPCT tipo TLP130 da 5 a 1250A Rapp I 100A = Vsecond. 22,5mV per SM6 Derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 KV Contatti ausiliari su interr (2NA+2NC+1CO) Blocco chiave tipo tubolare su interr chiave libera in pos. di aperto Sganc di chiusura e rele' antiric per com RI manuale 24Vcc Contamanovre per com RI Motor per com RI con contamanovre e motore 220Vca-230Vca Interr. con ciclo di operazioni standard (O-3mn-CO-3mn-CO) Sganc semplice di apertura 220Vca-230Vca Com man a manovra dipendente tipo CS1 Blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di chiuso Blocco chiave su SEZ chiave libera in posizione di chiuso per unita' interrutt Cella bassa tens da 750x450mm Res anticondensa 50W 220V 50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore Alimentaz. aux. Sepam 1000+a 24Vcc Sepam S20 CEI 0-16 con visore con scheda CCA670 per LPCT ACE949-2. Interfaccia comunicazione RS485 2 fili 12/24Vcc CCA612. Cavo modulo comunicazione 3m Toroide omopolare chiuso tipo CSH 120 Diam=120mm N.1 kit 3 sensori rilevazione termica arrivo/partenza cavi connessi a Com'X510/SMD DM1A SF1 24kV-12.5kA-630A unita' interr. semplice sez. e TA IAC AFL 12,5kA 1s Verniciatura standard colore RAL 9003 goffrato (solo fronte) LPCT tipo TLP130 da 5 a 1250A Rapp I 100A = Vsecond. 22,5mV per SM6 Derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 KV Contatti ausiliari su interr (2NA+2NC+1CO) Blocco chiave tipo tubolare su interr chiave libera in pos. di aperto Sganc di chiusura e rele' antiric per com RI manuale 24Vcc Contamanovre per com RI Motor per com RI con contamanovre e motore 220Vca-230Vca Interr. con ciclo di operazioni standard (O-3mn-CO-3mn-CO) Sganc semplice di apertura 220Vca-230Vca Com man a manovra dipendente tipo CS1 Blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di chiuso Blocco chiave su SEZ chiave libera in posizione di chiuso per unita' interrutt Cella bassa tens da 750x450mm Res anticondensa 50W 220V 50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore Alimentaz. aux. Sepam 1000+a 24Vcc Sepam S20 CEI 0-16 con visore con scheda CCA670 per LPCT ACE949-2. Interfaccia comunicazione RS485 2 fili 12/24Vcc CCA612. Cavo modulo comunicazione 3m Toroide omopolare chiuso tipo CSH 120 Diam=120mm N.1 kit 3 sensori rilevazione termica arrivo/partenza cavi connessi a Com'X510/SMD DM1A SF1 24kV-12.5kA-630A unita' interr. semplice sez. e TA IAC AFL 12,5kA 1s Verniciatura standard colore RAL 9003 goffrato (solo fronte) LPCT tipo TLP130 da 5 a 1250A Rapp I 100A = Vsecond. 22,5mV per SM6 Derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 KV Contatti ausiliari su interr (2NA+2NC+1CO)		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Blocco chiave tipo tubolare su interr chiave libera in pos. di aperto Sganc di chiusura e rele' antiric per com RI manuale 24Vcc Contamanovre per com RI Motor per com RI con contamanovre e motore 220Vca-230Vca Interr. con ciclo di operazioni standard (O-3mn-CO-3mn-CO) Sganc semplice di apertura 220Vca-230Vca Com man a manovra dipendente tipo CS1 Blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di chiuso Blocco chiave su SEZ chiave libera in posizione di chiuso per unita' interrutt Cella bassa tens da 750x450mm Res anticondensa 50W 220V 50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore Alimentaz. aux. Sepam 1000+a 24Vcc Sepam S20 CEI 0-16 con visore con scheda CCA670 per LPCT ACE949-2. Interfaccia comunicazione RS485 2 fili 12/24Vcc CCA612. Cavo modulo comunicazione 3m Toroide omopolare chiuso tipo CSH 120 Diam=120mm N.1 kit 3 sensori rilevazione termica arrivo/partenza cavi connessi a Com'X510/SMD Compreso di trasporto e ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **euro (centoquarantasettemiladuecentoventiuno/62)**	a corpo	147′221,62
Nr. 109 NP.002	QUADRO ELETTRICO DI MEDIA TENSIONE QMT EDIFICIO C Fornitura e posa in opera d quadro di media tensione composto da: Quadro SM6 con protezione arco interno sui 3 lati IAC AFL 12,5 kA x 1s Tensione nominale kV 24 Tensione nominale di tenuta a frequenza industriale 50Hz / 1min valore efficace kV 50 Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico 1,2 / 50 microS valore di picco kV 125 Tensione di esercizio kV 15 Frequenza nominale Hz 50 / 60 N° fasi 3 Corrente nominale delle sbarre principali A 630 Corrente nominale max delle derivazioni A 630 Corrente nominale ammissibile di breve durata kA 12,5 Corrente nominale di picco kA 31,5 Potere di interruzione degli interruttori alla tensione nominale kA 12,5 Durata nominale del corto circuito s 1 Tensione nominale degli ausiliari V Larghezza mm 2668 Altezza mm 2050 Profondità mm 1220 COMPOSTO DA Leva di manovra SM6 Pannello finale di chiusura del quadro Gateway Ethernet + web server Com'X 510 (aux 24Vcc) Ricevitore Zigbee ZBRN32 (aux 24-240Vcc/Vca) STO300 - Sensore di temperatura ambiente esterna SHO100 - Sensore di umidita' ambiente esterna OsiSense XT - Sensore rilevamento allagamento (rif. OSIS_XT_L) XCDM - Sensore allarme intrusione (rif. XCSDM_L) IM 24kV-12.5kA-630A unita' arrivo/partenza con IMS IAC AFL 12,5kA 1s Verniciatura standard colore RAL 9003 goffrato (solo fronte) Derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 KV Com man a passaggio di punto morto tipo CIT Blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di aperto Cella bassa tens da 375x450mm Res anticondensa 50W 220V 50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore Toroide omopolare chiuso tipo CSH 160 Diam=160mm CEI 0-16 rapporto 470/1 N.1 kit 3 sensori rilevazione termica arrivo/partenza cavi connessi a Com'X510/SMD DM1J SF1 24kV-12.5kA-630A unita' interr. ris. semplice sez. TA IAC AFL 12,5kA 1s Verniciatura standard colore RAL 9003 goffrato (solo fronte) Derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 KV TV f/m VRQ2/S2 Ue15kV Rapp 15000:r3/100:r3/100:3 - 15VA cl05/50VA cl05-3P Resistenza antiferrorisonanza cablata TA ARM3/N1F 300/5A 25kAx1s 2,5VA 5P30 - 7,5VA 5P10 - cl.1 Contatti ausiliari su interr (2NA+2NC+1CO) Blocco chiave tipo tubolare su interr chiave libera in pos. di aperto Sganc di chiusura e rele' antiric per com RI manuale 24Vcc Contamanovre per com RI Motor per com RI con contamanovre e motore 220Vca-230Vca Interr. con ciclo di operazioni standard (O-3mn-CO-3mn-CO)		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Sganc semplice di apertura 220Vca-230Vca Com man a manovra dipendente tipo CS1 Blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di aperto Blocco chiave su SEZ chiave libera in posizione di chiuso per unita' interrutt Cella bassa tens da 750x450mm Res anticondensa 50W 220V 50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore Alimentaz. aux. Sepam 1000+a 24Vcc Sepam S41 CEI 0-16 con visore conn. TA std, ATTENZIONE considerare le tempistiche di consegna, fare riferimento al Vs. contatto commerciale MES114, modulo 10 ingressi 4 uscite (ingressi alim 24/250 Vcc) ACE949-2. Interfaccia comunicazione RS485 2 fili 12/24Vcc CCA612. Cavo modulo comunicazione 3m Software SFT2841 Interruttore automatico protezione circuiti aux DM1A SF1 24kV-12.5kA-630A unita' interr. semplice sez. e TA IAC AFL 12,5kA 1s Verniciatura standard colore RAL 9003 goffrato (solo fronte) LPCT tipo TLP130 da 5 a 1250A Rapp I 100A = Vsecond. 22,5mV per SM6 Derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 KV Contatti ausiliari su interr (2NA+2NC+1CO) Blocco chiave tipo tubolare su interr chiave libera in pos. di aperto Sganc di chiusura e rele' antiric per com RI manuale 24Vcc Contamanovre per com RI Motor per com RI con contamanovre e motore 220Vca-230Vca Interr. con ciclo di operazioni standard (O-3mn-CO-3mn-CO) Sganc semplice di apertura 220Vca-230Vca Com man a manovra dipendente tipo CS1 Blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di chiuso Blocco chiave su SEZ chiave libera in posizione di chiuso per unita' interrutt Cella bassa tens da 750x450mm Res anticondensa 50W 220V 50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore Alimentaz. aux. Sepam 1000+a 24Vcc Sepam S20 CEI 0-16 con visore con scheda CCA670 per LPCT ACE949-2. Interfaccia comunicazione RS485 2 fili 12/24Vcc CCA612. Cavo modulo comunicazione 3m Toroide omopolare chiuso tipo CSH 120 Diam=120mm N.1 kit 3 sensori rilevazione termica arrivo/partenza cavi connessi a Com'X510/SMD DM1A SF1 24kV-12.5kA-630A unita' interr. semplice sez. e TA IAC AFL 12,5kA 1s Verniciatura standard colore RAL 9003 goffrato (solo fronte) LPCT tipo TLP130 da 5 a 1250A Rapp I 100A = Vsecond. 22,5mV per SM6 Derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 KV Contatti ausiliari su interr (2NA+2NC+1CO) Blocco chiave tipo tubolare su interr chiave libera in pos. di aperto Sganc di chiusura e rele' antiric per com RI manuale 24Vcc Contamanovre per com RI Motor per com RI con contamanovre e motore 220Vca-230Vca Interr. con ciclo di operazioni standard (O-3mn-CO-3mn-CO) Sganc semplice di apertura 220Vca-230Vca Com man a manovra dipendente tipo CS1 Blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di chiuso Blocco chiave su SEZ chiave libera in posizione di chiuso per unita' interrutt Cella bassa tens da 750x450mm Res anticondensa 50W 220V 50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore Alimentaz. aux. Sepam 1000+a 24Vcc Sepam S20 CEI 0-16 con visore con scheda CCA670 per LPCT ACE949-2. Interfaccia comunicazione RS485 2 fili 12/24Vcc CCA612. Cavo modulo comunicazione 3m Toroide omopolare chiuso tipo CSH 120 Diam=120mm N.1 kit 3 sensori rilevazione termica arrivo/partenza cavi connessi a Com'X510/SMD Compreso di trasporto e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.Marca Schneider o similare. **euro (centotrentacinquemilanovecentosessantasette/58)**	a corpo	135´967,58
Nr. 110 NP.003	QUADRO ELETTRICO GENERALE BASSA TENSIONE Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **euro (centoottantaquattromilacinquecentosessantaquattro/72)**	a corpo	184´564,72

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 111 NP.004	QUADRO ELETTRICO PIANO INTERRATO QPI-A Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **euro (quindicimiladuecentoottantacinque/13)**	a corpo	15´285,13
Nr. 112 NP.005	QUADRO ELETTRICO PIANO INTERRATO QPI-B Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **euro (quattordicimilaquattrocentocinquantacinque/11)**	a corpo	14´455,11
Nr. 113 NP.006	QUADRO ELETTRICO PIANO SEMINTERRATO QPS-A Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **euro (undicimilatrecentoquarantauno/86)**	a corpo	11´341,86
Nr. 114 NP.007	QUADRO ELETTRICO PIANO SEMINTERRATO QPS-B Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **euro (tredicimilaquattrocentoventi/78)**	a corpo	13´420,78
Nr. 115 NP.008	QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA QPT-A Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **euro (undicimilatrecentoottantauno/07)**	a corpo	11´381,07
Nr. 116 NP.009	QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA QPT-B Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **euro (novemilacinquecentoventiuno/35)**	a corpo	9´521,35
Nr. 117 NP.010	QUADRO ELETTRICO PIANO PRIMO QP1-A Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **euro (undicimilacinquecentoottantanove/90)**	a corpo	11´589,90
Nr. 118 NP.011	QUADRO ELETTRICO PIANO PRIMO QP1-B Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita.		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **euro (diecimilaseicentosei/96)**	a corpo	10´606,96
Nr. 119 NP.012	QUADRO ELETTRICO PIANO SECONDO QP2-A Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **euro (diecimilaquattrocentonovantacinque/06)**	a corpo	10´495,06
Nr. 120 NP.013	QUADRO ELETTRICO PIANO SECONDO QP2-B Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **euro (novemilacinquecentoottanta/19)**	a corpo	9´580,19
Nr. 121 NP.014	QUADRO ELETTRICO PIANO TERZO QP3-A Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **euro (undicimiladuecentosessantaquattro/56)**	a corpo	11´264,56
Nr. 122 NP.015	QUADRO ELETTRICO PIANO TERZO QP3-B Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **euro (novemilasettecentonovantanove/38)**	a corpo	9´799,38
Nr. 123 NP.016	QUADRO ELETTRICO PIANO QUARTO QP4-A Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **euro (diecimilaottocentonovantacinque/38)**	a corpo	10´895,38
Nr. 124 NP.017	QUADRO ELETTRICO PIANO QUARTO QP4-B Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **euro (novemilaottocentoottanta/15)**	a corpo	9´880,15
Nr. 125 NP.018	QUADRO ELETTRICO PIANO QUINTO QP5-A Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **euro (dodicimilanovecentonove/70)**	a corpo	12´909,70
Nr. 126 NP.019	QUADRO ELETTRICO PIANO QUINTO QP5-B Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **euro (undicimilatrentauno/52)**	a corpo	11´031,52
Nr. 127 NP.020	QUADRO ELETTRICO CUCINA PIANO INTERRATO QC-PI Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **euro (tredicimilasettecentosessantacinque/72)**	a corpo	13´765,72
Nr. 128 NP.021	QUADRO ELETTRICO BAR QBAR Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **euro (milleottocentosessantasei/44)**	a corpo	1´866,44
Nr. 129 NP.023	QUADRO ELETTRICO IMPIANTI TECNOLOGICI Q-IT Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **euro (quarantaduemilatrecentotrentasei/42)**	a corpo	42´336,42
Nr. 130 NP.024	QUADRO ELETTRICO FOTOVOLTAICO QFV Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **euro (quattromilacinquecentosettantaquattro/92)**	a corpo	4´574,92
Nr. 131 NP.025	QUADRO ELETTRICO STANZA QS Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **euro (milleduecentosedici/72)**	a corpo	1´216,72
Nr. 132 NP.026 F15305041e	TRASFORMATORE MT/BT CON AVVOLGIMENTI IN RESINA 1600KVA TRASFORMATORE MT/BT CON AVVOLGIMENTI IN RESINA TIPO 1600kVA Marca Schneider o similare: Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/BT in resina, conforme alle norme CEI EN 50588-1, CEI EN 60076-11 oltre che al regolamento europeo 548/2014, avente le seguenti caratteristiche: - avvolgimento MT ed avvolgimento BT inglobato in resina epossidica classe F1, resistente alla variazioni climatiche C3* (*test shock termico eseguito a -50°C), resistente all'inquinamento E3 - raffreddamento in aria naturale AN, in opzione possibilità di fornitura di kit di ventilazione forzata per aumentare la potenza o per gestire casi di sovraccarico - tensione di riferimento 6kV - commutatore per la regolazione della tensione nominale MT 6 kV ±2x2,5% - tensione nominale BT tra le fasi 400 V, tra le fasi ed il neutro 231V a 50 Hz - schema di collegamento Dyn 11 con neutro accessibile - tensione di corto circuito 6% - perdite a vuoto = 3.100 W - perdite a carico a 120°C = 19.000 W - rumore pressione acustica Lpa a 1m = dB 56.Completo della seguente apparecchiatura: - golfari di sollevamento, anelli di traino, rulli di scorrimento orientabili, due morsetti di terra, centralina termometrica Modbus Tecsystrem NT935AD ed uscite a tre soglie per allarme, ventilazione forzata, termoresistenze PT100 (una per ogni avvolgimento). Compreso di: - n.3 sonde PT100 per avvolgimento - centralina termometrica Compresi il trasporto, tutti i cavi di collegamento ausiliari e tutti gli accessori per dare il trasformatore in opera funzionante a regola d'arte. Potenza nominale 1600 kVA. Marca Schneider o similare.		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (centocinquantaquattromilaquarantauno/70)	cad	154´041,70
Nr. 133 NP.027	SISTEMA SUPERVISIONE Fornitura e posa in opera di Enterprise Server di EcoStruxure Building Operation è un software Windows based che permette la gestioni di multipli Smart-X Edge Server (AS, AS-P,AS-B). E' un punto centrale nell'architettura EcoStruxure Building da cui gli utenti possono configurare, controllare e monitorare il sistema. Può gestire Allarmi, Utenti, Programmi Orari e Storici ed in particolare funge da aggregatore per gli allarmi e gli storici dei Smart-X Edge Server. Funzioni automatiche liberamente programmabile in Functional Block o Script. Pagine grafiche liberamente programmabili in formato vettoriale. Compatibile con Windows Active Directory per la gestione utenti tramite un dominio di Windows. Supporto WebServices e protocolli di sicurezza HTTPS e TLS1.2 per la comunicazione tra server. Supporto nativo ai protocolli di comunicazione BACnet/IP, Modbus RTU/TCP, LonWorks (mediante interfaccia Loytec). Licenze dei dispositivi da integrare direttamente su ES da ordinare separatamente. Certificazioni BTL BACnet Building Controller (B-BC) e BACnet Operator Workstation (B-OWS). Comprende una licenza Report Server (software da installare e configurare separatamente) e tre licenze Client (permette la connessione via WorkStation o WebStation di 3 utenti simultanei). Licenza per la gestione di 10 Smart-X Edge Server (AS-P e/o AS-B). Compreso di Licenza server controllo accessi Security Expert: gestione varchi, zone ed utenti, ricezione eventi ed allarmi, pagine grafiche, reportistica; la licenza base include 50 varchi, 1 postazione operatore, Web Client (3 Operatori), creazione stampa badge. Viene inclusa funzionalità EWS Web Services per integrazione BMS EcoStruxure Building Operation (EBO). Compatibile con sistema operativo Windows e DBMS Microsoft SQL. Configurazione sistema di Supervisione, comprendente: - Generazione Database - Configurazione a sistema punti HVAC - Configurazione a sistema punti KNX - Configurazione punti Lotto elettrico: Power meter Interruttori comunicanti Sepam cabina media - Integrazione Antintrusione Controllo Accessi - Messa in funzione Engineering Supervisione - Creazione delle pagine grafiche dinamiche, secondo standard SE, per l'interazione tecnica con gli operatori e per la gestione dell'energia. - messa in servizio della supervisione, effettuata da un nostro tecnico assistito costantemente da un responsabile del cliente - N°1 sessione di formazione del personale preposto all'uso del sistema - consegna documentazione standard dei componenti, contenente le principali istruzioni necessarie all'uso dello stesso -Enginnering e start-up Applicazione di Realtà Aumentata in cabina elettrica MT-BT Smart che permette di: - Ricevere informazioni in tempo reale dal campo (correnti, tensioni, potenze, stato interruttori, temperature, ecc) e visualizzarli sullo schermo del proprio device. - Visualizzare la documentazione relativa a tutte le apparecchiature elettriche in formato PDF in maniera agevole e immediata. - Visualizzare video e procedure guidate di supporto alle attività operative e manutentive. - Accedere virtualmente a parti di impianto restando al di fuori dell'ambiente cabina. - Monitorare in tempo reale le condizioni ambientali relative alla cabina ed alle apparecchiature all'interno della stessa. - Visualizzare lo stato di allarme o pre-allarme direttamente tramite la colorazione delle icone sovrapposte alla scena inquadrata. Configurazione sistema singolo contatore/power meter Attività di engineering per configurazione sistema singolo contatore/power meter. Attività di start-up per configurazione sistema singolo contatore/power meter. Configurazione sistema punto elettrico Configurazione a sistema per riporto a supervisione del sistema illuminazione di emergenza Exiway DiCube Compreso di tutti gli oneri ed accessori per fornire il lavoro finito e a regola d'arte. Marca Schneider o similare. **euro (novantacinquemilaottocentocinquantatre/25)**	cadauno	95´853,25
Nr. 134 NP.029	APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED 1200x300 33W Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a Led per installazione a plafone o sospensione avente le seguenti caratteristiche **CARATTERISTICHE TECNICHE:** apparecchio per illuminazione da interni a tecnologia LED celata, ad illuminazione diretta. Provvisto di SmartDriver (possibilità di integrare funzioni di programmazione, dimmerazione e monitoraggio consumi) alimentatore elettronico ad elevato risparmio energetico Grado di Protezione: IP40; Grado di Protezione agli urti: IK05 (0.7J); Temperatura di Esercizio: -20÷40°C **STRUTTURA:** Cornice perimetrale in alluminio Bianco. Retro in foglio di alluminio colore naturale **OTTICA:** Lastra Opale in PMMA stabilizzato ai raggi UV. Apparecchio a bassa luminanza. Solido fotometrico simmetrico/diffondente. Prodotto idoneo per installazione in ambienti con videoterminali (UNI-EN12464-1). **SORGENTE LED**: moduli LED integrati perimetrali: Neutral White (4000K) Ra>90; 3SDCM. I moduli LED sono dissipati dalla struttura. **ALIMENTATORE**: indipendente esterno. AC-DC Led Driver a corrente costante, con sezione PFC in ingresso a garantire flusso costante al variare della tensione di alimentazione. Uscita SELV in corrente continua. Flusso luminoso costante al variare della tensione di alimentazione. Protezione contro le sovratensioni di rete. Affidabilità del sistema di alimentazione: MTBF > 80000h. Possibilità di controllo remoto Wireless (anche con protocolli 1-10V e DALI compatibile) ed integrazione delle seguenti funzioni: Autodimmerazione, Monitoraggio Consumi e Programmazione. **INSTALLAZIONE**: adatta per installazione su superfici normalmente infiammabili, in controsoffitti modulo 600 con struttura		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	a vista, in appoggio sui traversini. A plafone e sospensione con appositi accessori Compreso di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. Marca Beghelli modello Led Panel 1200x300 o similare. **euro (settantadue/55)**	cadauno	72,55
Nr. 135 NP.031	APPARECCHIO ILLUMINANTE A SOSPENSIONE 36W Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led a sospensione avente le seguenti caratteristiche: - Corpo in alluminio estruso, testate in alluminio pressofuso, verniciato a polveri - Griglia nera per un massimo rendimento luminoso, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità della luce - Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo - Estetica perfetta grazie alle pregiate rifiniture dei giunti di collegamento profilati - Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione - Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata - Montaggio semplice e agevole - Inserti luminosi sostituibili - Dimmerabile DALI - Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM - Completo di sospensione in cavo d'acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone. Sorgente luminosa: LED Potenza: 41 W Classe di isolamento: I Grado di protezione IP: IP20 CRI: 90 Temperatura colore: 4000 Fattore di potenza / COS Φ: 0.9 Completo di certificazione e compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. Marca Performance in Lighting modello SL764+ PL LV S/C o similare. **euro (duecentoquarantatre/93)**	cadauno	243,93
Nr. 136 NP.032	APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED A PLAFONE 36W Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led per installazione a sospensione avente le seguenti caratterstiche: - Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere - Elementi di collegamento e terminali in alluminio pressofuso, verinicati - Diffusore a microprismi per un'efficiente diffusione della luce, riduzione al minimo dell'abbagliamento e alta uniformità - Distribuzione luminosa diretta - Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM - Dimmerabile DALI Sorgente luminosa: LED Potenza: 54 W Classe di isolamento: I Grado di protezione IP: IP20 CRI> 90 Temperatura colore: 4000 Fattore di potenza / COS Φ: 0.9 Angolo ottica: 2 x 41°/52° Flusso sorgente (lm): 8520 lm Flusso apparecchio (lm): 6250 lm Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. Marca Performance in Lighting modello SL629 AB PRISM o similare. **euro (duecentosettantadue/02)**	cadauno	272,02
Nr. 137 NP.034	APPARECCHIO ILLUMINANTE TONDO A LED A PLAFONE 18W Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a Led a plafone avente le seguenti caratterisiche: Corpo: in policarbonato infrangibile ed autoestinguente Diffusore: policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente Potenza: 18W Flusso luminoso: 1930 lm Temperatura colore 4000K Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. Marca Disano modello Oblò 2.0 o similare. **euro (ottantaotto/34)**	cadauno	88,34
Nr. 138 NP.068	IMPIANTO GESTIONE ACCESSI CAMERE Fornitura e posa in opera di impianto gestione accessi alle camere e sistema di serrature elettroniche composto da: - n. 247 controllori virtuali per varchi; - n. 4 server di gestione; - n. 247 smarthandle modello SI-S2.A0.22.CC.1.S08.M.WO - n. 46 gateway modello SI.GN2.ER - n. 247 rivelatore di presenza TRUE PRESENCE COM2 Compreso di collaudo e programmazione Completo di tutti gli accessori per la corretta posa a regola d'arte. **euro (trecentoventisettemilasettecentosessantasei/45)**	cadauno	327′766,45
Nr. 139 NP.071	ALIMENTATORE 24Vcc Fornitura e posa in opera di Unità di alimentazione 24 Vcc 5 A. Certificata CE CPD EN54-4, A1 e A2. Batteria allocabile max. 2 x 27 Ah 12 V. Corrente disponibile per carichi		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	esterni 4 A distribuita su due uscite. Contenitore metallico CM02M (L355 x H375 x P150 mm). Uscite a relè per guasto generale e mancanza rete. Connettore per il collegamento dello strumento di manutenzione TLC. Completo di n.2 Batteria sigillata al piombo 12 V 18 Ah Compreso di tutti gli oneri ed accessori per fornire il lavoro finito e a regola d'arte. Marca DEF modello AEPS-524-M o similare. **euro (millecinquecentoottantacinque/29)**	cadauno	1´585,29
Nr. 140 NP.077	SISTEMA AD ASPIRAZIONE RIVELAZIONE INCENDI Fornitura e posa in opera di Rivelatore di fumo ad aspirazione a 1 canale, certificata EN54-20 classi A, B e C, fornito con rivelatore e senza indicatore di livello d'allarme. Lunghezza massima delle tubazioni 75 m e 12 fori di aspirazione. 3 livelli di preallarme. Alimentazione 24 Vcc. IP54 Compreso di Unità di filtro antipolvere piccola per tubi di D tra 22 e 25 mm. Fissaggio su tubo tramite pressa tubo. Fornita con relativo filtro. Compreso di tutti gli oneri ed accessori per fornire il lavoro finito e a regola d'arte. Marca DEF modello ORION + o similare. **euro (tremilacentodiciannove/34)**	cadauno	3´119,34
Nr. 141 NP.078	TUBAZIONE IN ABS ROSSO PER SISTEMI DI CAMPIONATURA Fornitura e posa in opera di Tubo di colore rosso per rete di aspirazione, barra da 3 m, D = 25 mm, ABS Compresi di elementi curva, manicotto, giunto e tappi di chiusura. Compreso di tutti gli oneri ed accessori per fornire il lavoro finito e a regola d'arte. **euro (centosei/19)**	m	106,19
Nr. 142 NP.081	SEGNALAZIONE OTTICA ALLARME INCENDIO Fornutura e posa in opera di dispositivo di allarme visivo da parete o soffitto con angolo visuale ampliato e flash rosso. Certificato EN-54-23 e grado di protezione IP21 Completo di: Modulo indirizzato con isolatore integrato dotato di 2 ingressi ed 1 uscita controllata. Fornito in box plastico (Utilizzabile solo con centrali serie CA3000). Certificato EN54-17 e EN54-18 base installazione Compreso di tutti gli oneri ed accessori per fornire il lavoro finito e a regola d'arte. Marca DEF modello VAD-RCW o similare. **euro (cinquecentonovantasette/81)**	cadauno	597,81
Nr. 143 NP.087	AVVIAMENTO IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI Oneri per Operazione di avviamento e programmazione Compreso di tutti gli oneri ed accessori per fornire il lavoro finito e a regola d'arte. **euro (duemilanovecentotredici/30)**	a corpo	2´913,30
Nr. 144 NP.093	AVVIAMENTO IMPIANTO EVACUAZIONE SONORA Oneri per l'Operazione di avviamento e programmazione con linee cablate Compreso di tutti gli oneri ed accessori per fornire il lavoro finito e a regola d'arte. **euro (milleottocentoventi/81)**	a corpo	1´820,81
Nr. 145 NP.100	COLLEGAMENTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI (REGOLAZIONE E CONTROLLO) Fornitura e posa in opera di collegamenti in cavo, tipologia schermato tipo Bus schermato o similare, a seconda delle specifiche tecniche del costruttore delle apparecchiature di termoregolazione e controllo scelto, adatto per la segnalazione e comando e stato da centraline ad utilizzatori, e cavo di tipo FG17 unipolare o FG16M16 con sezione adeguata per eventuali alimentazioni di centraline o controllori comprensivo di: - Collegamento stato/comando eventuale segnalazione pompa di calore; - Collegamento stato/comando eventuale segnalazione unità trattamento aria; - Collegamento stato/comando eventuale segnalazione gruppi frigo; - Collegamento stato/comando eventuale segnalazione generatori di calore; - Collegamento stato/comando eventuale segnalazione gruppo trigenerativo ed accessori; - Collegamento stato sonde di temperatura ambiente; - Collegamento stato sonde di temperatura canali; - Collegamento stato/comando/alimentazione elettrovalvole unità interne/travi fredde; - Collegamento stato/comando elettrovalvole motorizzate; - Collegamento stato sonda ambientale esterna; - Collegamento stato/comando ed segnalazione torri evaporative; - Collegamento stato/comando ed segnalazione assorbitori; - Collegamento stato/comando ed segnalazione estrattori aria e cassonetti espulsione aria; - Collegamento stato/comando ed segnalazione VAV cassetta regolatriche elettronica; - Collegamento stato/comando ed segnalazione eventuali serrande taratura; - Collegamento stato/comando ed segnalazione eventuali per collettori; - Collegamento stato/comando ed segnalazione eventuali per il trattamento acqua; - Collegamento stato/comando ed segnalazione elettropompe ed elettrovalvole centrali termica, fluidi, e compressori; - Compreso di installazione materiale regolazione elettronica centraline ed alimentatori, entro quadro elettrico di zona disponibile, ed eventuale carpenteria aggiuntiva comprensiva di cablaggio, protezioni utenze, interruttori e certificazione del quadro elettrico termoregolazione o modifica del quadro elettrico di zona per l'inserimento delle apparecchiature; - Comprensivo di oneri smontaggio e trasporto in discarica di materiale di risulta e/o carpenteria qualora risultasse inutilizzabile.		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Comprensivo di ogni altro onere ed accessorio, compreso cavi di collegamento di tipo schermato a seconda della richiesta del produttore degli apparati di regolazione, per dare il sistema cablato elettricamente, alimentato ed a regola d'arte. **euro (trentatre/02)**	a corpo	33,02
Nr. 146 NP.102	RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI Oneri per la demolizione e rimozione degli impianti elettrici esistenti: - Rimozione e smaltimento quadri elettrici, sfilaggio conduttori esistente e rimozione tubazioni e canali; - Rimozione e smaltimento di corpi illuminanti, apparecchiature di comando; Nel prezzo è compresa la manodopera, il trasporto, l'eventuale tiraggio della gru per i macchinari in copertura e qualsiasi altro onere per effettuare un lavoro a regola d'arte. Comprensivo di oneri per lo smontaggio e rimontaggio di impianto LPS esistente. **euro (trecentotrentaseimilacinquecentosessantaotto/58)**	a corpo	336´568,58
Nr. 147 NP.104	PROGRAMMAZIONE KNX Programmazione KNX comprendente: - Engineering - Commissioning - Indirizzamento dispositivi - Configurazione dispositivi - Schemi elettrici di collegamento - Messa in funzione - Configurazione Webserver - Programmazione logiche KNX EFFETTUATA DA KNX PARTNER CERTIFICATO SCHNEIDER ELECTRIC o similare **euro (cinquemilacentotrentacinque/88)**	a corpo	5´135,88
Nr. 148 NP.107	CAVO BUS DALI 2x1mm2 Fornitura e posa in opera di cavo per sistemi Bus a due conduttori, esente da alogeni 2x1 mm2, tensione di isolamento 300/500 V, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria, condorme al regolamento CPR. Compreso di tutti gli oneri ed accessori per fornire il lavoro finito e a regola d'arte. **euro (uno/71)**	m	1,71
Nr. 149 NP.111	ASSISTENZE MURARIE Oneri per assistenze murarie a servizio degli impianti elettrici quali: - esecuzioni di tracce in muratura, compreso di ripristino del materiale. - oneri per il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta. **euro (centoventisettemilaseicentonovantacinque/22)**	a corpo	127´695,22
Nr. 150 NP.113	ATTUATORE PER EVACUATORI DI FUMO E CALORE E PER FINESTRE REI Fornitura e posa in opera di Attuatore lineare a pistone RWA per l'apertura e chiusura a motore elettrico di ante inclinabili, a vasistas e girevoli e di finestre orizzontali e lucernari a cupola. Impiego variabile per l'evacuazione naturale del fumo e del calore e lo scarico del fumo e per l'aerazione. La centralina elettronica di emergenza RWA E260 N è l'apparecchio di comando centrale a cui vengono collegati tutti i componenti. Controlla questi componenti e li alimenta elettricamente. L'attivazione in caso di incendio avviene tramite avvisatori di fumo automatici, pulsanti manuali RWA o trasmettitori di allarme esterni. L'attivazione causa l'apertura o la chiusura delle aperture RWA, a seconda della configurazione della centralina elettronica di emergenza RWA. Mediante pulsanti di aerazione si possono controllare gli attuatori delle finestre e le aperture per l'evacuazione del fumo per la normale aerazione. Completo di: - Attuatore lineare; - Centralina elettronica di emergenza per comando e controllo di singolo serramento o gruppo di serramenti, completa di gruppo di continuità 12V; - Comando di apertura/chisura manuale per il funzionamento ordinario del serramento; Completo di tutti gli accessori per garantire il corretto funzionamento a regol d'arte. **euro (duemiladuecentoventinove/94)**	cadauno	2´229,94
Nr. 151 NP.116	LAVORAZIONI PER INSERIMENTO TRASFORMATORE PIANO INTERRATO Oneri per la demolizione e ripristino per inserimento ed alloggiamento al piano interrato del trasformatore elettrico di cabina di trasformazionei: - Demolizione porzione di bocca di lupo esistente, prima delle modifiche edili, per allargamento luce di entrata per apparecchiature elettrica, con qualunque mezzo o supporto adatto o macchinariio; - Ripristino bocca di lupo come da progetto stato di fatto per chiusura lavorazioni; Nel prezzo è compresa la manodopera, il trasporto, l'eventuale tiraggio della gru per i macchinari e qualsiasi altro onere per effettuare un lavoro a regola d'arte. **euro (trentaduemilaquattrocentosettanta/82)**	a corpo	32´470,82
Nr. 152 NP.117	GESTIONE DELL'INTERFERENZA Manodopera per gestione dell'interferenza con opere edili e strutturali rilevata durante l'esecuzione dei lavori; eventuali modifiche all'impianto di progetto compreso lavorazioni ed assistenze agli impianti elettrici. Compreso materiale accessorio necessario alla modifica e alla gestione dell'interferenza, quali canali, tubazioni, scatole di derivazioni, etc. Comprensivo di ogni altro onere ed accessorio, per la gestione e l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. **euro (milleseicentoventi/37)**	a corpo	1´620,37

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 153 NP.118	OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DISTRIBUZIONE : SIGILLATURE REI Manodopera per modifiche e ripristino grado di protezione REI Ripristino grado di protezione REI su passaggi tubazioni in muratura o entro scatole di derivazione. Compreso materiale accessorio necessario al ripristino del grado REI, quali schiuma, giunti REI, sacchetti REI, etc. Comprensivo di ogni altro onere ed accessorio, per la gestione e l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. **euro (ottocentoquarantaquattro/00)**	a corpo	844,00
Nr. 154 T.003.010.045.b T.3.10.45.b	Fornitura e posa, entro tubazione, di cavo coassiale per ... stre e via satellite, per impianti centralizzati e singoli Fornitura e posa, entro tubazione, di cavo coassiale per discesa d'antenna Tv, impedenza caratteristica 75 Ohm, con conduttori in rame, con le seguenti caratteristiche: b) °cavo coassiale per trasmissione di segnali televisivi, ad alte prestazioni, per ricezione Tv terrestre e via satellite, per impianti centralizzati e singoli **euro (quattro/08)**	m	4,08
Nr. 155 T.003.010.050.a T.3.10.50.a	Fornitura e posa, entro tubazione, di cavo isolato con gu ... ifurto, con le seguenti caratteristiche: a) sez. 2x0,22mm² Fornitura e posa, entro tubazione, di cavo isolato con guaina PVC antifiamma bianca, tipo schermato, con schermo in nastro metallico per impianti di allarme sistemi antifurto, con le seguenti caratteristiche: a) sez. 2x0,22mm² **euro (uno/46)**	m	1,46
Nr. 156 T.003.048.035 T.3.48.35	°Fornitura e posa in opera di contatto magnetico tipo “si ... funzionamento 10 mm, - EN 50131-2-6; - Grado 2 - Classe 3 °Fornitura e posa in opera di contatto magnetico tipo “sigaretta” per serramenti non ferrosi e alluminio, 4 fili in uscita per contatto e antimanomissione: - contenitore in ottone; - cavo di connessione pre-cablato da 3 m; - distanza di funzionamento 10 mm, - EN 50131-2-6; - Grado 2 - Classe 3 **euro (quarantaquattro/01)**	cad	44,01
Nr. 157 T.003.080.005.c T.3.80.5.c	Fornitura e posa di cavo unipolare flessibile H1Z2Z2-K, g ... ltro occorrente per un corretto collegamento: c) 1 x 6 mm² Fornitura e posa di cavo unipolare flessibile H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza alogeni, conduttori flessibile di rame stagnato secondo norma CEI 20-29, per trasmissione energia, tensione d'esercizio AC 0,6/1kV e DC 0,9/1kV, non propagante l'incendio, conforme CEI 20-91, compreso connettori e quant'altro occorrente per un corretto collegamento: c) 1 x 6 mm² **euro (due/75)**	m	2,75
Nr. 158 VEN26-10.01.002.01 10.01.02.01	BARRIERA TAGLIAFUOCO per struttura rei BARRIERA TAGLIAFUOCO Barriera tagliafuoco da installare su struttura REI di compartimentazione, solaio o parete tagliafuoco, per l'attraversamento delle impiantistiche elettriche o meccaniche. La barriera tagliafuoco sarà realizzata con elastomeri autoespandenti o sacchetti di riempimento, di tipo omologato, privi di amianto, solventi o altre sostanze tossiche nocive, non soggetti a degrado nel tempo o in presenza di umidità, che sottoposti all'azione del fuoco ripristino la resistenza al fuoco REI della struttura attraversata. La misura del materiale posto in opera sarà effettuata considerando, convenzionalmente, una quantità pari al 80% del volume complessivo del foro costituito dai sistemi portacavi e dallo spazio ad essi circostante. Le dimensioni del foro saranno misurate,in genere, con una profondità massima di 15 cm e con una fascia di contorno o interstiziale massima di cm. 5. Compreso: - Barriera per struttura REI c.s.d.; - sigillatura delle canalizzazioni e/o tubazioni relative agli impianti meccanici ed elettrici; - tasselli meccanici di ancoraggio; - reti metalliche elettrosaldate per installazione a soletta; - accessori per il supporto ed il fissaggio dei vari componenti; - quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. BARRIERA TAGLIAFUOCO per struttura rei **euro (sessantasei/74)**	dm³	66,74
Nr. 159 VEN26-10.01.060.01 10.01.60.01	SCAVO E RINTERRO OPERE ELETTRICHE SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE su qualsiasi tipo di superficie SCAVO E RINTERRO OPERE ELETTRICHE Scavo e rinterro comprendente: - scavo a sezione obbligata (compensato a parte), per la posa di condotte considerato qualsiasi difficoltà di lavoro quali attraversamenti di altri servizi, oppure lavori da eseguirsi in prossimità di condutture, fogne, fognoli, gas, ecc...,eseguito con mezzi meccanici o a mano, lo scavo a mano sarà eseguito, previo sondaggi, nei tratti indicati negli elaborati grafici a causa della presenza di tubazioni interrate esistenti, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, nelle sezioni riportate sulle tavole di progetto; - la demolizione di trovanti di qualsiasi tipo (pietra, muratura, calcestruzzo, etc) e di qualsiasi dimensione; - il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta che non sarà riutilizzato; - l'aggottamento di acqua di qualsiasi provenienza; - parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi ripristini di manufatti o elementi (anche di proprietà privata quali ad esempio: muretti, recinzioni, cunette, cordonature, etc) presenti lungo il percorso del cavidotto o nelle immediate adiacenze e necessari per la posa in opera del cavidotto stesso nella posizione prevista dal progetto; - fori su qualsiasi tipo di struttura e ripristini (compreso il collegamento ai pozzetti di derivazione); - realizzazione del letto di sabbia per la posa di tubazioni; - getto di calcestruzzo magro di sottofondo, rinfianco e calottatura del cavidotto, come previsto negli elaborati grafici di progetto, nelle Norme tecniche ovvero dove richiesto dagli Enti gestori dei sottoservizi; - il rinterro dello scavo e la compattazione dello stesso con mezzi meccanici dui adeguata potenza, in strati di spessore non superiore a 20 cm, eseguito come previsto nelle tavole grafiche o nelle Norme tecniche di progetto; - il ripristino delle pavimentazioni esistenti, di qualsiasi tipo, quali ad es. pavimentazioni bituminose, cunette in calcestruzzo, etc eseguito come indicato negli elaborati di progetto o nelle nome tecniche allegate; - il ripristino delle condizioni superficiali per le zone non pavimentate, quali banchine erbose, aree a giardino, aree finite con ghiaia, etc - nastro di identificazione riportante la scritta "cavo elettrico"; - oneri per la pulizia anche giornaliera della strada; - oneri per la delimitazione e la segnalazione del cantiere notturne e diurne; - oneri per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per consentire, anche durante i lavori, l'utilizzo sicuro della strada, delle adiacenze e pertinenze nonchè per consentire l'accesso alle proprietà private; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Le caratteristiche tecniche, dimensionali e di posa in opera sono ricavabili dai disegni di progetto e/o dalle norme tecniche allegate. SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE su qualsiasi tipo di superficie **euro (quarantasei/39)**	m³	46,39
Nr. 160 VEN26-10.05.002.12 10.05.02.12	INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pmax=32,0 kW Pmax=32,0 kW INVERTER PER FOTOVOLTAICO L'inverter disporrà di un trasformatore AF (AF = alta frequenza) per garantire la separazione galvanica tra lato a corrente continua e rete. Inoltre il principio dell'alta frequenza consentirà di ridurre drasticamente le dimensioni del trasformatore, diminuendone così l'ingombro e soprattutto il peso. L'inverter disporrà di una serie di opzioni per identificare un'interruzione di rete: monitoraggio della tensione; monitoraggio della frequenza; relè di massima-minima tensione; controllo della		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	rete la qualità della corrente alimentata la sensibilità rispetto ai fattori di disturbo (per es. telefoni cellulari) L'inverter disporrà, direttamente sul display, di una funzione di logging fondamentale per il rilevamento di valori minimi e massimi dei dati su base giornaliera e totale. Come opzione, il display consentirà anche la visualizzazione dei dati meteorologici seguenti: 2 diversi valori di temperatura (per es. temperatura dei moduli solari, temperatura esterna all'ombra); irraggiamentosolare. Certificazioni e marchiatura CE. Sono inoltre compresi: inverter c.s.d.; installazione; collegamenti e cablaggi interni; minuterie e accessori per la corretta installazione; quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regolad'arte. INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pmax=32,0 kW Pmax=32,0 kW **euro (novemilatrecentocinquantanove/60)**	cad	9´359,60
Nr. 161 VEN26-10.10.001.01 10.10.01.01	CENTRALE DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE stazione di colloquio con display CENTRALE DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE Centrale di chiamata e segnalazione del personale infermieristico come di seguito descritta: Stazione di colloquio integrata da tavolo Tastiera principale di colloquio da tavolo per la gestione di 1 reparto con 65 nodi con fonica e 5 gruppi concentrabili con 4 diverse combinazioni configurabili via software e selezionabili a scelta dall'operatore. Saranno possibili inoltre 8 diverse concentrazioni con altri reparti (max 15 senza uso di PC, max 60 con uso di PC) configurabili via software e selezionabili dall'operatore. Nell'uso centralizzato sarà in grado di monitorizzare un Dominio di 15 reparti e 680 nodi dell'intero dominio. In entrambi i casi saranno possibili le seguenti funzioni generali: 1. ANNUNCI per categorie: generale, di reparto, di gruppo, su presenza 1, su presenza 2; 2. gestione dei CONCENTRAMENTI fra reparti come sopra descritto; 3. gestione del menù LISTA (di presenza, memoria, guasti, messaggi); 4. gestione del volume del TRASFERIMENTO delle chiamate; 5. menù di CHIAMATA a stanza/posto letto; 6. REGOLAZIONE del volume del Buzzer della tastiera principale; 7. menù per il MONITORAGGIO delle stanze (Baby Room); 8. menù di gestione USCITE per il comando di 5 uscite (in combinata software con modulo elettronico); 9. menù per la GESTIONE: - dell'interfaccia DECT, con possibilità di configurare nuovi telefoni DECT, modificare le impostazioni degli esistenti, cambiando, gruppo, reparto dedicato e le 14 categorie (esempio: chiamata normale o di emergenza ecc) visualizzate sul DECT stesso; - dei GRUPPI, con possibilità di cambio del gruppo di appartenenza ad una stanza; - settaggio della CHIAMATA A CAMERA, con possibilità di modificare la discrezione di ogni singola stanza, e di regolare il volume del gong di apertura colloquio di ogni singolastanza; - CAMBIARE LA PASSWORD per ogni singolo menù; 10. menù di SERVICE: - MONITORAGGIO DEI NODI attivare o disattivare il monitoraggio dei ogni singolo nodo; - INIZIALIZZAZIONE PASSWORD attiva le password cliente; La Tastiera principale di colloquio gestirà inoltre: - la possibilità di inoltrare le chiamate generali dell'intero reparto suddivise in 6 grandi categorie (Chiamate, Messaggi/Guasti chiamate di Emergenza, Messaggi di Emergenza, Chiamate Medico e chiamata Cardiaca) con tempistica selezionabile verso altri reparti/ gruppi anche se i reparti non sono concentrati od interconnessi. - la possibilità di effettuare e ricevere chiamate telefoniche tramite apposita scheda di interfaccia. - la possibilità di essere interfacciata con unità fuori porta per accesso al reparto/ struttura con colloquio bicanale ed indicazione visiva della chiamata esterna. Durante il colloquio sarà possibile comandare l'apertura della porta tramite l'elettronica di gestione dedicata. - La possibilità di gestire fino ad un massimo di 6 tasti di accesso rapido configurabili direttamente dalla testiera principale; Caratteristiche costruttive: - custodia in materiale sintetico termoplastico contenente il microprocessore di gestione; - Tastiera alfanumerica a 12 caratteri. - 2 Tasti di presenza 1° livello verde, 2° livello giallo - 6 Tasti di menù dedicati alle funzioni del display - 2 Tasti regolazione volume audio di altra fonte di diffusione sonora - 2 Tasti di contrasto del display; - 8 tasti liberamente programmabili per funzioni veloci (tasti macro) oppure tasti chiamate configurabili; - 2 tasti di presenza (1 verde e 1 giallo); - 5 tasti funzione varie/ausiliarie - 1 display alfanumerico LCD 240x64 pixel; - 1 Cornetta di risposta; - 1 Buzzer elettronico; - 1 presa RJ 45 per il collegamento con la linea bus LON. - 1 presa seriale RS 232 per l'update software della postazione principale. - postazione principale aggiornabile (firmware interno) via software garantendo sempre le nuove funzionalità integrate. Le possibili categorie di chiamate saranno: - Chiamata telefonica, Chiamata personale, Chiamata speciale, Chiamata di servizio, Estrazione spina, Chiamata paziente, Chiamata WC, Chiamata di soccorso, Infermiera, Chiamata diagnostica, Chiamata di soccorso WC, Chiamata di soccorso Medico, Allarme incendio, Allarme cuore Alimentatore 230VAC / 24VDC -10° Per alimentare le apparecchiature inserite nell'sistema di chiamata. Dati tecnici: Tensione principale 230V/50Hz Tensione di uscita 24V DC Corrente di uscita 10A Corrente di limitazione di cortocircuito 10,5A Controllo di precisione 0,1% Efficienza 85% Normative EN55022 Tensione di isolamento 4KVrms Grado di protezione IP20 Temperatura di lavoro 0°..+40° Colore contenitore RAL 1013 Dim. (BxHxP) mm 232x140x91 Sono inoltre compresi: - centrale c.s.d.; - alimentatore c.s.d.; - linee di alimentazione della centrale dal quadro di zona realizzate con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 con sezioni minime indicate negli schemi elettrici allegati; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di piano/zona fino alla centrale; - cablaggi e allacciamenti; - minuterie ed accessori per il fissaggio; - attivazione e collaudo completo dell'impianto di chiamata e segnalazione, comprendente schemi particolari di collegamento, l'impiego di personale altamente specializzato per la posa delle apparecchiature, cablaggio della centrale, attivazione, collaudo dell'impianto ed interventi in loco di tecnico specialista della ditta fornitrice delle apparecchiature; - istruzione del personale all'uso delle apparecchiature; - accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. CENTRALE DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE stazione di colloquio con display **euro (quattromilaquattrocentoventinove/16)**	cad	4´429,16
Nr. 162 VEN26-10.10.004.01 10.10.04.01	TERMINALE DI CONNESSIONE IP Modulo di connessione TERMINALE DI CONNESSIONE Modulo per l'installazione in una scatola di montaggio doppia oppure all'interno di canali parapetto, per il collegamentodi terminali paziente, pulsantiere, centraline di reparto, come anche dispositivi diagnostici e computer portatili; composto da: - struttura di sostegno con piastrina, contenenti i componenti elettronici necessari quali: - piastrina di connessione con un connettore RJ45 per collegamento ascendente rapido allo switch di sistema; - 1x connettore RJ45 contrassegnato da un colore ed in grado di garantire che il terminale paziente o il terminale di reparto siano inseriti correttamente e parti meccaniche necessarie per il meccanismo di autodisconnessione; - 1x connettore RJ45 per connettere l'eventuale PC portatile delpaziente; - 1x connettore DIN a 5 poli per la connessione di un dispositivo diagnostico, di un radiotrasmettitore, ecc.. Il modulo di connessione riconosce automaticamente idispositivi esterni connessi, facendo partire immediatamente la chiamata in caso di allarme; - supporto applicativo in materiale plastico per il fissaggio senza viti del modulo di connessione; Dimensioni AxLxP (158x81x13)mm in colore RAL 9016 Sono inoltre compresi: - modulo c.s.d.; - cavo dati di connessione verso switch di zonalunghezza massima 60 metri; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di piano/zona fino alla centrale; - cablaggi e allacciamenti; - minuterie ed accessori per il fissaggio; - attivazione e collaudo completo dell'impianto di		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	chiamata e segnalazione, comprendente schemi particolari di collegamento, l'impiego di personale altamente specializzato per la posa delle apparecchiature, cablaggio della centrale, attivazione, collaudo dell'impianto ed interventi in loco di tecnico specialista della ditta fornitrice delle apparecchiature; - istruzione del personale all'uso delle apparecchiature; - accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte. TERMINALE DI CONNESSIONE IP Modulo di connessione **euro (duecentocinquantaquattro/27)**	cad	254,27
Nr. 163 VEN26-10.10.006.01 10.10.06.01	MODULO LUCE IP modulo di illuminazione a 5 luci MODULO LUCE La luce fuori porta su IP può essere configurata come indicatore di chiamata della stanza, indicatore di direzione oppure come indicatore di reparto. Per l'indicazione visuale di chiamate, presenze e promemoria attraverso i rispettivi colori, in conformità alla VDE0834 e adatto ad essere inserita nelle scatole di installazione; è composto da: - 5 camere luminose con riflettori di luce per un'illuminazioneomogenea, - 1 camera luminosa provvista di 3 LED ultra brillanti rossi, - 1 camera luminosa provvista di 3 LED ultra brillanti bianchi, - 1 camera luminosa provvista di 3 LED ultra brillanti verdi, - 1 camera luminosa provvista di 3 LED ultra brillanti gialli, - 1 camera luminosa provvista di 3 LED ultra brillanti blu, - Ciascuna camera luminosa rispetta i parametri di intensità di luce stabiliti dalla VDE0834, - l'aspettativa di durata del LED è di circa 100.000 ore di attività, - base in plastica con scheda elettronica di controllo, - 2 connettori RJ45 per il collegamento al cablaggio Dimensioni: 80 x 83 x 42 mm (AxLxP) con la copertura lampada opaca trasparente Sono inoltre compresi: - modulo di illuminazione c.s.d.; - cavo bus cat5e fino a switch di zona lunghezza massima 1200m; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di piano/ zona fino alla - centrale; - cablaggi e allacciamenti; - minuterie ed accessori per il fissaggio; - attivazione e collaudo completo dell'impianto di chiamata e segnalazione, comprendente schemi particolari di collegamento, l'impiego di personale altamente specializzato per la posa delle apparecchiature, cablaggio della centrale, attivazione, collaudo dell'impianto ed interventi in loco di tecnico specialista della ditta fornitrice delle apparecchiature; - istruzione del personale all'uso delle apparecchiature; - accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. MODULO LUCE IP modulo di illuminazione a 5 luci **euro (duecentocinquantasette/20)**	cad	257,20
Nr. 164 VEN26-10.10.007.02 10.10.07.02	PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata con tirante PULSANTE DI CHIAMATA Pulsanti di chiamata su IP come di seguito descritta: 1) tasto di chiamata: Da installare in una scatola singola, con intelaiatura e scheda elettronica di gestione, composto da: - 1 tasto di chiamata (rosso, col simbolo dell'infermiera) con luce LED di individuazione, - 2 morsettiere RJ45 per la connessione al bus dati - una struttura per il montaggio ad incastro e senza viti all'interno della scatola di installazione Dimensioni: incl. frontalino 80 x 83 x 36 mm (AxLxP) in colore RAL 9016 2) tasto di chiamata con tirante: Da installare nell'apposita scatola di montaggio; con intelaiatura, scheda elettronica di funzione e di controllo e tastiera a membrana, composto da: - luce di sicurezza/individuazione integrata, - Micro interruttore con 2 metri di cordicella con impugnatura col simbolo infermiera, che s'illumina quando il filo viene tirato, - 2 morsettiere RJ45 per la connessione al bus dati - Una struttura per il montaggio ad incastro e senza viti all'interno della scatola di installazione Dimensioni: incl. frontalino 80 x 82 x 55 mm (AxLxP) in colore RAL 9016 3) tasto di chiamata a scheda IP con tirante: Da installare nell'apposita scatola di montaggio; con intelaiatura, scheda elettronica di funzione e di controllo e tastiera a membrana, composto da: - luce di sicurezza/individuazione integrata, - Micro interruttore con 2 metri di cordicella con impugnatura col simbolo infermiera, che s'illumina quando il filo viene tirato, - 2 morsettiere RJ45 per la connessione al bus dati - Le schede elettroniche sono fisicamente protette contro l'umidità. - Una struttura per il montaggio ad incastro e senza viti all'interno della scatola di installazione Dimensioni: incl. frontalino 80 x 82 x 55 mm (AxLxP) in colore RAL 9016 4) tasto pneumatico di chiamata: Da installare nell'apposita scatola di montaggio; con intelaiatura, scheda elettronica di funzione e di controllo e tastiera a membrana, composto da: - luce di sicurezza/individuazione integrata, - micro interruttore con 2 metri di tubicino flessibile con pompetta per funzionamento pneumatico, - 2 morsettiere RJ45 per la connessione al bus dati - una struttura per il montaggio ad incastro e senza viti all'interno della scatola di installazione Dimensioni: incl. frontalino 80 x 82 x 36 mm (AxLxP) in colore RAL 9016 5) tasto di chiamata medico: Da installare nell'apposita scatola di montaggio; con intelaiatura, scheda elettronica di funzione e di controllo e tastiera a membrana, composto da: - 1 tasto di chiamata (blu, col simbolo del medico) con LED di controllo incluso, - 2 morsettiere RJ45 per la connessione al bus dati - una struttura per il montaggio ad incastro e senza viti all'interno della scatola di installazione Dimensioni: incl. frontalino 80 x 82 x 36 mm (AxLxP) in colore RAL 90 16 6) tasto di chiamata e di servizio: Da installare nell'apposita scatola di montaggio; con intelaiatura, scheda elettronica di funzione e di controllo e tastiera a membrana, composto da: - 1 tasto di chiamata (rosso, col simbolo di un infermiera) e luce di sicurezzalindividuazione integrata, - 1 tasto di chiamata (verde, col simbolo per il servizio) con LED di controllo incluso, - 2 morsettiere RJ45 per la connessione al bus dati - una struttura per il montaggio ad incastro e senza viti all'interno della scatola di installazione Dimensioni: incl. frontalino 80 x 82 x 36 mm (AxLxP) in colore RAL 90 l O Sono inoltre compresi: - pulsanti c.s.d.; - cavo bus cat5e fino a switch di zona lunghezza massima 1200m; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di piano/zona fino alla centrale; - cablaggi e allacciamenti; - minuterie ed accessori per il fissaggio; - attivazione e collaudo completo dell'impianto di chiamata e segnalazione, comprendente schemi particolari di collegamento, l'impiego di personale altamente specializzato per la posa delle apparecchiature, cablaggio della centrale, attivazione, collaudo dell'impianto ed interventi in loco di tecnico specialista della ditta fornitrice delle apparecchiature; - istruzione del personale all'uso delle apparecchiature; - accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata con tirante **euro (duecentoventisei/57)**	cad	226,57
Nr. 165 VEN26-10.10.008.01 10.10.08.01	PULSANTE DI ANNULLO IP tasto di annullo PULSANTE DI ANNULLO Pulsanti di chiamata su IP come di seguito descritta: 01) tasto di annullo: Da installare in una scatola singola, con intelaiatura e scheda elettronica di gestione, composto da: - 1 tasto di chiamata (verde) con luce LED di controllo, - 2 morsettiere RJ45 per la connessione al bus dati - una struttura per il montaggio ad incastro e senza viti all'interno della scatola di installazione Dimensioni: incl. Frontalino 80 x 83 x 36 mm (AxLxP) in colore RAL 9016 Sono inoltre compresi: - pulsanti c.s.d.; - cavo bus cat5e fino a switch di zona lunghezza massima 1200m; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. - Realizzazione IP44 min.; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti -		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di piano/zona fino alla centrale; - cablaggi e allacciamenti; - minuterie ed accessori per il fissaggio; - attivazione e collaudo completo dell'impianto di chiamata e segnalazione, comprendente schemi particolari di collegamento, l'impiego di personale altamente specializzato per la posa delle apparecchiature, cablaggio della centrale, attivazione, collaudo dell'impianto ed interventi in loco di tecnico specialista della ditta fornitrice delle apparecchiature; - istruzione del personale all'uso delle apparecchiature; - accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte. PULSANTE DI ANNULLO IP tasto di annullo **euro (duecentododici/06)**	cad	212,06

Data, 16/10/2026

Il Tecnico