
CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENZA
Università degli studi di Bergamo
Area Infrastrutture - Settore Infrastrutture
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marta Sabbatini

RTP DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Studio Altieri S.p.A.
Coordinamento progettuale ed integrazioni specialistiche, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche & PM
Ing. Alessandro Artuso

Project Coordinator & CDE Manager (Giovane professionista)
Ing. Filippo Bee

BIM Manager
Geom. Marika Riccobene

Progettazione architettonica
Arch. Andrea Chiarolini
Arch. Laura Von Dellemann

Esperto in sistemi edilizi
Ing. Andrea Sbalchiero

Progettazione ambientale
Ing. Laura Dalla Valle

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Geom. Moreno Gazzetto

MANDANTI

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Progettazione strutturale
Ing. Romj Friso
Ing. Domenico D'Anza

Energo S.r.l.

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio
Arch. Denis Zuin

Dott. Geol. Paolo Cornale Geologo

IMPIANTI ELETTRICI
INCIDENZA MANODOPERA

C1088	E	GE	BOQ	00	143	r00
Codice commessa	Fase	Disciplina	Sottodisciplina	Livello	Progressivo	Revisione

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
00	OTTOBRE 2026	Emissione PE	D.Z.	D.Z.	A.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O					
	LAVORI A CORPO					
1 025218a	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq SOMMANO cad	608,00	34,13	20´751,04	15´770,79	76,000
2 025219a	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessib ... rovvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq SOMMANO cad	25,00	42,70	1´067,50	715,23	67,000
3 075003i	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 120 mmq SOMMANO m	440,00	22,65	9´966,00	4´484,70	45,000
4 075011d	Collettore di terra in bandella di rame, installato: su passerella: sezione 30 x 4 mm SOMMANO m	1,00	43,09	43,09	30,59	71,000
5 075028d	Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 550 x 550 x 550 mm SOMMANO cad	20,00	122,87	2´457,40	909,24	37,000
6 093041	Cavo per applicazioni videocitofoniche a due fili, 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme normativa CEI 20-13 e CEI 20-14, isolante e guaina LSZH, classe di reazione al fuoco Cca, formazione 2 x 1 mmq SOMMANO m	80,00	1,65	132,00	2,64	2,000
7 095053a	Miscelatore per segnale proveniente da più in contenitore plastico a prova di pioggia, 3 ingressi: FM + III + DAB, UHF, VHF SOMMANO cad	2,00	50,61	101,22	58,71	58,000
8 095054	Filtro da interno ad elevate prestazione per eliminare le interferenze dovute ai segnali 5G LTE SOMMANO cad	2,00	49,98	99,96	57,98	58,000
9 105025	Relè di monitoraggio per sistemi trifase, massima/minima tensione e frequenza, sequenza, mancanza fase, con valori di taratura delle grandezze regolabili separatamente, 2 uscite a ... tenitore modulare in materiale plastico isolante per montaggio su guida DIN35, conforme CEI 0-21 e direttive Enel DK5940 SOMMANO cad	1,00	992,81	992,81	79,42	8,000
10 105029	Sistema di protezione di interfaccia conforme CEI 0-21, per impianti connessi in rete trifase in M.T., protezione di massima/minima tensione e frequienza a doppia soglia regolabile ... guida DIN35, incluse le verifiche e le prove certificate delle soglie e i tempi di intervento di cui alle norme CEI 0-21 SOMMANO cad	1,00	1´923,47	1´923,47	500,10	26,000
11 105030	Esecuzione di verifica su sistema di protezione di interfaccia con cassetta prova relè certificata, conforme CEI 0-16 (MT) e CEI 0-21 (BT), con rilascio del relativo certificato SOMMANO cad	1,00	282,35	282,35	163,76	58,000
12 105038	Centralina di telecontrollo produzione energia in impianti fotovoltaici monofase e trifase; ingresso analogico e digitale per sensore di irraggiamento e contatore di energia, segna ... a tampone con autonomia 1 ora, in scatola modulare isolante fissata su barra DIN35, compresa l'attivazione dell'impianto SOMMANO cad	1,00	735,99	735,99	88,32	12,000
13 105040a	Contatore di energia trifase: per impianti fino a 69 kW SOMMANO cad	1,00	374,45	374,45	29,96	8,000
14 125007g	Quadro automatico di rifasamento ad inserzione statica per bassa tensione, tensione nominale 400 V/50 Hz trifase, completo di regolatore elettronico per inserzione di batterie di r ... e, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1: potenza reattiva 380 kVAR (19 gradini) SOMMANO cad	1,00	15´874,24	15´874,24	476,23	3,000
15 143028c	Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1 mmq SOMMANO m	7´200,00	1,74	12´528,00	6´450,76	51,491
	A R I P O R T A R E			67´329,52	29´818,43	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			67´329,52	29´818,43	
16 143030d	Cavo antincendio EVAC - FTS29OM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola LSZH qualità S29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, ... - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq SOMMANO m	6´900,00	2,66	18´354,00	9´450,61	51,491
17 223002b	Alimentatore KNX, con linea bus isolata dall'alimentazione mediante bobina integrata, grado di protezione IP 20 secondo EN 60 529, montaggio su guida DIN, della seguente corrente: 640 mA SOMMANO cad	2,00	399,82	799,64	15,99	2,000
18 223005	Accoppiatore linee bus KNX con supporto KNX Security SOMMANO cad	14,00	459,00	6´426,00	128,52	2,000
19 223006a	Apparecchiatura di interfacciamento al bus KNX, con interfaccia ingressi digitali da incasso e contatti puliti: 2 ingressi SOMMANO cad	90,00	83,46	7´511,40	150,23	2,000
20 225001b	Cavo per trasmissione segnali bus, standard KNX, non propagante l'incendio, conduttori a filo unico isolati Ø 0,8 mm, schermo in nastro Al/Pet, conforme EN 50575:2014 + A1:2016 + UNI EN 13501-6 e alla direttiva europea CPR sui prodotti da costruzione: 4 conduttori, standard, da interno, posa fissa SOMMANO m	2´300,00	4,74	10´902,00	8´830,62	81,000
21 225016a	Sensore KNX di movimento/presenza ad incasso, in grado di individuare la presenza di persone anche in caso di piccoli movimenti mentre il controllo dell'illuminazione avviene in ba ... tezza di montaggio 4 ÷ 14 m, impostazione ora 60 ÷ 255 m, installabile: a parete con tecnologia IR, scatola rettangolare SOMMANO cad	135,00	249,37	33´664,95	673,30	2,000
22 225031	Gateway KNX DALI2 Pro, con webserver integrato, per il controllo individuale di 64 ECG (EN 62386-102 ed1 DALI1 - EN 62386- 102 ed2 DALI2) e 8 sensori di presenza e luminosità DALI2 ... eway è compatibile con telegrammi e dispositivi KNX Secure, tensione di alimentazione 120 - 240 V c.a / c.c., 50 - 60 Hz SOMMANO cad	17,00	746,31	12´687,27	253,75	2,000
23 C.04.04.0020 .b	Fornitura e posa in opera di posto esterno di chiamata e ripresa videocitofonica da incasso - norme CEI 92-1 (CEI EN 60065): a 8 pulsanti SOMMANO cad	3,00	707,32	2´121,96	381,95	18,000
24 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 6010.Za001. 0120.-	OPERA: Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 | potenza attiva [W] = 700 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alim ... d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 LV Installazione. SOMMANO 1 cad	2,00	1´064,59	2´129,18	197,58	9,280
25 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 7415.Sb003. 0010.c	OPERA: Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori ... vi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio LV Installazione. SOMMANO 1 m	550,00	28,05	15´427,50	5´430,48	35,200
26 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 7415.Sb003. 0010.e	OPERA: Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori ... vi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio LV Installazione. SOMMANO 1 m	440,00	28,05	12´342,00	4´344,38	35,200
27 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 7415.Sb003. 0010.g	OPERA: Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori ... vi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio LV Installazione. SOMMANO 1 m	120,00	45,74	5´488,80	1´777,27	32,380
28 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 7421.Za001. 0000.m	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2500 | Icc [kA] = ... P 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo LV1 SOMMANO 1 m	36,00	2´084,31	75´035,16	802,88	1,070
	A R I P O R T A R E			270´219,38	62´255,99	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			270´219,38	62´255,99	
29 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 7433.Ca000. 0010.-	OPERA: Torretta di resina sintetica generico; geometria: bifacciale | a scomparsa. Incluso: separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, boc ... ispondenza del fissaggio tra torretta e pavimento mediante guarnizione. Costituito da 24/30 moduli LV Installazione. 0 SOMMANO 1 cad	13,00	268,24	3´487,12	51,26	1,470
30 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 7437.Za001. 0010.-	OPERA: Quadro di parallelo, inverter; funzione: per 3 stringhe; tensione nominale [V] = 1000. Incluso: protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispos ... ore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione SPECIFICHE TECNICHE: con blocco porta LV Installazione. SOMMANO 1 cad	2,00	509,55	1´019,10	113,53	11,140
31 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 8206.Za001. 1000.-	OPERA: Pulsante, in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione da incasso. LAVORO: Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifi ... tazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SOMMANO 1 cad	607,00	39,46	23´952,22	13´485,10	56,300
32 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 8210.Za001. 0590.-	OPERA: Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 250 / 130 | flusso luminoso SA [lm] = 110. Incluso: led multi ... tallabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo LV Installazione. SOMMANO 1 cad	387,00	264,12	102´214,44	5´540,02	5,420
33 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 8210.Za001. 0600.-	OPERA: Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 550 / 280 | flusso luminoso SA [lm] = 150. Incluso: led multi ... tallabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo LV Installazione. SOMMANO 1 cad	24,00	384,13	9´219,12	343,87	3,730
34 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 8237.Za001. 0000.-	OPERA: Derivazione d'impianto punto luce, a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo ... tazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SOMMANO 1 cad	1´937,00	56,73	109´886,01	43´031,36	39,160
35 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 8237.Za001. 0500.-	OPERA: Derivazione d'impianto punto luce, deviato; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; ... tazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SOMMANO 1 cad	8,00	64,54	516,32	236,99	45,900
36 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 8237.Za001. 1000.-	OPERA: Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo ... tazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SOMMANO 1 cad	111,00	48,93	5´431,23	2´740,06	50,450
37 LOM261.OC .EEA.Pa01.G 9764.Za001. 0280.-	OPERA: Pannello; funzione: ripetizione locale/globale; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica. Incluso: display grafico, jog dial di navigazione, tasti per selezion ... mma specifico con PC collegato localmente tramite ingressi USB o da remoto tramite connessione TCP/IP LV Installazione. SOMMANO 1 cad	2,00	1´054,28	2´108,56	39,43	1,870
38 LOM261.OC .EEA.Pa01.H 7460.D0000. 0000.-	OPERA: Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 10 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della ch ... ofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte LV Installazione. SOMMANO 1 cad	1,00	384,04	384,04	49,39	12,860
39 LOM261.OC .EEA.Pa01.H 7475.Za001. 0000.-	OPERA: Unità centrale, matrice. Incluso: processori di segnale digitali, controlli volume su ingressi e uscite. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: caratterizzata da inst ... ramite porta USB ad un PC o ad un pannello frontale grafico LCD per il controllo di tutti i parametri LV Installazione.					
	A R I P O R T A R E			528´437,54	127´887,00	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			528´437,54	127´887,00	
	SOMMANO 1 cad	1,00	3´350,84	3´350,84	8,04	0,240
40 LOM261.OC .EEA.Pa01.H 8204.Za001. 0785.-	OPERA: Rivelatore, ad infrarossi passivi; funzione: rivelatore di presenza. LAVORO: Installazione OP Rivelatore, ad infrarossi passivi; funzione: rivelatore di presenza. RM Rivelatore ad infrarossi passivi; funzione: rivelatore di presenza LV Installazione SOMMANO 1 cad	321,00	117,06	37´576,26	7´924,83	21,090
41 LOM261.OC .EEA.Pa01.H 8212.Za001. 0520.b	OPERA: Segnalatore ottico; funzione: ripetitore di allarme; impiego: impianti di rivelazione incendio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabili con sistemi conven ... anti di rivelazione incendio SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabili con sistemi convenzionali o analogici LV Installazione. SOMMANO 1 cad	763,00	24,86	18´968,18	3´767,08	19,860
42 LOM261.OC .EEA.Pa01.H 8213.Za000. 0250.-	OPERA: Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; geometria: plafoniera; dimensione altoparlante ["] = 6; potenza [W] = 6 ÷ 24. Incluso: fondello antifiamma, alt ... usibile termico SPECIFICHE TECNICHE: installazione a controsoffitto, elevata qualità di riproduzione LV Installazione. SOMMANO 1 cad	242,00	115,18	27´873,56	5´973,30	21,430
43 LOM261.OC .EEA.Pa01.H 8213.Za000. 0280.-	OPERA: Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; geometria: colonna; potenza [W] = 32. Incluso: custodia di legno o di materiale termoplastico, trasformatore di ... ECNICHE: altoparlandi disposti a linea di suono, installazione a parete mediante dispositivo a snodo LV Installazione. SOMMANO 1 cad	26,00	251,30	6´533,80	641,62	9,820
44 LOM261.OC .EEA.Pa01.H 8213.Za000. 0510.-	OPERA: Segnalatore acustico, proiettore di suono di materiale generico; potenza selezionabile [W] = 2,5-5-10-20. Incluso: trasformatore di linea, supporto snodato, morsettiera cera ... o, morsettiera ceramica, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: di tipo bidirezionale, grado di protezione IP LV Installazione. SOMMANO 1 cad	55,00	224,26	12´334,30	1´358,01	11,010
45 LOM261.OC .EEA.Pa01.H 8259.Za001. 0015.-	OPERA: Telecamera, IP; geometria: bullet; impiego: ambiente esterno; risoluzione in tempo reale [pixel] = 1080 | risoluzione in tempo reale [pixel] = 2688x1520 | WDR [dB] ≤ 120 | t ... lità 0 Lux (con IR accesi) - Portata IR fino a 25m - Compatibile con gli standard aperti ONVIF e PSIA LV Installazione. SOMMANO 1 cad	8,00	319,96	2´559,68	98,29	3,840
46 LOM261.OC .EEA.Pa01.H 8259.Za001. 0300.-	OPERA: Telecamera, analogica; geometria: dome; risoluzione [pixel] = 1080 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: obiettivo varifo ... - TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66, IK10, controllo OSD tramite menu LV Installazione. SOMMANO 1 cad	12,00	360,04	4´320,48	147,33	3,410
47 LOM261.OC .EEA.Pa01.H 8262.Za001. 0525.-	OPERA: Videoregistratore, digitale di rete IP (NVR); impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 16 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° ... telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF LV Installazione. SOMMANO 1 cad	2,00	4´838,03	9´676,06	49,35	0,510
48 LOM261.OC .EEA.Pa01.L 4200.Ca021. 0000.-	OPERA: Segnalatore acustico, sirena di resina sintetica policarbonato (PC); funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti esterni; pressione ac ... obo rosso SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentata da esterno, resistente agli urti e alle radiazioni U.V LV Installazione. SOMMANO 1 cad	63,00	213,70	13´463,10	622,00	4,620
49 LOM261.OC .EEA.Pa01.L 4200.Za000. 0500.-	OPERA: Segnalatore acustico, sirena di materiale generico; impiego: impianti di rivelazione incendio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sirena elettronica indirizzabile ... SPECIFICHE TECNICHE: sirena elettronica indirizzabile, alimentata da loop o con alimentazione esterna LV Installazione. SOMMANO 1 cad	1,00	162,56	162,56	24,69	15,190
	A R I P O R T A R E			665´256,36	148´501,54	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			665´256,36	148´501,54	
50 LOM261.OC .EEA.Pa01.L 8225.Za001. 1750.-	OPERA: Rivelatore, ottico; impiego: centrali analogiche. LAVORO: Installazione SPECIFICHE TECNICHE: sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/ indirizzato, dotat ... senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura, con dichiarazione DOP. LV Installazione					
	SOMMANO 1 cad	1´036,00	108,44	112´343,84	12´784,73	11,380
51 LOM261.OC .EEA.Pa01.L 8225.Za001. 2250.-	OPERA: Rivelatore, ottico/termico; impiego: centrali analogiche. LAVORO: Installazione SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a basso profilo di tipo analogico/indirizzato, dotato di 2 ... sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura LV Installazione					
	SOMMANO 1 cad	42,00	155,32	6´523,44	518,61	7,950
52 LOM261.OC .EEA.Pa01.L 8225.Za001. 2750.-	OPERA: Rivelatore, termico; impiego: centrali analogiche; temperatura di allarme 1 [°C] = 58 | temperatura di allarme 1 [°C] = 78. LAVORO: Installazione SPECIFICHE TECNICHE: rive ... arme oltre ad una uscita elettronica per l'attivazione di una segnalazione remota a basso assorbimento LV Installazione					
	SOMMANO 1 cad	14,00	114,30	1´600,20	172,82	10,800
53 LOM261.OC .EEA.Pa01.L 8250.Za001. 0250.-	OPERA: Pulsante, manuale indirizzabile; geometria: a rottura vetro; tensione di alimentazione [Vcc] = 15 ÷ 28 | corrente nominale a riposo [µA] = 200 | corrente nominale in allarme ... , certificato CPR, grado di protezione IP24D, la corrente in allarme è da considerarsi con LED attivo LV Installazione.					
	SOMMANO 1 cad	69,00	131,29	9´059,01	681,24	7,520
54 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 0900.Za001. 1010.-	OPERA: Alimentatore, base; impiego: videocitofonia con amplificatore audio viva voce bicanale; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | ferquenza [Hz] = 50 | potenza apparente [VA] ... potenza assorbita [VA] = 60. Componente: generatore di chiamata elettronica, . Incluso: custodia DIN 12 moduli LV Posa.					
	SOMMANO 1 cad	1,00	206,48	206,48	7,41	3,590
55 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7409.D0000. 0015.-	OPERA: Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 32. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente. OP T ... ; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente LV Posa.					
	SOMMANO 1 m	6´100,00	5,46	33´306,00	15´057,64	45,210
56 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7409.D0000. 0020.-	OPERA: Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente. OP T ... ; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente LV Posa.					
	SOMMANO 1 m	5´200,00	6,38	33´176,00	12´835,79	38,690
57 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7409.D0000. 0260.-	OPERA: Tubo, rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 25. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoes ... iche; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinquente LV Posa.					
	SOMMANO 1 m	5´400,00	10,57	57´078,00	39´988,85	70,060
58 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7409.D0000. 0265.-	OPERA: Tubo, rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 32. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoes ... iche; diametro (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinquente LV Posa.					
	SOMMANO 1 m	6´600,00	12,31	81´246,00	48´877,59	60,160
59	OPERA: Guaina, LSZH; geometria: a 8 fibre.					
	A R I P O R T A R E			999´795,33	279´426,22	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			999´795,33	279´426,22	
LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7412.Za001. 0005.-	LAVORO: Posa. OP Guaina, LSZH; geometria: a 8 fibre. RM Guaina LSZH; geometria: a 8 fibre; impiego: cavi in fibra ottica diametro interno Ø [µm] = 50 e diametro esterno Ø [µm] = 125 LV Posa. SOMMANO 1 m	1´060,00	15,53	16´461,80	7´850,63	47,690
60 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 500.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 d ... nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno LV Posa. SOMMANO 1 m	980,00	3,69	3´616,20	967,70	26,760
61 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 505.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 d ... nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno LV Posa. SOMMANO 1 m	370,00	4,94	1´827,80	456,77	24,990
62 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 510.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 d ... nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno LV Posa. SOMMANO 1 m	300,00	6,75	2´025,00	444,29	21,940
63 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 515.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 d ... nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno LV Posa. SOMMANO 1 m	1´490,00	8,68	12´933,20	2´575,00	19,910
64 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 520.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 d ... nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno LV Posa. SOMMANO 1 m	2´880,00	11,46	33´004,80	5´686,73	17,230
65 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 525.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 d ... nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno LV Posa. SOMMANO 1 m	1´690,00	15,18	25´654,20	3´755,77	14,640
66 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 530.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 d ... nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno LV Posa. SOMMANO 1 m	3´640,00	18,95	68´978,00	8´987,83	13,030
67 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 550.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 240; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 ... nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno LV Posa. SOMMANO 1 m	630,00	45,17	28´457,10	2´176,97	7,650
68 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 605.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM1 ... m²] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV Posa. SOMMANO 1 m	580,00	3,31	1´919,80	715,89	37,290
69 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM1 ... m²] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica					
	A R I P O R T A R E			1´194´673,23	313´043,80	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			1´194´673,23	313´043,80	
610.-	LV Posa.					
	SOMMANO 1 m	3´450,00	3,91	13´489,50	4´258,64	31,570
70 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 615.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 ... [mm²] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV Posa.					
	SOMMANO 1 m	3´550,00	5,12	18´176,00	5´258,32	28,930
71 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 620.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 ... [mm²] = 3x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV Posa.					
	SOMMANO 1 m	1´170,00	6,51	7´616,70	2´021,47	26,540
72 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 720.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16O ...] = 5x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV Posa.					
	SOMMANO 1 m	290,00	5,28	1´531,20	429,50	28,050
73 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 725.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM1 ... m²] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV Posa.					
	SOMMANO 1 m	750,00	6,58	4´935,00	1´110,87	22,510
74 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 730.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM1 ... m²] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV Posa.					
	SOMMANO 1 m	1´370,00	8,91	12´206,70	2´705,00	22,160
75 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 735.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM ... ²] = 5x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV Posa.					
	SOMMANO 1 m	1´340,00	14,74	19´751,60	3´308,39	16,750
76 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 740.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM ... ²] = 5x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV Posa.					
	SOMMANO 1 m	330,00	20,30	6´699,00	977,38	14,590
77 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.1 250.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG17 di leg ... sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, LV Posa.					
	SOMMANO 1 m	1´600,00	1,54	2´464,00	1´184,94	48,090
78 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.1 255.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG17 di leg ... sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, LV Posa.					
	SOMMANO 1 m	1´400,00	1,83	2´562,00	1´036,84	40,470
79 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.2 575.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FTG1 ... vo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 LV Posa.					
	SOMMANO 1 m	7´600,00	4,22	32´072,00	11´257,28	35,100
	A R I P O R T A R E			1´316´176,93	346´592,43	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			1´316´176,93	346´592,43	
80 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7424.Za001. 0750.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x35; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; s ... e: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione LV Posa. SOMMANO 1 m	300,00	14,78	4´434,00	2´221,88	50,110
81 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7427.Ca000. 0005.-	OPERA: Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati. LAVORO: Posa. OP Scatola, di derivazione di resina sintetica g ... RM Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati LV Posa. SOMMANO 1 cad	2´151,00	3,64	7´829,64	5´310,06	67,820
82 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7427.Sb003. 0000.-	OPERA: Scatola di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso | lamiera; impiego: torrette da incasso | pavimenti in cemento con prefatture. LAVORO: Posa. OP Scatola di le ... o zincato; geometria: da incasso | lamiera; impiego: torrette da incasso | pavimenti in cemento con prefatture LV Posa. SOMMANO 1 cad	13,00	158,72	2´063,36	194,57	9,430
83 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7427.Za001. 2250.-	OPERA: Scatola, porta apparecchi; geometria: 3 posti. LAVORO: Posa. OP Scatola, porta apparecchi; geometria: 3 posti. RM Scatola porta apparecchi; geometria: 3 posti LV Posa. SOMMANO 1 cad	982,00	9,27	9´103,14	3´878,85	42,610
84 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7430.R0000. 0250.-	OPERA: Cassetto, telefonico di metallo generico; unità rack [U] = 1. LAVORO: Posa a mano. Incluso: installazione, connessione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetto installato in quadro, ... FICHE TECNICHE: numero prese 12 di tipo RJ45, categoria 3,6 moduli LV Posa a mano. Incluso: installazione, connessione. SOMMANO 1 cad	65,00	364,82	23´713,30	3´068,50	12,940
85 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7450.Za001. 0510.-	OPERA: Cordone di permutazione, RJ45 FTP; geometria: schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietil ... | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e LV Posa. SOMMANO 1 cad	700,00	8,95	6´265,00	553,20	8,830
86 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 7610.Sb003. 0050.-	OPERA: Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 2 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezio ... larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, LV Posa. SOMMANO 1 cad	20,00	53,11	1´062,20	493,71	46,480
87 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 8231.Ca001. 0000.a	OPERA: Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare ... P67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A LV Posa. SOMMANO 1 cad	16,00	137,91	2´206,56	276,48	12,530
88 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 8231.Ca001. 0000.c	OPERA: Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modula ... P67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A LV Posa. SOMMANO 1 cad	27,00	160,64	4´337,28	466,69	10,760
89 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 8231.Ca001. 0005.-	OPERA: Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico autoestinguente, d ... estinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici/chimici/calore, grado di protezione IP40, bivalente LV Posa. SOMMANO 1 cad	1´424,00	10,44	14´866,56	7´030,40	47,290
	A R I P O R T A R E			1´392´057,97	370´086,77	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			1´392´057,97	370´086,77	
90 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 8231.Ca001. 0010.-	OPERA: Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico autoestinguente, d ... guente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici/chimici/calore, grado di protezione IP40, bivalente UNEL LV Posa. SOMMANO 1 cad	1´897,00	12,60	23´902,20	9´364,88	39,180
91 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 8231.Za001. 0250.-	OPERA: Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] < 0,5 | SAT [dB] < 0,8. Incluso: connettore IEC maschio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 ... Incluso: connettore IEC maschio SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa LV Posa. SOMMANO 1 cad	7,00	30,28	211,96	103,69	48,920
92 LOM261.OC .EEA.Pa02.G 8231.Za001. 1260.-	OPERA: Presa, utente. Incluso: coperchio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: presa utente RJ45 UTP non schermata, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supp ... universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero, categoria 6 LV Posa. SOMMANO 1 cad	1´935,00	24,10	46´633,50	15´286,46	32,780
93 LOM261.OC .EEA.Pa02.H 7450.Sc000.0 000.-	OPERA: Cablaggio di lega rame generico; funzione: connessione multipla in rame tra due armadi a rack da Data Center. Incluso: 48 cavi UTP in lega rame generico categoria 6a di lung ... ECIFICHE TECNICHE: cavi ethernet di Categoria 6a, n° cavi [-] = 48 LV Posa a mano. Incluso: connessione, installazione. SOMMANO 1 cad	1,00	1´627,45	1´627,45	223,45	13,730
94 LOM261.OC .EEA.Pa02.H 7455.Sc000.0 260.-	OPERA: Cavo, UTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie | twistato | non schermato. LAVORO: Posa. OP Cavo, UTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie | twistato | non sche ... rame generico; geometria: 4 coppie | twistato | non schermato. Componente: conduttore, . Incluso: guaina LSZH LV Posa. SOMMANO 1 m	118´600,00	3,07	364´102,00	175´679,22	48,250
95 LOM261.OC .EEA.Pa02.H 7490.Za001. 0005.-	OPERA: Antenna, UHF; geometria: fino a 20 elementi. Incluso: fissaggi, collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. LAVORO: Posa a mano. OP Antenna, UHF; geometria: fi ... ICHE: amplificatore di segnale canali 38÷69 RM Connettore F maschio; impiego: impianto di ricezione TV LV Posa a mano. SOMMANO 1 cad	2,00	158,94	317,88	107,28	33,750
96 LOM261.OC .EEA.Pa02.H 7495.Za001. 0055.a	OPERA: Impianto di ricezione, tv; geometria: 10 elementi; funzione: ricevimento ed amplificazione del segnale captato da antenne TV, VHF e/o UHF; guadagno [dB] ≤ 10. Incluso: ampli ... schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II LV Posa a mano SOMMANO 1 cad	1,00	533,75	533,75	179,23	33,580
97 LOM261.OC .EEA.Pa02.H 7498.R0000. 0010.-	OPERA: Armadio rack, 19" di metallo generico; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 28. Incluso: montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta po ... li, porta posteriore SPECIFICHE TECNICHE: armadio rack con passaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato LV Posa. SOMMANO 1 cad	1,00	921,67	921,67	49,40	5,360
98 LOM261.OC .EEA.Pa02.H 7498.R0000. 0015.-	OPERA: Armadio rack, 19" di metallo generico; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 42. Incluso: montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta po ... li, porta posteriore SPECIFICHE TECNICHE: armadio rack con passaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato LV Posa. SOMMANO 1 cad	8,00	1´123,83	8´990,64	394,69	4,390
99 LOM261.OC .EEA.Pa02.H 7498.Za001. 0000.-	OPERA: Armadio rack, 19"; funzione: sistema di controllo tipico per 300 periferiche. Incluso: 2 server in configurazione ridondante, console di sistema con monitor LCD diagonale [" ... unità HDD/SSD in configurazione RAID memoria minima [GB] = 500 LV Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione. SOMMANO 1 cad	1,00	7´823,97	7´823,97	6´133,21	78,390
	A R I P O R T A R E			1´847´122,99	577´608,28	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			1´847´122,99	577´608,28	
100 LOM261.OC .EEA.Pa02.H 8271.R0000. 0000.-	OPERA: Console microfonica di metallo generico; funzione: chiamata selettiva. Incluso: microfono flessibile, capsula microfonica professionale, circuiti di preamplificazione, tasti ... nostica completa, indicazioni di allarme ed evacuazione, attivazione di messaggi preregistrati, avviso din-don LV Posa. SOMMANO 1 cad	1,00	823,36	823,36	49,40	6,000
101 LOM261.OC .EEA.Pa02.L 0920.R0000. 0005.-	OPERA: Elettromagnete di metallo generico; geometria: ancora snodata | pulsante di sblocco; funzione: chiusura automatica/manuale; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: viteria. Esc ... etria: ancora snodata | pulsante di sblocco; funzione: chiusura automatica/manuale; impiego: porte tagliafuoco LV Posa. SOMMANO 1 cad	1,00	126,56	126,56	12,28	9,700
102 LOM261.OC .EEA.Pa02.L 7415.Za001. 0780.-	OPERA: Centrale di rivelazione, incendio analogico/indirizzata; geometria: versione rack 19". Incluso: 8 loop. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: centrale a multiprocessore con 4 ... tiera della centrale o da PC, tramite l'uscita seriale RS232 che non dovrà avere chiavi di protezione hardware LV Posa. SOMMANO 1 cad	2,00	7´571,93	15´143,86	1´184,25	7,820
103 LOM261.OC .EEA.Pa02.L 9736.Za001. 0250.-	OPERA: Camera di analisi; funzione: campionatura della corrente d'aria nelle condotte | monitorare un flusso d'aria con velocità [m/s] = 0,2 ÷ 20 | prelevare e reimmettere l'aria i ... lunghezza [mm] = 600, grado di protezione IP54, adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici LV Posa. SOMMANO 1 cad	6,00	266,13	1´596,78	296,20	18,550
104 LOM261.OC .EEA.Pa04.G 6000.Za001. 0015.-	OPERA: Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] > 50. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, r ... egati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti LV Installazione. SOMMANO 1 kwp	77,25	2´330,58	180´037,30	12´584,61	6,990
105 LOM261.RM .76.15.05.Za 001.2000.-	Pulsante; finitura: colore rosso; funzione: comando ed arresto di emergenza. Componenti: spia di segnalazione, quadro di emergenza. Incluso: contatti per il comando di attuatori, d ... so: frontale in vetro, martelletto frangivetro SPECIFICHE TECNICHE: quadro di emergenza stagno, grado di protezione IP55 SOMMANO 1 cad	30,00	139,33	4´179,90	83,60	2,000
106 LOM261.RM .89.15.46.Za 001.0035.-	Modulo di visualizzazione analogica; impiego: impianti di rilevazione incendio; n° ingressi [-] = 2 | n° uscite [-] = 2. Incluso: modulo a 2 ingressi e 2 uscite SPECIFICHE TECNICHE: Interfacce analogiche:- modulo 2 ingressi + 2 uscite SOMMANO 1 cad	8,00	209,36	1´674,88	33,50	2,000
107 LOM261.RM .89.15.46.Za 001.0040.-	Modulo di visualizzazione analogica; impiego: impianti di rilevazione incendio; n° ingressi [-] = 2 | n° uscite [-] = 1. Incluso: modulo a 2 ingressi e 1 uscita SPECIFICHE TECNICHE: Interfacce analogiche:- modulo 2 ingressi + 1 uscita SOMMANO 1 cad	119,00	166,39	19´800,41	396,01	2,000
108 NP.001	Fornitura e posa in opera d quadro di media tensione: Quadro SM6 con protezione arco interno sui 3 lati IAC AFL 12,5 kA x 1s Tensione nominale kV 24 Tensione nominale di tenuta a ... si a Com'X510/SMD Compreso di trasporto e ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	147´221,62	147´221,62	728,36	0,495
109 NP.002	Fornitura e posa in opera d quadro di media tensione composto da: Quadro SM6 con protezione arco interno sui 3 lati IAC AFL 12,5 kA x 1s Tensione nominale kV 24 Tensione nominale ... trasporto e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.Marca Schneider o similare. SOMMANO a corpo	1,00	135´967,58	135´967,58	637,60	0,469
110 NP.003	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafi ... icazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	184´564,72	184´564,72	1´912,80	1,036
	A R I P O R T A R E			2´538´259,96	595´526,89	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			2´538´259,96	595´526,89	
111 NP.004	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafi ... cazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	15´285,13	15´285,13	978,90	6,404
112 NP.005	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafi ... cazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	14´455,11	14´455,11	956,40	6,616
113 NP.006	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafi ... cazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	11´341,86	11´341,86	978,90	8,631
114 NP.007	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafi ... cazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	13´420,78	13´420,78	978,90	7,294
115 NP.008	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafi ... cazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	11´381,07	11´381,07	978,90	8,601
116 NP.009	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafi ... cazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	9´521,35	9´521,35	978,90	10,281
117 NP.010	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafi ... icazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	11´589,90	11´589,90	978,90	8,446
118 NP.011	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafi ... icazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	10´606,96	10´606,96	978,90	9,229
119 NP.012	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafi ... icazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	10´495,06	10´495,06	978,90	9,327
120 NP.013	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafi ... icazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	9´580,19	9´580,19	978,90	10,218
121 NP.014	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafi ... icazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	11´264,56	11´264,56	978,90	8,690
122 NP.015	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafi ... icazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	9´799,38	9´799,38	978,90	9,989
123	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria,					
	A R I P O R T A R E			2´677´001,31	607´251,19	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´677´001,31	607´251,19	
NP.016	il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafi ... icazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	10´895,38	10´895,38	978,90	8,985
124 NP.017	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafi ... icazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	9´880,15	9´880,15	978,90	9,908
125 NP.018	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafi ... icazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	12´909,70	12´909,70	978,90	7,583
126 NP.019	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafi ... icazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	11´031,52	11´031,52	978,90	8,874
127 NP.020	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafi ... icazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	13´765,72	13´765,72	489,45	3,556
128 NP.021	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafi ... icazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	1´866,44	1´866,44	421,19	22,566
129 NP.023	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafi ... icazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	42´336,42	42´336,42	1´361,46	3,216
130 NP.024	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafi ... icazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	4´574,92	4´574,92	660,10	14,429
131 NP.025	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafi ... icazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. SOMMANO a corpo	247,00	1´216,72	300´529,84	33´720,44	11,220
132 NP.026	TRASFORMATORE MT/BT CON AVVOLGIMENTI IN RESINA TIPO 1600kVA Marca Schneider o similare: Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/BT in resina, conforme alle norme CEI ... per dare il trasformatore in opera funzionante a regola d'arte. Potenza nominale 1600 kVA. Marca Schneider o similare. SOMMANO cad	2,00	154´041,70	308´083,40	6´466,00	2,099
133 NP.027	Fornitura e posa in opera di Enterprise Server di EcoStruxure Building Operation è un software Windows based che permette la gestioni di multipli Smart-X Edge Server (AS, AS-P,AS-B ... be Compreso di tutti gli oneri ed accessori per fornire il lavoro finito e a regola d'arte. Marca Schneider o similare. SOMMANO cadauno	1,00	95´853,25	95´853,25	3´413,00	3,561
134 NP.029	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a Led per installazione a plafone o sospensione avente le seguenti caratteristiche CARATTERISTICHE TECNICHE: apparecchio per il ... onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. Marca Beghelli modello Led Panel 1200x300 o similare. SOMMANO cadauno	243,00	72,55	17´629,65	4´148,01	23,529
	A R I P O R T A R E			3´506´357,70	661´846,44	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			3´506´357,70	661´846,44	
135 NP.031	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led a sospensione avente le seguenti caratteristiche: - Corpo in alluminio estruso, testate in alluminio pressofuso, vernicia ... essorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. Marca Performance in Lighting modello SL764+ PL LV S/C o similare. SOMMANO cadauno	344,00	243,93	83´911,92	5´872,08	6,998
136 NP.032	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led per installazione a sospensione avente le seguenti caratterstiche: - Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere - E ... ccessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. Marca Performance in Lighting modello SL629 AB PRISM o similare. SOMMANO cadauno	58,00	272,02	15´777,16	990,06	6,275
137 NP.034	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a Led a plafone avente le seguenti caratterisiche: Corpo: in policarbonato infrangibile ed autoestinguente Diffusore: policarbo ... i ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. Marca Disano modello Oblò 2.0 o similare. SOMMANO cadauno	1´292,00	88,34	114´135,28	22´054,44	19,323
138 NP.068	Fornitura e posa in opera di impianto gestione accessi alle camere e sistema di serrature elettroniche composto da: - n. 247 controllori virtuali per varchi; - n. 4 server di gesti ... ESENCE COM2 Compreso di collaudo e programmazione Completo di tutti gli accessori per la corretta posa a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	327´766,45	327´766,45	17´065,00	5,206
139 NP.071	Fornitura e posa in opera di Unità di alimentazione 24 Vcc 5 A. Certificata CE CPD EN54-4, A1 e A2. Batteria allocabile max. 2 x 27 Ah 12 V. Corrente disponibile per carichi estern ... i tutti gli oneri ed accessori per fornire il lavoro finito e a regola d'arte. Marca DEF modello AEPS-524-M o similare. SOMMANO cadauno	12,00	1´585,29	19´023,48	409,56	2,153
140 NP.077	Fornitura e posa in opera di Rivelatore di fumo ad aspirazione a 1 canale, certificata EN54-20 classi A, B e C, fornito con rivelatore e senza indicatore di livello d'allarme. Lung ... o di tutti gli oneri ed accessori per fornire il lavoro finito e a regola d'arte. Marca DEF modello ORION + o similare. SOMMANO cadauno	7,00	3´119,34	21´835,38	119,49	0,547
141 NP.078	Fornitura e posa in opera di Tubo di colore rosso per rete di aspirazione, barra da 3 m, D = 25 mm, ABS Compresi di elementi curva, manicotto, giunto e tappi di chiusura. Compreso di tutti gli oneri ed accessori per fornire il lavoro finito e a regola d'arte. SOMMANO m	165,00	106,19	17´521,35	56,10	0,320
142 NP.081	Fornutura e posa in opera di dispositivo di allarme visivo da parete o soffitto con angolo visuale ampliato e flash rosso. Certificato EN-54-23 e grado di protezione IP21 Completo ... di tutti gli oneri ed accessori per fornire il lavoro finito e a regola d'arte. Marca DEF modello VAD-RCW o similare. SOMMANO cadauno	30,00	597,81	17´934,30	512,10	2,855
143 NP.087	Oneri per Operazione di avviamento e programmazione Compreso di tutti gli oneri ed accessori per fornire il lavoro finito e a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	2´913,30	2´913,30	1´860,80	63,873
144 NP.093	Oneri per l'Operazione di avviamento e programmazione con linee cablate Compreso di tutti gli oneri ed accessori per fornire il lavoro finito e a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	1´820,81	1´820,81	1´163,00	63,873
145 NP.100	Fornitura e posa in opera di collegamenti in cavo, tipologia schermato tipo Bus schermato o similare, a seconda delle specifiche tecniche del costruttore delle apparecchiature di t ... del produttore degli apparati di regolazione, per dare il sistema cablato elettricamente, alimentato ed a regola d'arte. SOMMANO a corpo	962,00	33,02	31´765,24	6´570,46	20,684
146 NP.102	Oneri per la demolizione e rimozione degli impianti elettrici esistenti: - Rimozione e smaltimento quadri elettrici, sfilaggio conduttori esistente e rimozione tubazioni					
	A R I P O R T A R E			4´160´762,37	718´519,53	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			4´160´762,37	718´519,53	
	e canali; ... r effettuare un lavoro a regola d'arte. Comprensivo di oneri per lo smontaggio e rimontaggio di impianto LPS esistente. SOMMANO a corpo	1,00	336´568,58	336´568,58	145´222,00	43,148
147 NP.104	Programmazione KNX comprendente: - Engineering - Commissioning - Indirizzamento dispositivi - Configurazione dispositivi - Schemi elettrici di collegamento - Messa in funzione - Configurazione Webserver - Programmazione logiche KNX EFFETTUATA DA KNX PARTNER CERTIFICATO SCHNEIDER ELECTRIC o similare SOMMANO a corpo	1,00	5´135,88	5´135,88	4´095,60	79,745
148 NP.107	Fornitura e posa in opera di cavo per sistemi Bus a due conduttori, esente da alogeni 2x1 mm2, tensione di isolamento 300/500 V, idoneo per installazione con cavi energia di I Cate ... a, condorme al regolamento CPR. Compreso di tutti gli oneri ed accessori per fornire il lavoro finito e a regola d'arte. SOMMANO m	59´375,00	1,71	101´531,25	20´187,50	19,883
149 NP.111	Oneri per assistenze murarie a servizio degli impianti elettrici quali: - esecuzioni di tracce in muratura, compreso di ripristino del materiale. - oneri per il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta. SOMMANO a corpo	1,00	127´695,22	127´695,22	0,00	
150 NP.113	Fornitura e posa in opera di Attuatore lineare a pistone RWA per l'apertura e chiusura a motore elettrico di ante inclinabili, a vasistas e girevoli e di finestre orizzontali e luc ... ento ordinario del serramento; Completo di tutti gli accessori per garantire il corretto funzionamento a regol d'arte. SOMMANO cadauno	25,00	2´229,94	55´748,50	1´706,50	3,061
151 NP.116	Oneri per la demolizione e ripristino per inserimento ed alloggiamento al piano interrato del trasformatore elettrico di cabina di trasformazionei: - Demolizione porzione di bocca ... porto, l'eventuale tiraggio della gru per i macchinari e qualsiasi altro onere per effettuare un lavoro a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	32´470,82	32´470,82	6´601,00	20,329
152 NP.117	Manodopera per gestione dell'interferenza con opere edili e strutturali rilevata durante l'esecuzione dei lavori; eventuali modifiche all'impianto di progetto compreso lavorazioni ... ivazioni, etc. Comprensivo di ogni altro onere ed accessorio, per la gestione e l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. SOMMANO a corpo	8,00	1´620,37	12´962,96	8´737,28	67,402
153 NP.118	Manodopera per modifiche e ripristino grado di protezione REI Ripristino grado di protezione REI su passaggi tubazioni in muratura o entro scatole di derivazione. Compreso material ... etti REI, etc. Comprensivo di ogni altro onere ed accessorio, per la gestione e l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. SOMMANO a corpo	5,00	844,00	4´220,00	1´365,20	32,351
154 T.003.010.045.b	Fornitura e posa, entro tubazione, di cavo coassiale per discesa d'antenna Tv, impedenza caratteristica 75 Ohm, con conduttori in rame, con le seguenti caratteristiche: b) °cavo co ... egnali televisivi, ad alte prestazioni, per ricezione Tv terrestre e via satellite, per impianti centralizzati e singoli SOMMANO m	800,00	4,08	3´264,00	65,28	2,000
155 T.003.010.050.a	Fornitura e posa, entro tubazione, di cavo isolato con guaina PVC antifiamma bianca, tipo schermato, con schermo in nastro metallico per impianti di allarme sistemi antifurto, con le seguenti caratteristiche: a) sez. 2x0,22mm² SOMMANO m	4´720,00	1,46	6´891,20	137,82	2,000
156 T.003.048.035	°Fornitura e posa in opera di contatto magnetico tipo “sigaretta” per serramenti non ferrosi e alluminio, 4 fili in uscita per contatto e antimanomissione: - contenitore in ottone; - cavo di connessione pre-cablato da 3 m; - distanza di funzionamento 10 mm, - EN 50131-2-6; - Grado 2 - Classe 3 SOMMANO cad	472,00	44,01	20´772,72	3´739,09	18,000
	A R I P O R T A R E			4´868´023,50	910´376,80	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			4´868´023,50	910´376,80	
157 T.003.080.005.c	Fornitura e posa di cavo unipolare flessibile H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza alogeni, conduttori flessibile di rame stagnato secondo norma CE ... l'incendio, conforme CEI 20-91, compreso connettori e quant'altro occorrente per un corretto collegamento: c) 1 x 6 mm²					
	SOMMANO m	500,00	2,75	1´375,00	27,50	2,000
158 VEN26-10.01.002.01	BARRIERA TAGLIAFUOCO Barriera tagliafuoco da installare su struttura REI di compartimentazione, solaio o parete tagliafuoco, per l'attraversamento delle impiantistiche elettriche o ... i componenti; - quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. BARRIERA TAGLIAFUOCO per struttura rei					
	SOMMANO dm³	253,00	66,74	16´885,22	1´811,78	10,730
159 VEN26-10.01.060.01	SCAVO E RINTERRO OPERE ELETTRICHE Scavo e rinterro comprendente: - scavo a sezione obbligata (compensato a parte), per la posa di condotte considerato qualsiasi difficoltà di lavor ... isegni di progetto e/o dalle norme tecniche allegate. SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE su qualsiasi tipo di superficie					
	SOMMANO m³	440,00	46,39	20´411,60	10´393,59	50,920
160 VEN26-10.05.002.12	INVERTER PER FOTOVOLTAICO L'inverter disporrà di un trasformatore AF (AF = alta frequenza) per garantire la separazione galvanica tra lato a corrente continua e rete. Inoltre il pr ... quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regolad'arte. INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pmax=32,0 kW Pmax=32,0 kW					
	SOMMANO cad	2,00	9´359,60	18´719,20	572,81	3,060
161 VEN26-10.10.001.01	CENTRALE DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE Centrale di chiamata e segnalazione del personale infermieristico come di seguito descritta: Stazione di colloquio integrata da tavolo Tastiera ... o per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. CENTRALE DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE stazione di colloquio con display					
	SOMMANO cad	1,00	4´429,16	4´429,16	572,69	12,930
162 VEN26-10.10.004.01	TERMINALE DI CONNESSIONE Modulo per l'installazione in una scatola di montaggio doppia oppure all'interno di canali parapetto, per il collegamentodi terminali paziente, pulsantiere ... ro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte. TERMINALE DI CONNESSIONE IP Modulo di connessione					
	SOMMANO cad	1,00	254,27	254,27	71,58	28,150
163 VEN26-10.10.006.01	MODULO LUCE La luce fuori porta su IP può essere configurata come indicatore di chiamata della stanza, indicatore di direzione oppure come indicatore di reparto. Per l'indicazione ... tro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. MODULO LUCE IP modulo di illuminazione a 5 luci					
	SOMMANO cad	24,00	257,20	6´172,80	1´717,89	27,830
164 VEN26-10.10.007.02	PULSANTE DI CHIAMATA Pulsanti di chiamata su IP come di seguito descritta: 1) tasto di chiamata: Da installare in una scatola singola, con intelaiatura e scheda elettronica di gest ... ere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata con tirante					
	SOMMANO cad	24,00	226,57	5´437,68	1´717,76	31,590
165 VEN26-10.10.008.01	PULSANTE DI ANNULLO Pulsanti di chiamata su IP come di seguito descritta: 01) tasto di annullo: Da installare in una scatola singola, con intelaiatura e scheda elettronica di gesti ... - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte. PULSANTE DI ANNULLO IP tasto di annullo					
	SOMMANO cad	24,00	212,06	5´089,44	1´717,69	33,750
	Parziale LAVORI A CORPO euro			4´946´797,87	928´980,09	18,779
	T O T A L E euro			4´946´797,87	928´980,09	18,779
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
C	**LAVORI A CORPO euro**	4´946´797,87	928´980,09	18,779
C:001	1 - GENERALE euro	496´734,62	151´823,00	30,564
C:001.008	LIVELLO 1 - GENERALE euro	496´734,62	151´823,00	30,564
C:002	2 - EDIFICIO PRINCIPALE euro	4´450´063,25	777´157,09	17,464
C:002.008	LIVELLO 1 - GENERALE euro	4´450´063,25	777´157,09	17,464
C:002.008.001	301 - APPARECCHIATURE ED ACCESSORI DI CABINA euro	792´776,15	10´319,78	1,302
C:002.008.002	302 - QUADRI ELETTRICI E SISTEMI DI RIFASAMENTO euro	546´531,44	52´292,54	9,568
C:002.008.004	304 - CONDUTTORI ED ELETTROCONDOTTI PREFABBRICATI euro	567´339,94	154´705,61	27,269
C:002.008.005	305 - CAVIDOTTI, POZZETTI E SCATOLE DI DERIVAZIONI PRINCIPALE euro	12´350,40	6´413,87	51,932
C:002.008.006	306 - DISTRIBUZIONE TERMINALE euro	67´683,08	31´444,99	46,459
C:002.008.007	307 - APPARECCHI ILLUMINANTI euro	735´271,69	154´344,89	20,992
C:002.008.008	308 - IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI euro	413´253,87	74´978,66	18,143
C:002.008.009	309 - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA DI EVACUAZIONE euro	112´090,64	37´612,98	33,556
C:002.008.010	310 - IMPIANTO ANTINTRUSIONE, DI CONTROLLO ACCESSI E VIDEOCITOFONICO euro	359´662,62	21´783,41	6,057
C:002.008.011	311 - IMPIANTO DI CABLAGGIO STRUTTURATO euro	461´040,36	199´402,36	43,251
C:002.008.012	312 - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA euro	24´231,22	3´998,16	16,500
C:002.008.013	313 - IMPIANTO DI CHIAMATA euro	17´848,55	4´513,70	25,289
C:002.008.015	315 - IMPIANTO DI TERRA, DI EQUIPOTENZIALIZZAZIONE E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE euro	1´105,29	524,30	47,436
C:002.008.016	316 - IMPIANTO DI CONTROLLO CENTRALIZZATO E SUPERVISIONE euro	127´618,49	9´983,46	7,823
C:002.008.018	318 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	206´524,26	14´258,80	6,904
C:002.008.020	320 - IMPIANTO TV euro	4´735,25	579,58	12,240
	TOTALE euro	4´946´797,87	928´980,09	18,779

Data, 16/10/2026

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E			